中国文物地图集

国家文物局　主编

河北分册（上）



文物出版社



中国文物地图集

河北分册

（上）

国家文物局主编

文物出版社

封面设计：晨　舟
责任印制：陈　杰
责任编辑：陈　峰

图书在版编目（CIP）数据

中国文物地图集．河北分册/国家文物局主编．－北京：文物出版社，2013.8
ISBN 978-7-5010-3716-2

Ⅰ.①中… Ⅱ.①国… Ⅲ.①文物－地图集－中国②文物－地图集－河北省 Ⅳ.①K87 ②K872.22

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第099967号

中 国 文 物 地 图 集
（河北分册）
国家文物局　主编
*
文物出版社出版发行
（北京市东直门内北小街2号楼）
邮政编码：100007
http: //www.wenwu.com
E-mail:web@wenwu.com
河北省欣航测绘院制图
北京燕泰美术制版印刷有限责任公司印制
新华书店经销
787×1092　1/16　印张：98.25
2013年8月第1版　2013年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5010-3716-2

冀S(2012)6号　定价(上、中、下册)：980元

《中国文物地图集》编辑委员会

顾　　问　苏秉琦　张德勤　谢辰生　罗哲文　庄　敏

主　　任　张　柏

副 主 任　黄景略　陆用森

委　　员　（按姓氏笔画为序）

万　岗　王凌云　叶小燕　叶学明　沈　竹

李　季　李晓东　陆用森　宋新潮　张　柏

吴梦麟　杨　烈　孟宪民　俞伟超　黄景略

编 辑 组　叶学明　叶小燕　吴梦麟　王凌云　史俐敏

《中国文物地图集·河北分册》编辑委员会

顾　　问　赵德润　张立柱　刘世枢

主　　任　张立方

副 主 任　谢　飞

委　　员　（按姓氏笔画为序）

刘丽君　刘建华　刘智敏　李恩佳　李耀光

谷同伟　张文瑞　张金栋　张建勋　陈建华

郭瑞海　韩立森　曹　凯　常素霞

主　　编　段宏振

副 主 编　刘东光　裴淑兰　李文龙

编 辑 组　段宏振　刘东光　裴淑兰　李文龙

编　　务　焦志华

前　　言

中国是世界上著名的文明古国之一，具有悠久的历史和光荣的传统。保存于地上、地下丰富多彩的文物，是悠久历史和灿烂文化的见证，是进行科学研究的重要实物资料。它们以自己的真实性和形象性给人民以深刻的教育，帮助人民认识自己的历史和创造力，提高民族自信心，增强民族自豪感，振奋民族精神。

中国人民共和国成立以来，为切实了解现存的不可移动文物状况，各地曾进行了大量的各种形式的调查工作。根据国务院通知，进行了两次全国性的文物普查。第一次始于1956年，第二次始于1981年。20世纪80年代的全国文物普查，规模大，时间长，调查内容广泛。在各级政府的领导下，由于社会各界的大力支持，广大文物考古工作者的辛勤工作，这次文物普查取得了前所未有的成绩。为了对历次文物调查的成果进行系统整理和科学总结，国家文物局决定编辑出版一套《中国文物地图集》。

《中国文物地图集》力图运用地图形式，对历次文物调查所获大量资料进行科学概括，综合反映中国文物工作中已有的学术成果和新的重大发现，全面记录中国境内已知现存的不可移动文物的状况，以充分发挥它们的作用。这套多卷本地图集的编制，是文物保护、管理和研究的一项重要基础工作，是各省、自治区、直辖市文物考古专业人员与地图工作者通力协作的科学研究成果。它将为科学研究工作者提供重要的第一手材料；为国家制定文物保护、管理和研究的长远战略决策与政策法规提供有益的资料；为国家经济建设部门规划、选址和设计提供可靠的依据，尽可能避免在生产过程中造成对文物的破坏。

《中国文物地图集》是一套大型工具书，包括各省、自治区、直辖市分卷三十二册和全国重要文物分卷一册，将陆续编辑出版。

编辑出版具有中国特色的文物地图集，在我国尚属首次尝试，这是一项极其复杂艰巨的工作，书中难免错误、不当之处，衷心希望广大读者提出宝贵意见。

《中国文物地图集》编辑委员会

Preface

China, one of the countries with world-famous ancient civilizations, has a long history and a glorious tradition. The rich cultural relics preserved both on the ground and underground are evidence for the long history and the splendid culture,as well as important material data for scientific researches.They make an impression on the people with their reality and vividness and help the people to realize their own history and creativity,to enhance their national confidence and sence of pride and to inspire their national spirit.

Since the founding of the People's Repubic of China ,a huge amount of survey work in various forms has been carried out in different areas in order to find out the current situation of unmovable cultural relics. Overall surveys have been carried out for two times according to notifications of the State Council. The first one started in1956 and the second one in 1981.The latter lasted for a long time in the 1980s and went on a large scale. The contents of the survey were very extensive. Under the leadership of governments at all levels and with the full support from various circles and the tremendous efforts of archaeological workers, this work has achieved an unprecedented success. In order to systematize and synthesize scientifically the results of all surveys, the National Bureau of Cultural Relics decides to publish *An Atlas of Chinese Cultural Relics.*

The Atlas of Chinese Cultural Relics is compiled with great assiduity to summarize scientifically the huge amount of original information acquired from the surveys, to reflect the academic results and new important discoveries achieved in Chinese cultural relics work and to record comprehensively the current situation of the unmovable relics known so far in the territory of China, so as to bring them into full play.The compilation of the atlas is a piece of important basic work of culural relics protection,management and researches,and at the same time is a cooperative scientific research project of professional archaeologists and geographers from all the provinces,autonomous regions and municipalities directly under the Central Government. It will provide scientific researches with extremely important first-hand material,furnish the drawing up of the national relics protection,management and research long-term strategy and administrative policies and acts with scientific information and offer reliable data for planning,locating and designing national economic constructions,so as to avoid destroying relics in the process of construction.

As a large-scale reference book series,the *Atlas of Chinese Cultural Relics* consists of 32 volumes covering the provinces,autonomous regions and municipalities directly under the Central Government and one volume on important cultural relics of the whole country,which will be compiled and published in succession,

It is the first attempt in China to compile and publish an atlas of cultural relics with distinctive Chinese features.The work is quite compicated and formidable. Errors in the books are unavoidable,and criticisms and suggestions from readers will be whole-heartedly welcomed.

The Editorial Board of *An Atlas of Chinese Cultural Relics*

凡　　例

1．本地图集包括省、自治区、直辖市分册和全国重要文物分册。各省、自治区、直辖市分册内容包括：文物工作和文物状况概述；序图；文物地图（专题文物图和市、县文物图）；重点文物图；文物单位简介；文物单位索引。

2．原则上收录经历次文物调查确定的现存不可移动的文物，包括少量为保护而进行搬迁的古建筑和碑刻等。

3．所收文物年代下限一般为1949年，1949年以后仅记录已公布为各级文物保护单位者。

4．经过清理或发掘的古遗址和古墓葬、已经拆除的古建筑，原址已无文物而留有科学记录资料的也予收录，并在所在地“简介”中登记，但只编序号。不编分类号。

5． 收录的不可移动文物分为七大类（用汉语拼音字母顺序代表）二十七小类，在地图上各用不同符号表示（详见图例）。

6．同一时代或不同时代有内在联系的不同类别的文物，如作为一处，则列入主体文物所属类别，在文物单位简介中予以说明。

7．一处文物单位分布范围较大，包含的文物数量较多且较重要者，仍编为一处，下列子目。

8． 文物单位编号以县级行政区为单位分类编排，分为总顺序号和分类顺序号。各类中按时代早晚顺序排列。个别跨县的较大型文物，分别在各县文物分布图中收录，在文物单位简介中加以说明。

9．文物单位名称原则上采用本名（学名）或影响较大的俗名。无法用上述方式命名的，以其所在地的村庄或自然地点命名。

10． 年代采用中国史学界公认的纪年。有些古人类与古脊椎动物化石地点使用地质学年代。历史时期使用王朝纪年。个别边疆地区一些难以确认朝代而大致属“青铜时代”的，标以“青铜时代”。1912年起的近代和现代文物，一般使用公元纪年。

Notes on the Use of the Atlas

1. This Atlas consists of volumes covering the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government and a volume on important cultural relics of the whole country. The contents of each of the former are: a summary on cultural relics work and the current situation of cultural relics; introductory maps; maps of cultural relics; illustrations of state-protected cultural relics; a brief account of cultural relics units; and an index to cultural relics units. The maps of cultural relics include those of particular subjects and those of county level administrative areas.

2. The Atlas records in principle the extant unmovable relics identified in surveys, including some ancient buildings, inscribed stones, etc. which have been moved for protection.

3. The latest time limit for recording relics in the Atlas is generally the year of 1949; those later than 1949 are included only if they are promulgated as cultural relics units under the protection of different levels.

4. The ancient tombs, settlements and buildings which have been excavated or demolished and whose scientific data have been kept but the relics are not preserved in situs are also included in the Atlas and registered in the brief account(in the item related to their location)with general ordinal numbers but without category ordinal numbers.

5. The unmovable relics recorded in the Atlas are divided into seven categories (represented alphabetically in the Chinese *pinyin*)and twenty seven subcategories, and are marked in the maps with various symbols(see the Legend).

6. The cultural relics of the same period or of different times regarded as one unit are grouped in the category to which the main monument belongs and then explained in the brief account of cultural relics units.

7. The relics units distributed widely and comprising a great number of important monuments are each listed as one unit with its main contents noted.

8. The relics units are numbered by the county-level administrative area as well as by the category. thus given both general ordinal numbers and category ordinal numbers. The units of each category are arranged in chronological order. Several large transcounty units are marked in the relics distribution maps of all corresponding counties and are noted in the brief account of cultural relics units.

9. The relics units are called in principle by their original names(scientific names)or their popular names if the latter are well-known. The units which can not be named in this way are given names after the villages or natural places where they are located.

10. The Atlas adopts the chronology generally accepted in Chinesc historical circles. For some localities of palaeoanthropological and palaeovertebrate fossils geological periods are adopted. The dynastical chronology is adopted for historic times. A few units in China's border areas difficult to be dated by the dynastic chronology but roughly belonging to the Bronze Age are marked as of this period. For the modern and contemporary cultural relics later than the year 1912 the Christian era is generally adopted.

目　录

邯郸市

重点文物图

Table of Contents

概　述

一

河北省位于北纬36°03′～42°40′，东经113°27′～119°50′ 之间。地处黄河下游北部，东临渤海，接山东省，中部环抱北京市与天津市。全省面积约18.77万平方公里，海岸线长487.3公里。总人口6200多万，以汉族为主，另有满、回、蒙古等少数民族约240多万人。现全省共辖11个地级市、23个县级市、115个县。

全省地势西北高，东南低。地貌高差悬殊，类型多样：包括冀北坝上高原区、冀北燕山山地区、冀西北间山盆地区、冀西太行山地区和冀东南河北平原区。西北部的山地、高原海拔多超过1000米，不少山峰在2000米以上。东南部平原大部分海拔不足50米，沿海平原多在10米左右。省域内河流除坝上高原闪电河以西属内流河区域外，其他地区均属外流河区域，河水注入渤海。主要水系有以永定河、大清河、子牙河等河流组成的海河扇形水系，滦河水系，潮白河水系等。另外还有属于东北辽河水系区的老哈河上游流域地区。省域气候属中温带、暖温带大陆性季风气候，南北气温差别大，年平均气温大部分地区为－0.3℃～14℃。年平均降水量大部分地区为350～815毫米，地区分布不均，总趋势是东南部多于西北部。以承德至涞源一线为分界线，西北部地区为半干旱区，东南部地区为半湿润区。这一分界线大致也是农耕文化和游牧文化的界限，其与不同的水系流域区同时影响制约着考古学文化的性质和分布。

河北古文化源远流长，已发现的最早的人类足迹在北部阳原县泥河湾，距今约200万年。因此，河北至少已具有200万年的人类历史，是孕育华夏文明的重要地域。河北属古“九州”之中的冀州之域，故简称冀。夏代时期，河北南部一带主要是商部族分布区。商代，河北中南部属商，邢台可能是商王祖乙迁邢之都；北部地区有鬼方、土方、有易等部族。西周，河北中南部属周，邢台为邢国之都；北部地区为戎狄等部族。东周，河北中南部属赵、中山、燕等诸侯国，邯

郸、中山古城、燕下都为三国都城址；北部地区为戎狄、东胡等部族所据。秦统一后实行郡县制，河北地域兼跨12个郡，其中邯郸、巨鹿、上谷、恒山、代等5个郡的郡治在今省域内。西汉郡国并置，其下设县。河北主要属冀州、幽州刺史部，置巨鹿郡、常山郡、赵国、中山国等14个郡国、202个县。东汉基本承西汉制，时河北境内有16个郡国、129个县。三国曹魏时，邺城（今临漳）被作为都城之一，实行州、郡、县三级建置，河北主要属冀、幽二州。西晋又复为郡国并行，河北属司州，置10郡、10国。十六国时期，后赵曾定都襄国（今邢台）；冉魏、前燕曾定都邺城（今临漳）。北魏于今河北建置12州22郡101县。东魏和北齐均都邺城，先后于河北置12州33郡143县。隋代实行州（郡）、县两级行政建置，河北境内共置县111个。唐代发展为道、州、县三级建置，另有府的建置，河北地域基本属河北道，后来增设许多节度使，即为藩镇，其中的魏博、成德、幽州三镇成为藩镇割据的典型，称“河北三镇”。辽与北宋对峙之地正处于河北中部，辽在北部地区设道、府（州）、县三级政区；宋在南部地区设路、府（州、军、监）、县三级建置，河北地域主要属河北路，后来又分为河北东路、河北西路，共置81个县，其中大名府（府治今大名县）于庆历二年（1042）建为北京。金于河北置路、府、州、县，共置134县。元代设行中书省，其下置路、府、州、县，河北由中央中书省直接管理，称“腹里”，含10路。明代定都北京后，河北为京师之地，直隶中央，下辖8府、17属州、116县。另在北部地区设万全都指挥使司，治宣府城（今宣化）；北平行都指挥使司，下辖今承德一带地区。清代基本承袭明制，分省、府、县三级行政建置，河北为直隶省，省会保定，后为天津。民国北洋政府时期，河北仍为直隶省，下设4道、119县，省会天津；又于张家口设察哈尔特别区域，于承德设热河特别区域。1928年后南京国民政府时期，改直隶省为河北省，改设察哈尔特别区为察哈尔省，改热河特别区为热河省。河北省会由天津、北京往返迁移后，最后移驻保定。抗日战争时期，国民政府河北省政府成为流亡政府，河北一带沦陷区以外的地区属共产党领导下的抗日根据地：河北北部、中部一带主要属晋察冀边区，南部主要属晋冀鲁豫边区。解放战争时期，河北省辖境分为解放区和国民政府管辖区两部分。1949年中华人民共和国建立后，设河北省人民政府；1952年和1955年，先后撤察哈尔省和热河两省，归入河北省。

二

早在古代，河北的官府和民间人士就重视各类文物的保护及整理工作，但近

现代意义上的文物保护是在近代考古学传入中国之后。河北境内的考古活动始于20世纪初。最初是一些日本和西方人对河北一带的古代建筑、陵墓和佛教遗存进行调查，另有一些西方学者在泥河湾进行地质和古生物学考察研究工作。1921年，国立历史博物馆发掘清理巨鹿宋故城遗址，这是河北最早的考古发掘工作。1930年，由北京大学考古学会、北平研究院史学研究会等组成的燕下都考古团，在马衡率领下对燕下都遗址进行调查发掘。1935年和1936年，北平研究院史学研究会考古组、中国营造学社刘敦桢及日本人水野清一等先后调查了邯郸响堂山石窟。1940年，日本人原田淑人等调查发掘了邯郸赵王城。1946年，尹达在华北解放区邯郸附近清理了一座汉墓，第一次发现散乱的汉代玉衣片。1948年，华北人民政府收集了景县封氏墓地出土的重要文物。20世纪前50年是河北田野考古工作的初始阶段，所获的考古资料和线索对以后的考古工作具有重要的参考价值。

1949年中华人民共和国成立以来，全省进行了4次大规模的文物普查，发现不可移动的各类文物点12000多处，其中古遗址5200多处、古墓葬2200多处、古建筑2200多处、古代石窟及石刻1100多处、近现代文物900多处。1964年，文化部在燕下都召开古遗址保护工作座谈会，强调文物保护方针政策，促进了文物保护工作。1976年，唐山地震后不久，国家文物局组织河北、北京、天津等地文物部门调查地震对文物的损害情况。

1979年以来，对长城遗迹进行了详细调查并做了大量保护工作。1956年以来，先后公布全国重点文物保护单位共计5批89处、省级文物保护单位共计4批670处、市县级文物保护单位3476处。承德避暑山庄及周围寺庙群、万里长城山海关、清东陵和西陵被列入世界遗产名录。承德、保定、邯郸、正定、山海关等5座城市被列为国家历史文化名城。北戴河、避暑山庄和外八庙、野三坡、苍岩山、嶂石岩、西柏坡—天桂山、崆山白云洞等7处景点被评为国家级风景名胜区。各类文物保护机构共收藏文物85万余件，其中珍贵文物5万余件。

20世纪后50年的考古历程大致可分为三个发展阶段：第一阶段（1950～1960年），是初步发展时期，考古发掘的重要遗址和墓葬有以曹演庄为主的邢台商代遗址群，以涧沟、龟台为代表的邯郸遗址群，磁县下潘汪、界段营等遗址，望都所药村东汉壁画墓等。第二阶段（1961～1975年），主要是大型墓葬的发掘，主要有燕下都16号和44号墓、定州汉墓群、满城西汉中山国靖王刘胜及其妻的陵墓、平山战国中山国国王的两座王陵等，另有藁城台西商代遗址、磁县下七垣遗址、阳原侯家窑（许家窑）遗址等。第三阶段（1976～2000年），为全面发展时期，发掘的重要遗址和墓葬有磁山遗址、中山灵寿故城遗址、邢窑遗址、定窑遗址、磁州窑遗址、秦行宫遗址、西寨遗址、湾漳壁画墓、下八里辽代壁画

墓、邢台南小汪遗址、东先贤遗址、葛庄遗址、北庄子商代墓地、元中都城址、曲阳五代王处直墓等。

河北现存各类古代建筑遗存3300余处，其中全国重点文物保护单位有53处。古建筑遗存的修缮保护工作受到重视，中华人民共和国成立后进入全面的发展时期。早在1952年，即对山海关天下第一关箭楼进行了首次维修。此后，先后对隆兴寺、安济桥、避暑山庄及附属寺庙群、清东西陵等著名的古建筑遗存，进行了修缮保护工程。1981年，河北省古代建筑保护研究所成立，标志着河北古代建筑保护工作进入一个新阶段。

河北的博物馆建设起步较早。1905年，在天津设立了直隶国货陈列馆。1918年，天津博物院筹备处成立，1928年改称河北省第一博物院，1935年又易名为河北博物院，收藏自然标本、历史文物等共计约28000余种，并出版了馆刊《河北第一博物院半月刊》，后改称《河北第一博物院画刊》。1953年，河北省博物馆筹备处成立，从此拉开了博物馆建设新阶段的序幕。到1978年底，全省共有博物馆12座，馆藏文物近12万件，为以后博物馆事业的全面发展奠定了基础。1986年，河北省展览馆与博物馆合并改建为河北省博物馆。1979～1993年，全省新建博物馆16座，新增馆藏文物近15万件。截止到1998年底，全省共有41座各种不同类型的博物馆，其中综合馆16座、专题馆9座、纪念馆16座，已初步形成具有河北地域特色，门类较为齐全，省、市、县结合的全省博物馆体系。

文物保护机构与人才队伍建设是文物事业发展的基础和保障。1950年，河北省文物保管委员会成立，裴文中任主任。1953年，河北省文物管理委员会和河北省博物馆筹备处在保定成立，负责全省的文物保护工作。1958年，成立省文化局文物工作队。1972年，又改称河北省文物管理处。1981年，河北省文物局成立，同时河北省文物研究所、河北省古代建筑保护研究所亦正式成立，标志着河北文物保护工作进入了新阶段。到1998年底，全省文物保护研究与管理机构157个，连同博物馆在内文物从业人员5155人。

文物机构的建设促进了文物科研的发展，文物考古学术研究成果迭出。20世纪后50年，出版考古学著作40余部，发表考古报告及研究论文两千余篇。其中比较重要的如：《嚳墓》、《燕下都》、《满城汉墓发掘报告》、《藁城台西商代遗址》、《观台磁州窑址》、《五代王处直墓》、《宣化辽墓》、《安平东汉壁画墓》、《望都汉墓壁画》、《河北省考古文集》、《磁山文化论集》、《环渤海考古国际学术讨论会论文集》等。1989年开始编辑出版文物考古学术杂志《文物春秋》。

三

河北地处黄河下游，是中国古代文化繁衍和古代文明孕育发展的重要地域。长期的田野考古工作积累了丰富的考古资料，发现古遗址和墓葬类等不可移动文物遗存共计7000多处，其中经过正式发掘的约400余处。各类古遗存不仅在空间上遍布全省域，在时间上也上自旧石器时代、下至清代等各个历史时期。

旧石器时代遗址或地点已发现近百处，主要分布在西部太行山和北部燕山山地，其中约一半的遗址或地点集中在阳原盆地。多年的考古工作已揭示了阳原盆地旧石器文化详尽的发展序列：早期典型遗址有马圈沟、东谷坨、小长梁、飞梁等；中期以侯家窑—许家窑遗址为代表，主要遗址有板井子、新庙庄、漫流堡、雀儿沟等；晚期以虎头梁遗址群为代表，主要遗址有籍箕滩、油房、西白马营、马鞍山等。马圈沟遗址第三文化层的年代接近或超过距今200万年，出土遗物有石制品与动物化石。东谷坨、小长梁旧石器遗存，属旧石器时代早期阶段，一般称小长梁—东谷坨文化，地质时代属早更新世。石器形体普遍较小，器形以刮削器为主，尖状器较少，加工技术属华北地区小石器文化系统。旧石器时代中期许家窑文化的出土遗物包括古人类化石、石器、骨角器和大量的动物化石，其中许家窑人化石计有顶骨、颌骨等17块，代表十多个男女老幼不同的个体，体质特征具有一定的原始性，但比北京人有所进步。石器以细小型为主，制作工艺上承小长梁—东谷坨文化，属华北小石器系统，器形主要有刮削器和尖状器等。石球数量很多，构成了许家窑文化的显著特色。旧石器时代晚期的泥河湾盆地，以虎头梁遗址群为代表的虎头梁文化最具典型性。石器加工技术发达，工艺为进步发达的细石器文化系统。石器类型有细石核、细石叶、圆头刮削器、尖状器和雕刻器等。20世纪80年代以来，河北其他地区也发现了大量的旧石器遗址或地点，主要的有燕山南北地带的承德四方洞洞穴遗址、滦县东灰山遗址、玉田孟家泉遗址、昌黎亭泗涧遗址、抚宁所各庄遗址、唐山双桥遗址等；冀南地区的涉县新桥遗址等。

河北在中国新石器时代文化发展史上占有特殊的地位，是中原与北方两大文化区之间的重要过渡区域。新石器时代遗址已发现460多处，主要集中分布在太行山东麓山前地区和燕山南北麓地区。新石器时代考古学文化大致可分为三个区域：太行山东麓山前地区、燕山南北地区、冀西北地区。冀西北地区与晋北地区同属一个文化区，燕山南北地区基本属于辽西文化区，太行山以东地区自身成为一个相对独立的小文化区域。太行山东麓山前地区是一个南北狭长的条带，新石

器时代早期文化可分早晚两大阶段。早段：约公元前10000年～公元前8000年左右，目前仅发现徐水南庄头遗址。晚段：约公元前6400年～公元前5400年左右，冀南地区为磁山文化，代表遗址有武安磁山等；冀中一带以容城上坡、易县北福地一期遗存为代表。南庄头遗址年代测定约距今万余年，发现了用火的遗迹并获取陶片40多片。陶片均为夹砂陶，火候低，颜色不纯，灰色或褐色；器表除素面外，纹饰有绳纹和刻划纹；可辨器形有罐。南庄头遗址年代早，其文化内涵对研究新石器早期人类的生存方式、陶器起源以及当时的生态环境都具有重要意义。磁山文化是黄河下游地区公元前6000年左右的代表性文化之一。磁山遗址出土的遗迹中尤以大量的深井式直壁竖穴状的深窖穴和石器陶器组合堆积最具特色。有的深窖穴底部堆积着大量腐朽的粟的遗存，反映了北方地区旱地粟作农业的发展。冀中地区以北福地一期为代表的遗存，其陶器群与磁山遗址一样，也是以盂和支脚为典型器形，但在器形细部及器物组合上存在差异，而且不见流行于磁山遗址的有足石磨盘等器形，此或许是一种地域性差别。前仰韶时代文化绝对年代约公元前5500年～公元前4800年左右，代表遗址有易县北福地二期、徐水文村、正定南杨庄等。陶器群以夹砂红褐陶釜和支脚最具典型性，其次有泥质红陶钵、壶、盆等。此类文化遗存是后冈一期文化的直接前身。与仰韶时代文化年代大体相当（约公元前4800年～公元前3000年左右）的后冈一期文化——大司空文化，代表遗址有正定南杨庄、磁县界段营、磁县下潘汪、永年石北口、容城午方等。后冈一期文化缺乏仰韶文化常见的尖底瓶等，而流行鼎和小口壶等，彩陶也以红彩居多。大司空文化也缺乏尖底瓶，陶器以盆、钵类为主，但又基本不见鼎类器物，其与后冈一期文化之间的关系尚待深入研究。冀中地区以容城午方、东牛等遗址为代表的文化遗存，陶器群中存在大量的刮条纹筒形罐、带舌状或柱状耳的盆、敛口罐和小口斜肩鼓腹双耳彩陶瓮等一批具有独特特征的器物。龙山时代文化绝对年代约公元前3000年～公元前2000年左右，代表遗址有邯郸涧沟与龟台、磁县下潘汪、任丘哑叭庄等。陶器以平底器的罐、瓮、盆为主，此与以鼎、鬶为主的山东地区龙山文化遗存和以鬲、斝为主的豫西晋中南地区龙山文化遗存区别明显。邯郸涧沟遗址发现有人骨架层叠枕压的丛葬坑，人骨上有砍痕或烧痕，显属非正常死亡。另在房址内还发现有砍痕和剥皮痕的人头骨，表明当时可能存在剥人头皮的风俗，反映了龙山时代复杂的社会形态。燕山南北地区兴隆洼文化与磁山文化的生存年代大致同时，代表遗址有迁西东寨、承德岔沟门等。陶器群以夹砂红褐陶筒形罐和钵为主要器形，不见泥质陶。流行压印或刻划的几何形纹饰。石器除磨制石器外，还有打制石器和细石器。继之的赵宝沟文化代表遗址有迁安安新庄、迁西西寨、滦平后台子等，其中以西寨遗址的文化遗存最为丰富，

遗迹发现有半地穴式房址、灰坑和陶器群堆积等。出土遗物石器分磨制石器、打制石器和细石器，种类有斧、锛、铲、石坠、盘状器和刮削器等。陶器以夹砂褐陶和灰陶为主，其次是泥质红陶和黑陶。器表纹饰主要是压印或刻划的几何形纹饰，器形以筒形罐为主，其次有碗、钵、尊形器等。燕山南北地区的兴隆洼文化和赵宝沟文化与辽西地区的基本相似，应属同一文化系统。红山文化的遗址目前发现得较少，主要有玉田西蒙各庄等。龙山时代遗存以唐山大城山遗址为代表，出土遗物有石器、骨蚌器和陶器。陶器器形以平底器占多数，主要是各种类型的罐和瓮，流行子口和横耳。遗存的文化面貌有着自身的独有特点，同时兼具冀中南和山东地区龙山文化遗存的因素。冀西北地区阳原姜家梁遗址和墓地是仰韶时代向龙山时代的过渡遗存，发现房址和墓葬。墓葬分布有一定规律，形制分土坑竖穴墓和洞室墓两种。葬式多为仰身屈肢葬。多数墓有随葬品，以陶器为主，陶质多为夹砂灰褐陶，有的陶器上饰红色或黄色几何形彩绘。陶器群特征与雪山一期文化和小河沿文化的陶器有不少相似之处。龙山时代的主要遗址有蔚县庄窠、筛子绫罗和三关等。石器分打制石器、磨制石器和细石器三种。陶器以夹砂和泥质的灰陶为主，颜色一般较浅，其次是褐陶。器表以篮纹和绳纹为主，次为素面和堆纹等，方格纹极少，以鬲、斝、瓮为最具特色的陶器。文化特征与晋北地区的龙山文化遗存比较相近，而与河北平原上的龙山时代文化有较大差异。

河北中南部是商族先人的重要初居地，为商人的重要活动地域。商王朝建立后，商王祖乙迁邢之地被学术界推定为今邢台一带。西周建立后，周王室在河北一带分封燕国和邢国等，作为王室的屏藩。夏商西周时期的河北古代文化，大致可分为太行山东麓山前地区和燕山南北地区两大文化区域。太行山东麓山前地区的夏商遗址已发现近500处，其中文化性质明确的先商文化遗址60多处，商代文化遗址370多处，主要分布在冀南邢台、邯郸一带。西周遗址发现的较少，约60余处。燕山南北地区在夏商时期，是夏家店下层文化的分布区，已发现的遗址约360余处。太行山东麓山前地区是商族的主要活动地区，夏代时期的考古学文化为下七垣文化，亦即先商文化，代表遗址有：磁县下七垣、永年何庄、邢台葛庄等。出土石器以长条形石铲和石镰最具特色，陶器主要有鬲、甗、盆、罐、豆、瓮、器盖等。冀中地区这一时期的陶器群有不少自身特点：如缺乏冀南常见的深腹罐、鼎和素面盆等，一些器形与夏家店下层文化的同类器物相似。商代文化的代表遗址有邢台曹演庄与东先贤、藁城台西、定州北庄子等，其中邢台、藁城和定州是太行山东麓山前地区商代考古的重要地点。邢台周围稠密的商代遗址群分布反映了这一遗址性质的特殊性，此地有可能为商王祖乙迁邢之邢墟。藁城台西遗址和定州北庄子墓地的发掘，是殷墟以北商代考古继邢台之后的重要发现。商

代文化分布的北界已达拒马河流域地区，但当地商代文化遗存中同时含有不少地方文化因素，反映了商代文化与北方文化的交流。周灭商后，周人和周文化势力大举向东方扩展，太行山以东地区基本处于周文化控制之下。西周文化的代表遗址有磁县下潘汪、邢台南小汪、元氏西张村、满城要庄等。在燕山以南地区的西部，西周文化与张家园上层文化相间共存分布，反映了文化之间的复杂性关系。元氏西张、满城要庄和邢台南小汪、葛庄等遗址的发掘，是河北西周考古的重要收获。燕山南北地区在夏代至早商时期属夏家店下层文化系统，代表遗址有：蔚县三关、庄窠、筛子绫罗、大厂大坨头、唐山小官庄和古冶等。文化遗迹发现有灰坑、房址和墓葬等。燕山以北地区常见石块垒砌的石墙残迹。墓葬以长方形土坑竖穴墓为主，随葬陶器组合为鬲、豆、盆、罐等。出土遗物有石器、陶器和铜器等。石器以磨制为主，另有打制石器和细石器。陶器群以夹砂绳纹褐陶和灰陶为主，有的黑陶器上饰红、白、黄粉彩。器形主要有鬲、甗、盆、罐、豆和瓮。拒马河流域附近的文化遗存含有一些下七垣文化的因素，冀西北地区的陶器群存在一定数量的三足瓮和卷沿高领绳纹鬲等特色器类。继夏家店下层文化的是张家园上层文化，其与辽西地区的魏营子类型文化有可能属同一文化系统。代表遗址有易县北福地、迁安小山东庄、卢龙双望等。陶器群以夹砂或夹云母的褐陶为主，器表除素面外，以绳纹和附加堆纹最为常见。主要器形有鬲、甗、罐、盆、豆、钵和瓮等，陶器群中还含有一些晚商和早周文化的因素。

东周时期，周王室衰微，各地诸侯强国林立。燕、赵、中山是河北境内三个著名的诸侯国，另外还存在着许多其他部族的文化。已发现的东周遗址约1320多处，其中城址92处；另外，已发现的东周时期墓葬约200处。燕山以北地区在东周时期主要是夏家店上层文化分布区，已发现的遗址约470余处，墓葬约49处。河北境内的长城时代延续长，自战国时期即开始修筑，战国长城包括赵、燕、中山三国的长城遗迹，又可分为赵南长城、赵北长城、燕南长城、燕北长城。城址一般面积巨大，其中许多还保存有断断续续的地面夯土城垣，是遗址中的重要类型。这些城址的性质，除少数几座诸侯国都城外，大多数为县级城镇或其他重要的大型聚落。燕下都遗址位于易县东南2.5公里处的北易水和中易水之间，是战国晚期燕国都城遗址。城址平面略成长方形，东西长约9公里，南北宽约4公里，分东城和西城两部分，其间有一道城垣和一道古河道分隔开来。东城是全城的主体部分，城内有宫殿区、手工业作坊区和一般居民区，城西北角是墓葬区。西城城内文化堆积较少，应是防卫东城的郭城。城址出土遗物主要是陶器，其次有铁器、铜器、骨器等。1964年在九女台墓区发掘的16号大墓，墓室平面呈中字形，有南北两个墓道。椁室盗扰严重，但出土了大量随葬陶器、石器和骨器等。陶器

是整套的彩绘仿铜陶礼器，种类有鼎、豆、壶、盘、匜、鉴和编钟等，其中鼎为列鼎，九件一组，墓主人至少是王室高级贵族。1965年发掘的44号墓，出土了大量的铁制武器，经金相考察说明，这些铁兵器在制造过程中，不仅在块炼铁中增碳，并已掌握了淬火技术。另外，唐山贾各庄等地还发现燕国中小型墓葬群。赵都邯郸城遗址位于今邯郸市区，是战国时期赵国都城遗址。赵城由宫城和郭城组成。宫城一般称赵王城，分东、西、北三个小城，平面呈品字形排列，城内发现多处大型夯土台基址，应是宫殿区所在。郭城在宫城东北方向，两城相距60余米。郭城内主要是平民居住区，发现多处各种类型的手工作坊遗址。另外，城西北部发现有与西城垣相连的建筑基址群。郭城以西的百家村附近，分布着稠密的战国墓葬。故城西北15公里处的三陵村一带，分布着五组赵王陵墓。1978年发掘的王陵区周窑1号墓是一座带东西两个墓道的中字形大墓，椁室积石，盗扰严重，墓主身份应是王室贵族一级。赵国中小型墓葬主要发现于武安午汲古城址、邯郸百家村、邢台南大汪和东董村等地。中山灵寿故城址位于平山县北7公里处的三汲村附近，是战国时期中山国都城遗址。城址平面呈不规则形，东西宽约4公里，南北最长处约4.5公里。分东西两城，中央有一道隔墙。东城的中部和北部是宫殿区，西部是手工业作坊区。东城和西城的南部是一般居民区。西城的北部是王陵区，另外，城址以西2公里处还分布着另一处王陵区。城址东北分布着中小型墓葬。城内出土遗物主要是陶器，包括生活用陶和建筑用陶两大类。1974～1978年发掘了两座王陵1号和6号大墓。1号大墓墓室平面呈中字形，有南北两个墓道。在椁室两侧的器物坑内出土有丰富的随葬品，种类有铜器、漆器、陶器和玉器等。铜器大多有铭刻，记载了中山王世系等史实，具有极高的史料价值。依铜器铭文推断，墓主应是中山王𰯼。6号大墓的形制与1号大墓大致相同，亦出土了丰富精美的重要文物。中山灵寿故城址内和城外东北部的岗北、青廉一带，发现大量中小型墓葬。燕、赵、中山等地的中小型墓葬均以长方形竖穴土坑墓为主，随葬品依墓葬形制大小有所区别，中型墓随葬大量铜器和陶器等，小型墓一般仅随葬几件陶器。唐县北城子、新乐中同村等地的战国墓随葬品中含有一些北方文化的因素，如铜釜、动物形牌饰、兽首直刃剑和金盘丝等，反映了北方文化对中原周文化的影响。

夏家店上层文化主要分布于燕山以北，主要遗址有平泉柳树泉、黄窝子山，滦平营房、茼子沟，丰宁胡岔沟、城根营，隆化胡家沟和朝梁沟等。出土陶器以夹砂红褐陶为主，器表多为素面，主要器形有鬲、甗、罐、豆和钵等。在冀西北和冀北地区的怀来北辛堡、滦平虎什哈炮台山、怀来甘子堡等地发现一批具有浓厚北方文化色彩的东周时期墓葬。这些墓葬的形制多为长方形竖穴土坑墓，多数

有木棺。有棺椁的墓室填土中，流行埋葬杀殉的马、牛、羊和狗等。随葬铜器主要有直刃匕首式短剑、环首刀、动物形牌饰以及各种小型装饰品，另外还有鼎、豆、壶、盘、匜和各种车马器等具有中原周文化特色的铜器。随葬器物群具有浓厚的北方文化色彩，但其中也包含有许多中原文化的因素。

秦统一全国后，秦始皇东巡在河北留下较多的足迹，并最后病死于今河北南部的沙丘。秦代时长城修筑有了巨大的发展，将原秦、赵、燕等国北部边境的长城连接起来，部分被废弃另筑新线。秦长城由西向东横跨河北北部的张家口、承德两市，总长约482公里。北戴河金山咀秦代建筑群遗址，总面积近10万平方米，包括金山咀、横山和横山北等三个地点。横山地点发掘面积15836平方米，揭露出大型建筑基址和大量建筑遗迹，另外还发现了许多建筑构件和生活用具等遗物。横山建筑基址布局紧凑，中央区域分布着三个大型院落，共同构成了横山建筑基址的中央主体部分。每一相对独立的建筑单元外围都普遍环以围墙，单体建筑内部多分室或分堂、室。建筑结构上采用夯土筑墙和室内用柱，屋顶系瓦顶，用板瓦和筒瓦铺叠而成，还发现窖穴、水井、灶和排水管道等建筑遗迹。出土建筑构件有板瓦、筒瓦、瓦当、砖、水管道和井圈等，均属陶质。另曾采集到夔纹巨形瓦当。横山地点与金山咀、横山北等地点一并构成一处规模宏大的秦代建筑群体遗址，其性质初步推断为属秦始皇东巡的行宫遗址。

西汉建立后，河北一带北与匈奴接壤，北部地区为汉人胡人错居之地，因此战略地位十分重要，汉室在河北地区分封了一批刘姓封国。西汉灭亡后，刘秀据河北自立发展势力，并最后在河北称帝，建立东汉王朝。现已发现的汉代遗址约1000多处，其中城址109处；另外还发现墓葬758处（座）。汉长城西由内蒙古兴和入境，向东经怀安、尚义、张北、万全、崇礼、沽源、赤城、丰宁、隆化、滦平、承德等县，又入内蒙古宁城县大营子。城址类型以封国首府和郡县治所最为常见，封国首府遗址如赵国邯郸、河间国乐城等；县城遗址中有不少至今夯土城垣尚存，如永年的易阳县故城址、隆尧的柏人与象氏县故城址、藁城的九门县故城址、高邑的房子县故城址等，其中有不少是沿用战国时期的城市基础。墓葬以汉中山国陵墓群最为引人瞩目。1968年发掘的满城陵山一号和二号汉墓，是西汉中山国靖王刘胜及其妻窦绾的并穴合葬墓。墓葬形制是凿山为墓的大型石洞室墓，由墓道、甬道、南北耳室、中室和后室组成。死者身穿金缕玉衣，此乃首次发现完整的玉衣，并出土了丰富的铜器、玉器、陶器、金银器、漆器和纺织物等随葬品，共计约4200多件，另外还出土五铢钱4200多枚。定州周围分布着稠密的汉代中山国墓葬群，已经发掘的大型陵墓主要有北庄东汉中山简王刘焉墓、北陵头东汉中山穆王刘畅墓、八角廊西汉中山怀王刘修墓等。另外，望都所药村一号

和二号东汉壁画墓，为大型多室砖室墓，墓室壁画内容主要是衬托墓主人身份的属吏形象，人物像旁有墨书榜题，如“门亭长”、“门下小吏”、“主簿”等。安平逯家庄东汉壁画墓，为一大型多室砖室墓，墓内壁画描写了墓主人车马出行盛况、下属官吏治事、谒见及墓主人生活情况，同时辅以衙署和宅院等画面。汉中山国之外的河北其他地区，也发现了大批重要墓葬，比较重要的有石家庄小沿村西汉墓、邢台北陈村西汉墓、获鹿高庄西汉墓、献县陵上寺西汉墓、蠡县城西东汉墓、石家庄市柳辛庄东汉墓等，这些墓葬规模较大，墓主身份当为王侯或高级贵族。

东汉末年曹操平定河北，经营以邺为中心的冀州，并都邺称魏王。此后到北朝时期，冀南一带一直是重要的政治中心区域。唐代河北的区域位置十分重要，唐后期安史之乱起于河北北部地区，给社会带来了严重的破坏。北魏长城，东起赤城县，向西经崇礼、张家口、万全、怀安，西入内蒙古兴和县，总长约393公里。北齐长城东由北京延庆入赤城，经沽源、崇礼、宣化、万全、张北、尚义、怀安进入内蒙古兴和县。邺城位于临漳县西南20公里处，是曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏和北齐等六个朝代的都城遗址。全城由北、南两座相连的城址组成，分别称为邺北城和邺南城。邺北城平面呈长方形，东西长2400米，南北宽1700米。城墙为夯土筑成，宽度15～18米。城内南北向的中阳门大道是城内南北向主干大道，东西向大道将全城分为南北两部分。北部中央为宫殿区，发现多处夯土建筑基址。宫殿区以东为贵族所居戚里及官署区，以西为禁苑铜爵园，有铜爵台、金虎台两座夯土台基址。城址南部是一般衙署和居民区。邺北城的城市布局开辟了我国都城布局的新形制，对后世的都城建设具有重要的影响。邺城附近的北朝王陵及贵族墓群位于今磁县城南和西南部南申庄、讲武城一带，即古邺城西北郊地区，亦即原来所谓的“磁县七十二疑冢”，占地面积约300平方公里。共发现北朝时期墓葬125座，多属东魏和北齐高级贵族的墓葬，墓上建有封土。其中已发掘10余座墓葬，主要有磁县东陈村东魏墓、北齐尧峻墓、东槐树村北齐高润墓、大冢营村东魏茹茹公主墓、湾漳北朝墓、孟庄北齐元良墓等。这些墓葬的形制一般是带墓道和甬道的单室砖墓，墓室方形而略有弧度，墓内常见有壁画和墓志，随葬品盛行陶俑，另有瓷器、陶器及金银器等。湾漳墓壁画最具特色，内容有以青龙白虎为先导的仪仗出行队列、墓主人与侍从形象以及天象图等。该墓的性质，有人推测是北齐文宣帝高洋的武宁陵。位于景县境内的北朝封氏与高氏家族墓群亦很重要，墓内随葬品出土有著名的青瓷器等。唐代中小型墓葬在中南部地区有少量的发现，大型墓只有位于隆尧境内的唐祖陵，即高宗时追尊的祖宣皇帝的建初陵和祖光皇帝的启运陵，陵区破坏严重，仅存一些石刻和一通《光业

寺碑》。王处直墓是一处五代时期的重要墓地，墓葬形制为带墓道方形双室拱顶石室墓，由封土、墓道、墓门、甬道、墓室等几个部分组成。墓内彩绘壁画总面积约100平方米，内容有天象、人物、云鹤、花鸟、山水、日常生活器具等。后室东西两壁各嵌一大型汉白玉浮雕，内容表现奉侍和伎乐，刻工精美，是古代雕刻艺术的精品。

河北古代瓷窑址遗存非常丰富，邢窑、定窑、磁州窑是河北古代三大名窑。邢窑遗址主要分布在临城、内丘两县西部的太行山脉东麓地区，窑址群南北绵延几十公里，是一处规模宏大的窑场。遗迹发现有窑炉残址和窑具、瓷片堆积坑等。瓷器产品以白釉器为主，另有一定数量的青釉、黄釉、黑釉和三彩釉器等，其中白釉瓷器又分为粗瓷器和细瓷器两大类。瓷器种类有碗、壶、盘、杯、盒、盂、盏托、罐、凤头壶和俑等。装饰技法主要有模印、划花等。邢窑创烧于北朝，盛于唐代，至唐末五代衰落。唐代邢窑产品尤以细白瓷最为著名，其胎质细腻洁白，釉色纯净类银类雪，是闻名于世的邢窑白瓷代表作品，与南方的越窑青瓷交相辉映，是唐代瓷业的最高成就。磁州窑是五代以来特别是宋元时期北方著名的民间窑场，位于磁县观台镇附近和邯郸市彭城镇附近。遗迹发现有窑炉、石碾槽、作坊及原料堆等。出土遗物有窑具和瓷器产品。窑具有匣钵、支垫、模范等。瓷器产品以白釉器为主，次为黑釉、绿釉、黄釉器等。器形种类有碗、盘、罐、瓶、壶、枕和建筑构件等。装饰技法极为丰富，有划花、印花、剔花等，图案以植物形象多见，其中尤以白地黑花的装饰最具风格。磁州窑创烧于五代末北宋初，兴盛于北宋和金代，至元代渐趋衰落。另外，1989年调查新发现的井陉瓷窑遗址群，是隋代至元代烧制白瓷器为主的瓷窑群，产品表现出一些独特的地方特色。窑址位于井陉县天长镇、秀林镇和横涧乡一带。瓷器产品以白瓷为主，其次有黑釉、酱釉、绿釉和黄釉器。白瓷器皆白中闪青或泛青。器类主要有碗、盘、钵、盂、瓶、壶等。装饰技法有点彩、划花、刻花和印花等。

北宋时期，河北是宋辽交锋的前沿，中南部地区属宋，北部地区属辽。金灭辽和北宋后，河北全境属金，北方民族大量内迁。元代定都大都北京后，河北成为京畿重地，对政治经济和文化产生了重大影响。已发现的宋代遗址约260多处，其中城址13处；辽金遗址约1600处，其中城址61处，主要集中分布在北部地区。北宋重要遗址有大名、巨鹿等故城址。始建于五代，宋代立为北京的大名府故城址，位于今大名县境内卫河西岸的台地上，平面呈长方形，南北长约7500米，东西宽约6000米。城垣夯土筑成，残高1～8米。城内发现宋代灰陶和白瓷、黑瓷残器片，另外还发现有石雕佛像残件。位于今巨鹿县境内的宋代巨鹿故城址，平面呈长方形，南北长约712米，东西宽约300米。城垣遗迹已湮没于地下，

文化层距今地表约3米深。1915～1920年间，城址中出土大量宋代文物，其中有碗、盘、盆、罐、瓶等瓷器和绢画等。北宋墓葬以井陉柿庄墓群较为重要。墓葬形制以带墓道单室仿木构砖室墓为主，其中尤以6号墓的“捣练图”壁画最为完整精美。发掘报告认为该墓地的年代是北宋末至金初，近年有人认为应晚至元代。宋代著名瓷窑定窑的核心窑址位于曲阳涧磁村附近，该处窑址总面积达100多万平方米，遗迹有13座大型的瓷器残片和窑具堆积，平面呈圆形，单体面积约在200～7000平方米之间，残高3～12米。遗迹发现有窑炉和瓷器作坊遗址。出土窑具包括匣钵、支垫、楔子和模具等。瓷器产品以白釉器为主，兼有黑釉、酱釉和绿釉等，种类主要有碗、盘、碟、瓶、壶、盒和枕等。胎质细腻，釉色润泽，尤以白瓷产品最为著名，即闻名于世的定窑白瓷。装饰技法主要有刻花、划花和印花等，图案以花卉和动物形象为主。瓷器上题款内容有“官”、“尚食局”、“尚药局”等，多与宫廷和官府有关。定窑创烧于唐代，极盛于宋代，至元代渐衰落。

辽金遗址集中分布在北部的张家口、承德一带，多为内涵简单、文化层较薄的一般性遗址。发现的城址依大小大致可分为两种类型：一是小型城堡址，平面近方形，边长50～100米，城垣夯土筑成；其次是较大型城址，城垣边长一般在500米以上。保存较好的有沽源小宏城城址、九连城城址等。北宋与辽对峙存在，位于两国交界地带的河北中部地区留下了不少军事性遗迹，如永清、雄县境内的北宋地道遗址，属抗辽的军事防御设施遗迹。河北北部地区辽代墓葬发现很多，其中以宣化下八里张氏家族墓群最为重要。该墓群属汉人家族墓地，时代集中在辽代末年大安和天庆年间。墓葬形制多为带墓道的仿木构穹隆顶单室或双室砖室墓，墓室平面有圆形、六角形和方形等。墓内均有色彩艳丽的壁画，内容以表现墓主人生前的生活情形为主，如出行、散乐、侍吏等。随葬品除陶瓷器、铜器外，还有许多保存较为完整的木制家具桌椅、衣架等。金代墓葬重要的有高碑店金皇统三年时立爱墓、兴隆金天德二年契丹人墓等。兴隆金墓出土的契丹文墓志是重要的契丹文资料，对研究契丹文字的起源和结构具有重要的意义。金长城有主线和多条支线，河北境内的金长城属南线，位于康保、丰宁、围场，总长约215公里。金长城由外壕、墙体、望台（马面）构成，墙体夯筑迹象不明显。元代遗存以元中都遗址和梳妆楼墓地较为重要。中都遗址位于张北县白城子（魏家房）村西南，建于元大德十一年（1307）。城址平面长方形，有郭城、皇城和宫城三重城垣，其中宫城城垣保存较好，南北长约610米，东西宽约555米。城垣夯土筑成，四角设角楼。城内残存多处建筑基址遗迹，位于城中央的大型夯土台建筑基址长约116米，宽约48米，残高3米，其与周围的夯土台基址形成一个建筑

群，属宫城内主要宫殿建筑遗迹。出土遗物有大量建筑构件砖、瓦当、石柱础、石条、石螭首和角石等。沽源县梳妆楼墓地是元代贵族墓地，共发现30多座墓葬，墓地分南北两区，四周均有砖石垒砌的围墙，各属一相对独立的墓园。墓葬形制为土坑竖穴墓室之上，建造砖石垒砌的祭台、堆石或享堂。1号墓上的享堂，平面正方形，边长10.69米，通高9.1米，无梁穹隆顶式砖顶结构，南面设券门。墓葬出土的随葬品有瓷器、铜耳杯、铁剑、金耳环、银带扣、纺织品等。

明清两代均定都北京，河北大部属直隶，乃京畿重地，各方面深受京师影响。清东陵与西陵是清代两处皇室陵寝，规模宏大，工精料实，乃清代官式建筑的典型代表作品。东陵位于遵化市境内马兰峪西。清初先于顺治十八年（1661）建东陵，雍正八年（1730）又于易县永宁山下太平峪建西陵。东陵陵区北倚燕山余脉昌瑞山南麓，陵区南北长约125公里，东西宽约20公里，占地面积约2500平方公里。建有帝陵5座、后陵4座、妃园寝5座，内葬帝、后、妃、王、公主等160余人。整个陵区以清朝第一个皇帝顺治的孝陵为中心，其他各陵依山势排列于东西两侧，即康熙帝景陵、乾隆帝裕陵、咸丰帝定陵、同治帝惠陵。西陵陵区范围225余平方公里，陵区总建筑面积达5万多平方米，共有14座陵寝，葬76人。内有帝陵4座，为雍正帝泰陵、嘉庆帝昌陵、道光帝慕陵、光绪帝崇陵；后陵3座；妃园寝3座；王公、公主园寝4座；另有行宫、永福寺及管理陵寝的衙署、营房等附属建筑。东西两陵园的陵寝形制基本相同，前面为隆恩殿，其后为三座门、二柱门、石祭台，再后为明楼，最后是宝城，地宫在宝城之中。

四

河北现存各类古代地面建筑及石窟石刻类遗存数量众多，共计有3300多处，其中古建筑2200多处、古代石窟石刻1100多处。古建筑类型广泛，既有木结构建筑的宫殿、衙署、寺观、庙宇、陵寝、园林、馆堂、民宅等，也有砖石结构建筑的古塔、经幢、古桥、古城等。石窟寺与石刻类遗存，包含石窟寺及石造像、各种石刻及碑刻等。另外，还有大运河遗迹及相关建筑遗存。河北地面建筑遗存的另一个特点是延续时间长，包含了自隋代至清代各个时期，其中宋、辽金及其之前的早期建筑就有10多座，典型代表如建于晚唐的正定开元寺钟楼，是河北现存最早的木结构建筑；建于隋代的安济桥，是国内现存最早的石桥。

河北地近北京，乃畿辅之地，因此存在许多等级质量较高的皇家建筑遗存，其中承德避暑山庄是清代皇家建筑的典型代表。避暑山庄又名热河行宫，始建于清康熙四十二年（1703），位于承德市武烈河西岸，占地面积564万平方米，是

国内现存规模最大的皇家园林。整个园林分宫殿区和苑景区两部分，其中园林布局结构集南北园林艺术之大成。宫殿区由正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫等4组建筑群组成。苑景区包括湖区、平原区和山区三部分，中间配以楼殿、亭台、廊榭、桥梁等建筑，尤其湖区建筑群颇具江南名园意境。避暑山庄周围还建有规模宏大的皇家寺庙群，是国内现存最大的古寺庙建筑群之一。这些寺庙包括溥仁寺、溥善寺、殊像寺、广缘寺、普陀宗乘之庙、须弥福寿之庙、普宁寺、安远庙、普佑寺、普乐寺等。这些寺庙群是藏汉等民族建筑文化融合的结晶，建筑形式多仿西藏、新疆之寺庙建筑，其中尤以仿布达拉宫的普陀宗乘之庙、仿扎什伦布寺之须弥福寿之庙，最为宏伟，辉煌壮丽。

河北的明长城分属九镇之中的蓟镇、宣府镇管辖，由东向西、由北向南分布于8市37县的广大区域。长城东起山海关老龙头，向西经抚宁、青龙、卢龙、迁安、迁西、宽城、遵化、兴隆、蓟县、平谷、密云、滦平、怀柔、延庆、赤城、崇礼、宣化、万全、尚义、怀安等县，于怀安桃沟入内蒙古兴和、山西天镇交界处。内长城由八达岭向西南入怀来，经涿鹿、涞水、涞源，入山西省灵丘县。由灵丘再入阜平县，南转西抵吴王口。由此分为两支：一支向西北又入灵丘县，接山西境内的平型关、雁门关、偏关等处长城；一支向西南经长城岭，沿河北、山西交界南行。明长城在河北境内总长约1654公里（直线距离），实际长度应更长。明长城中以蓟镇长城最为突出，其借燕山以增雄，凭渤海以添险。如金山岭段长城随山势而筑，蜿蜒曲折，敌楼密集，构造复杂雄伟，是现存长城保存较完好的一部分。明长城东部的重要关隘山海关，北倚燕山，南临渤海，气势雄伟，号称“天下第一关”。另外，九门口、紫荆关等也是重要的关隘，关城等防御建筑保存较好。

古城遗存保存较好的主要属明清时期。建于明代的宣化城即宣府镇，历来为北方军事重镇，在明代长城九镇中具有举足轻重的地位，现城墙、四门券洞、南门昌平楼、城内钟、鼓楼等保存完好。万全卫城为明宣府镇所辖的卫所之一，现墙体与南、北两门券洞保存基本完整。位于怀来县境内建于明永乐十八年（1420）的鸡鸣驿城，是我国邮传、军驿的宝贵遗存。驿城所处驿路乃历代要道，明代驿城为宣府镇长城的重要驿站。现墙体基本完好，城内存多处古建筑群，除庙宇外，还有古民居和商店。建于明代的永年城，为明清二代广平府治所，现四门、瓮城、墙垣、城河等基本保存完好。

地方官府衙署机构等建筑遗存最为著名的是位于保定的直隶总督署，创建于明代，一直为历代官署驻地。清代雍正八年（1730）直隶总督署迁入后，直到清亡，一直是直隶军政首脑机关。其保留了标准的清代衙署建筑风格，是国内保存

最为完好的古代总督衙署建筑之一。位于承德的热河都统署及保定的直隶清河道署，也是现存较好、等级较高的清代官署遗存。此外，还有滦县县衙大门、广宗县衙大堂、庆云县衙二堂等几处清代县衙单体建筑。建于清乾隆三年（1738）的定州贡院是我国北方地区仅存的一座科举考场，其平面布局及号舍形制是封建科举制度的重要实例。建于道光年间的清河道署是清代直隶省管理河务的机关所在地，民国时期为军阀王占元公馆，后又为国民党29军军部。建筑特色融东西方建筑风格于一体的保定光园，原为清代康熙八年（1669）设立的直隶巡道司狱署；至雍正二年（1724），又改为按察使司狱署；1917年，曹锟任直隶督军后，改建为宾馆，作为私人别墅，因慕戚继光名，改名光园。从此光园成为民国初期保定军政要人活动的重要场所，也是直系军阀的政治要地。民国时期，张家口与承德二地区分属察哈尔和热河两省，始建于乾隆二十七年（1762）的张家口察哈尔都统署旧址，是保存较为完整的清代衙署建筑，1928年又为察哈尔省政府驻地。承德热河都统署旧址的前身为清雍正二年（1742）设置的热河总管衙门旧址，嘉庆十五年（1810）改设为热河都统，至1929年废除，又为热河省政府驻地，是清代后期标准的衙署建筑实例。

寺观类建筑数量众多，是河北古建筑遗存中的重要部分。建于唐乾宁五年（898）的正定开元寺钟楼为国内现存的数座唐代木构建筑之一，也是唯一的唐代钟楼实例。正定隆兴寺是现存规模较大、较为完整地保存了宋代布局规划的寺院，现存有4座宋代原构建筑，其中摩尼殿平面布局与殿顶常见于宋画，而实物罕见，故在中国古代建筑史中占有极为重要的地位。高碑店市开善寺大殿，为国内现存不足十座的辽代木构建筑中，经后代修缮改造最少、保存原貌最好的一座。建于辽应历十六年（956）的涞源阁院寺文殊殿，保留的辽代壁画及部分彩画弥为珍贵。石家庄上京村的毗卢寺和怀安县的昭化寺，保存大量珍贵明代壁画。井陉苍岩山的福庆寺，依山就势，建于两崖绝壁间单孔拱桥之上的重檐桥楼殿，构思巧妙，巧夺天工。曲阳北岳庙中建于元至元七年（1270）的德宁之殿，是我国现存最大的元代木结构建筑。庙内所存百余通唐至明清碑刻及450余平方米壁画为研究五岳祭祀的重要史料。明代依悬崖绝壁修建的涉县娲皇宫，巨大的铁链悬拉住三层楼阁，被誉为古建奇观。悬崖还有国内现存面积最大的北齐摩崖刻经，总字数达13万余字。伊斯兰教清真寺是寺庙建筑中一种重要类型。这类建筑的共同特征是坐西朝东，以多顶勾连搭建的大型礼拜殿为中心。定州清真寺始建于元代，其中后窑殿仍为原构的砖结构无梁殿，寺内存元至正八年（1348）碑，为现存最早的汉文伊斯兰教碑刻之一。沧州一带有两处清真寺较为有名：泊头清真寺始建于明代永乐年间，是河北现存年代较早、规模最大的清真寺；沧州市区的清

真北大寺，亦建于明代永乐年间。

塔是寺庙建筑群体的重要组成部分。河北现存的古塔数量多、类型广泛，除砖石结构外，也有木塔存世。结构上有空心、实心、旋廊、穿心等多种形式。造型有楼阁式、密檐式、华塔、覆钵式塔等。灵寿县幽居寺塔为河北仅存的一座唐代方形密檐式空心砖塔，塔内存北齐造像、碑刻等大量珍贵文物。建于唐天宝八年（749）的赞皇县治平寺的楼阁式石塔，高16.4米，为罕见的唐代八角形塔，其体量为石塔中所仅见。宋代塔分布于河北中、南部，形制以八角形楼阁式砖塔为主。于宋至和二年（1055）建成的定州开元寺塔，存高84米，为全国古塔之最。塔内存众多历代墨书题咏、碑刻及部分原建时的彩画、壁画。高达63.9米的景县开福寺塔也为国内少见的高塔。位于正定的天宁寺灵霄塔，第三层以上为木结构。正定广慧寺华塔，一层塔身四隅附建四座单层小塔，主塔上部满饰各类壁塑，为国内佛塔罕见形式。曲阳修德寺塔，上、下两段为楼阁式，中段为由120座小塔组成的花塔，造型甚为特殊。临城普利寺塔为宋代少见的方形砖塔，塔身一级满嵌砖雕坐佛，各层斗栱形制各异，极具装饰性。河北北部现存有许多辽塔，以八角密檐式砖塔为主，也有少量楼阁式和花塔，重要者有涿州云居寺塔、智度寺塔、涞水庆化寺华塔等。金代塔仍以密檐式砖塔为主要形制。正定临济寺澄灵塔为金代重建的唐临济宗创始人义玄禅师灵塔，在日韩等国佛教界影响极大。现存元塔以石塔为多，造型有密檐式、覆钵式塔及幢形塔等。明塔除砖、石筑楼阁式、覆钵式塔等形式外，也有密檐式花塔及幢形石塔。南宫普彤塔的方形楼阁式造型较为少见，塔内存明代铜佛及《大明历》等珍贵文物。

桥梁是建筑的一个重要类型。河北古代桥梁以石拱桥为主，晚期有些跨度较小的砖拱桥及梁式石桥。隋大业元年（605）建成的赵县安济桥，为敞肩拱结构石桥，造型优美，石栏望柱雕刻精湛，为国内现存最古的桥梁。赵县唐代永通桥和宋代的行唐升仙桥、井陉通济桥、满城方顺桥等重要早期桥梁均为此类形制。金元以来单孔石桥仍为主要形式，除明代的永年弘济桥、邯郸张庄桥等重要桥梁外，多为跨度较小的半圆孔拱桥。三孔石桥有金代的玉田彩虹桥、明代的沧县登瀛桥及邯郸学步桥等；五孔桥有涿州下胡良桥、献县单桥、安国五仁桥等，桥长在60～75米间。衡水安济桥为明代七孔石桥，桥长116米。

河北现存北朝至明代石窟有40余处。张家口下花园石窟的凿建年代相当于云冈二期（465～494），为河北现存最早的石窟。北齐皇室和当朝勋贵所凿的邯郸响堂山石窟，共有北齐石窟11座，隋、唐、明窟5座，造像计4300余尊及大量刻经题记等，为河北规模最大的石窟群，也是继云冈、龙门之后的一处典型的皇家造窟，其作为上承北魏下启隋唐的北齐艺术风格的典型代表，在石窟艺术发展

史上占有极其重要的地位。此外，还有鼓山东麓的水浴寺石窟、涉县林旺石窟和艾叶峧石窟等北齐石窟。宋代石窟主要有邯郸鼓山苍龙庙石窟、平山县瑜伽山石窟、井陉七狮岩石窟和龙窝寺石窟、武安法华洞和千佛洞等。明代石窟较重要者有涉县曲里千佛洞、赤城滴水崖石窟、平山罗万千佛洞、阜平苍山石佛堂、唐县明伏石窟上窟等。

石刻包括摩崖、碑刻等各种文字类石刻，具有重要史料价值和书法艺术价值。平山中山国古城遗址出土的监囿守丘刻石，是国内最早的石刻文字之一。永年朱山石刻，镌于西汉后元六年（前158），也是河北较早的石刻。北齐时期的涉县中皇山（娲皇宫）和邯郸响堂山刻经以及隋代的曲阳八会寺刻经等，其规模亦为各地所罕见，在佛教史研究及书法艺术上均具有极其重要的价值。隋刻响堂山摩崖《滏山石窟之碑》和涉县林旺石窟摩崖大碑，记载了石窟凿建经过及北周灭法、隋代复法等重大历史事件，同时也具有很高的书法价值。河北现存的碑刻以东汉为最早，元氏封龙山东汉刻《祀三公山碑》和《白石神君碑》是河北现存最早的碑刻。北朝碑刻存世20通，其中易县北魏太延三年（437）“皇帝东巡之碑”、北齐曲阳“邸珍碑”、磁县“兰陵王碑”和高盛碑等均具重要史料价值。隆尧北齐杨翚碑书法被誉为“碑中极则”。隋、唐、五代碑刻存世较多，其中有被誉为“隋碑第一”的正定龙藏寺碑、“隶中极品”的隋刻南和“澧水石桥碑”、“文、篆、隶三妙”的隋刻南宫“宋君碑”。唐碑多宏规巨制、雕刻精美之作，其中有记载李唐祖籍、具有重要史料价值的隆尧“光业寺碑”，大书法家颜真卿主要传世之作沙河“宋璟碑”，曲阳北岳庙内的“大唐北岳祠碑”、“北岳恒山祠碑”、“北岳恒山封安天王碑”等书法名碑。宋碑存世20余通，以曲阳北岳庙、正定隆兴寺两处较为集中。大观元年（1107），徽宗下诏推行八行取士，天下郡邑奉旨摹刻“大观圣作之碑”，河北现存赵州、平乡、安平三碑，其中赵州碑为国内现存最好的“大观圣作之碑”。元碑数量很多，负有盛名的有大书法家赵孟頫所书柏乡“张君德政碑”、“贾母贞节碑”，正定隆兴寺“圣主本命运延碑”等。 明、清碑刻数量极大，其中有规模宏巨的曲阳北岳庙的“大明诏旨碑”和“重修北岳庙碑”，大名的“朱熹写经碑”，赵南星撰文、董其昌书丹的柏乡“大友堂石志”等名人书法珍品。 承德避暑山庄及外八庙内的御制碑，规模宏巨，制作精美，记录了庙宇兴建及平定准噶尔叛乱、噶尔丹等部叛乱、蒙古土尔扈特部回归、六世班禅赴热河祝寿等重大历史事件。

佛教、道教经幢及其他石质幢类构筑物，具有重要的历史和艺术价值。建于北齐天统五年（569）的定兴义慈惠石柱，为一奇特的石造建筑，乃最早的纪念柱实物。柱身铭文3400余字，史料价值极高，柱顶石屋是隋唐以前的重要建筑实

例，在古代建筑史上占有重要地位。井陉矿区天护陀罗尼经幢，建于唐开元十五年（727），为国内现存最早的陀罗尼经幢。唐开元二十一年（733）玄宗李隆基亲注老子《道德经》，并诏令天下诸州立石刊刻，河北现存易州（今易县）和邢州（今邢台）两幢，其中易州幢为全国仅存的几座道德经幢中保存最好的一座。宋代以来的经幢数量很多，其中以赵州陀罗尼经幢最为著名，幢高16.44米，为国内最高经幢，在造型、工艺等方面也都堪称宋代最高水平的代表。金代重要经幢有卢龙陀罗尼经幢，高11米，为金代石刻精品。保定韩庄出土的两座明弘治十五年（1502）经幢，除年号及刻工姓名为汉字外，全部为西夏文《陀罗尼经》。

河北境内最早的运河开凿于东汉建安十一年（206），乃曹操为北征乌桓所凿的沟通滹沱河与泒河的平虏渠。河北境内隋运河西南起自大名县龙王庙镇，沿源于太行山的卫河水道，向东北行经馆陶、临西后北折，沿人工河道经清河、故城、阜城、景县、东光、南皮、泊头、沧州、青县，入天津静海县界。元代形成从杭州直达北京的京杭大运河的基本格局，河北境内的京杭大运河南起临西县河西镇南2公里永济渠与鲁运河交汇处，基本依隋永济渠河道北行至青县后入天津静海县界，全长约340公里。该段运河以漳卫河为水源，元、明时期统称“漳卫运河”，俗称“漕河”、“运粮河”，清代改称“南运河”。

河北地方代表性民居，反映着华北地区民间建筑的风貌与演变。张家口一带存有颇具地方特色的城堡民居，一般多建于明代，沿用至今。建筑形式是环绕村镇等居民点修筑封闭的夯土城墙作为防御设施，平面多为长方形或方形，边长一般在100～300米。城堡门一般用砖砌，多建有城楼。城堡内多保存有清代以来修建的民居，建筑形式多为单檐硬山布瓦顶的四合院。河北现存代表性民居当属始建于清初的顺平腰山王氏庄园，总占地面积约50万平方米，为北方典型四合院建筑形式，装饰有精美的砖石木雕刻，是北方近代豪富家族民居的典型代表，也是河北境内现存规模最大的民居。定州王灏庄园建于清代中叶，为标准的清代官员住宅，砖雕精美。另外，河北北部尤其张家口一带的城镇和乡村，保存有较多的戏楼建筑。现存的戏楼主要为清代建筑，规模较小，一般是面阔三间、进深二间或三间，主要分布在村镇内或财神庙、城隍庙、关帝庙等民间常见的小型庙宇内，是民间节日和庙会期间的重要娱乐场所。

五

清代河北省称直隶，仍京畿重地，直隶总督也多由重臣充任。清晚期，李鸿

章，袁世凯先后任直隶总督，兼任北洋大臣，河北因此成为北洋军阀集团及直系军阀的重要阵地，留下诸多史迹；同时，太平军北伐，义和团运动，抗击八国联军，抗日战争及经济发展、教育活动等亦留下丰富史迹。它们见证了河北省近代的历史风云。

1853年太平军定都南京，旋即派军北伐，9月进入直隶。翌年5月，李开芳率部退至东光县连镇，坚守待援达一年之久。今清军围困太平军土筑寨墙遗址尚存。1870年李鸿章任直隶总督后，便为在抗击太平军的战斗中阵亡的淮军将士，在保定修建昭忠祠和祭场，称淮军公所，今犹存。1900年，以农民为主体的义和团运动在河北省迅速发展，威县义和拳议事厅是当年义和团首领赵三多聚会议事的场所，其旧址仍存。义和团以“扶清灭洋”相号召，引起列强的恐慌。同年，英、法等八国组成联军，6月，两千多侵略军在廊坊火车站受到义和团民和清军的强烈阻击，迫使联军退至杨村。今廊坊蔡豆庄仍存有当年作战遗址。保存至今的涞源云盘山洞义和团战斗旧址是该地义和团首领郭逢春所部同八国联军的作战地。战败，郭逢春被杀害。其“直隶广昌督办团”旗被德军抢去，直到1955年方归还中国。八国联军占领北京后，在山海关南部沿海一带修建军营，其建筑风格各异，山海关八国联军军营旧址是保存至今的如此规模侵华军营中少有的建筑。1911年10月，武昌起义后，驻直隶滦州（今滦县）新军第六镇统制吴禄贞与驻此的第二十镇统制张绍曾计划举兵响应。11月7日，吴禄贞被袁世凯派人杀害，其墓仍存。

河北省近代工业起步较早。1877年李鸿章在滦县开平镇开办开平煤矿，成立开平矿务局。1900年后中英合办。1912年同滦州煤矿公司合并，成立开滦矿务局总局。今尚存开滦矿一号矿井及部分设备。1881年开平矿务局修建唐山至胥各庄铁路，是我国自建的第一条货运铁路。1899年开凿铁路涵洞唐山矿达道，是中国铁路史上较早的铁路公路立交桥涵之一，至今仍通行火车。井陉煤矿是河北省重要工业企业，1908年中德合办，现存开凿于1903年的矿井及德国人设计的皇冠塔及办公楼等旧址。1907年由正太铁路员工捐款兴建的石家庄大石桥，是一座铁路跨线桥，今仍屹立在石家庄市。

河北毗邻京师，文化教育比较发达，培养了一批各类人才。1912年成立的保定陆军军官学校，是中国第一所高等军事学府，设步、马、炮、工、辎重等科，采用德国和日本教育方式，叶挺、白崇禧、蒋光鼐等将领毕业于此，该校遗址妥为保存。第一次世界大战期间，法国在中国招募大批华工，李石曾、蔡元培等在巴黎成立华工学校，进而提倡国内青年赴法勤工俭学。为此，李石曾在家乡高阳县布里村设立留法勤工俭学高级工艺实习学校，其旧址尚存；同时，创办于1901

年的育德中学也设立了留法勤工俭学高级工艺预备班。蔡和森、李富春等都曾在此就读。育德中学旧址尚存。1923年在北京成立平民教育总会，晏阳初任总干事，在全国20个省设立分会，开展平民教育活动。1929年晏阳初来到定县，开办平民教育试验区，工作达11年。晏阳初旧居仍存。

具有外国建筑风格的教堂建筑是河北近代建筑中的一个重要类型。1912年，皖系军阀首领段祺瑞参与井陉矿区正丰矿股份公司，其办公大楼和家庭居所是西洋建筑与中国古典建筑融合的作品，被称为段家楼。保定天主教堂是保定教区天主教总堂，始建于清道光二十六年（1846），现存建筑为1910年所建，为法国式教堂建筑风格。献县张庄天主教堂，原名天主教直隶东南教区献县张庄总堂，始建于清咸丰六年（1857），有华北第一堂之称，至1937年鼎盛时，占地面积162570平方米，有大小教堂4座，房屋数千间，为欧洲风格的哥特式建筑。大名天主教堂始建于1918年，1921年完工，法国天主教会所建，为钟楼和礼拜堂一体的哥特式建筑，平面十字形，砖、石、木结构，其中钟楼高达46米，是河北现存最雄伟壮丽的教堂之一。戏楼剧院及馆堂类遗存也有不少的留存。如河间光明戏院建于1934年，为中西结合的建筑风格，主体建筑砖木结构，可容纳观众千余人，许多戏剧界名流曾在此演出，是中国北方保存较完整的近代戏院之一。直系军阀重要将领、曾任民国代理大总统的冯国璋（1857～1919），系河间西诗经村人，村内保存有始建于民国初年的冯国璋故居。鹿泉为陕晋冀三省通衢之地，商贾云集，铁业兴盛。现存的铁行会馆旧址，始建于清雍正年间，为陕西商人会聚场所。

1921年7月，中国共产党成立。共产党创始人之一李大钊在乐亭县的故居被国家重点保护。共产党成立后，在中国劳动组合书记部北方分部的组织领导下，开展工人运动。1922年10月，开滦五矿工人举行三万多人的同盟大罢工；1923年，在长辛店铁路工人罢工的推动下，正太铁路成立了总工会，其在石家庄的正太铁路总工会遗址尚存。1924年，国民党和共产党共同领导国民革命运动，河北地区的工农运动此起彼伏。1925年察哈尔农民协会在张家口成立，是年冬，在张家口成立工农兵大同盟，李大钊出席了成立大会并作了重要报告；1925年安新农民举行“抗苇席税”斗争；1926～1927年，玉田、遵化农民举行反“旗地变民”的武装示威。察哈尔农民协会旧址、西北工农兵大同盟成立旧址犹存。1927年7月，大革命失败，中国共产党毅然领导人民进行土地革命和武装斗争。8月，中共顺直省委成立，旋即领导了玉田、完县（今顺平）、五里岗等地的农民暴动。1931年“九一八”事变后，民族矛盾加深，中国共产党适时地将农村土地革命和抗日救亡运动相结合，先后发动了保定二师学潮和高（阳）蠡（县）农民暴动、

直南农民起义。玉田、顺平、蠡县、魏县等地有农民武装斗争的遗址、遗迹多处，保定二师尚存部分原建筑。

1933年3月，国民党29军在喜峰口和罗文峪重创日军，迁西、遵化、兴隆等县长城沿线存有长城抗战遗址和牺牲的将士墓，张家口西太平山南麓有29军军长宋哲元将军为喜峰口、罗文峪战斗中牺牲的将士所建的抗日烈士祠及“抗日烈士词赋”碑等旧址和遗物等。1933年5月26日，爱国将领冯玉祥、方振武、吉鸿昌在张家口成立了察哈尔抗日同盟军，7月，中国共产党前敌委员会和同盟军军事委员会为阵亡将士在张家口修建“察哈尔民众抗日同盟军收复察东失地阵亡将士纪念塔”和烈士墓祠，冯玉祥亲题塔铭。该塔及冯玉祥在张家口居住旧址和兴建的图书馆等多处旧址犹存。

1937年抗日战争爆发后，共产党领导的八路军深入华北敌后，积极创建抗日根据地。1938年1月，晋察冀边区军政民代表大会在阜平县城第一完全小学召开，宣告成立晋察冀边区政府，这是华北敌后第一个抗日民主政权，边区政府旧址妥为保存。家北村为政府驻地，军区司令部设在城南庄，其旧址亦存。1937年冬，八路军129师进入晋冀豫边区，创建以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地。1940年6月，129师司令部、政治部从山西迁到涉县，分别驻赤岸、王堡村，刘伯承、邓小平等在此居住办公一直到抗战胜利。八路军129师司令部旧址妥为保存。1939年6月，抗日军政大学第六分校迁入邢台西部山区，总部在前南峪村，1943年，学校返回陕北。邢台浆水前南峪村保存有抗日军政大学旧址。1939年11月7日，日军名将阿部规秀在涞源县黄土岭战役中，被八路军击毙，这是抗战以来中国军队击毙日军的最高将领，遗址犹存。1941年9月，五名八路军战士在易县狼牙山上对日作战时，弹尽粮绝，舍身跳崖牺牲。跳崖处供后人凭吊。著名的清苑县冉庄地道战遗址，是当地人民因地制宜创造的战斗及防御工事。面对中国军民的顽强抵抗，日军采取了疯狂残酷的烧光、杀光、抢光三光政策，大搞无人区，制造了无数惨案，其中藁城梅花镇、丰润潘家峪等惨案遗址尚存。1941年9月，晋冀鲁豫边区政府在涉县靳家会村成立，1942年迁往弹音村，1946年迁驻武安县城三王村。杨秀峰宿办室、政府办公部门等住地至今保存。1941年和1943年，晋冀鲁豫和晋察冀边区曾分别召开参议会，选举产生了各自的边区行政委员会。冀南区和晋察冀边区都建立了银行，发行边币，各根据地还建立了许多兵工厂、被服厂、造纸厂、印刷厂等供应军需民用。阜平、涉县、武安、新乐、赤城、邢台、迁安、兴隆等地尚存晋察冀边区第一届参议会旧址和各抗日县政府旧址以及冀南银行、八路军兵工厂、造纸厂、被服厂和各类学校、报社、剧团等旧址多处。

1945年8月，抗日战争胜利后，晋察冀军区司令部进驻张家口，旧址为法式楼房建筑，原为法国修建盐务局。1946年9月1日，晋冀鲁豫边区的新华广播电台开播，涉县沙河村内的电台旧址窑洞，现保存较好。1946年8月～1948年4月，晋冀鲁豫军区进驻武安冶陶村。1948年秋，中国人民银行筹备处从西柏坡迁至石家庄中华北大街，12月1日，中国人民银行正式挂牌宣告成立，并发行了第一套人民币。1948年，中央机关迁到西柏坡，中央人民广播电台也随之迁到井陉矿区天户村南，当时正值三大战役期间，许多重要文稿与消息从此播报。1948年3月，中共中央由陕北东渡黄河。5月26日，进驻平山县西柏坡村，直到1949年3月离开此地进京。平山西柏坡中共中央旧址，是1948年5月～1949年3月中国共产党中央委员会和中国人民解放军总部驻地，中共中央在此指挥了辽沈、平津、淮海三大战役，并召开了具有重要历史意义的七届二中全会，为新中国建立奠定了基础。晋察冀边区烈士陵园、晋冀鲁豫烈士陵园、华北烈士陵园，及其中的左权将军墓、白求恩墓和柯棣华墓等烈士墓，至今闪耀着革命战士的光辉，令后人敬仰。

Summary

Hebei province, locates to the north of the lower reaches of Yellow River, with the Bohai Sea on its east. It occupies an area of about 187.7 thousand square kilometers, and a coastline of 487.3 kilometers. The population of Hebei is more than 6.2 million, which is mainly composed of the Han nationality, and 2.4 million minority ethnics including the Manchu, Hui and Mongolian. There are 11 prefecture-level cities, 23 county-level cities and 115 counties currently in Hebei.

Archaeological activities began in Hebei from the beginning of the 20th century. Since the foundation of People's Republic of China in 1949, four Provincial Cultural Relics General Investigations have been carried out, identifying more than 12000 unmovable cultural relics remains in Hebei, including over 5200 ancient sites, over 2200 ancient tombs, over 2200 ancient architectures, over 1100 ancient grottoes and stone carvings and over 900 modern cultural relics sites. Since 1956, there have been five rounds of announcements identifying 89 Important Cultural Relic Units under National Protection, four announcements identifying 670 Important Cultural Relic Units under Provincial Protection, and 3476 Important Cultural Relic Units under Prefectural and County Protection.

The development of museums in Hebei province began at a relatively earlier time. In 1905, the Zhili Exhibition Hall of National Products was set up in Tianjin. In 1953, the Preparatory Committee of Hebei Provincial Museum was established, marking the beginning of the new stage. Up to the end of 1998, there were 41 museums of different types in Hebei, including 16 comprehensive museums, nine thematic museums and 16 memorial halls. These institutions have formed a provincial museum system and local characteristics with comprehensive coverage.

Cultural relic protection institutions and professional development are crucial to the foundation and protection of the development of the very industry. The Hebei Provincial Administration of Cultural Heritage was founded in 1981. The Cultural Relics Institute of Hebei Province and the Hebei Provincial Ancient Architecture

Protection Institute were also established at the same time. This symbolized a new stage of the cultural relics protection in Hebei. The development of institutes connected with cultural relics accelerated the development of studies of cultural relics. Academic achievements on cultural relics studies were also accelerated. During the latter half of the 20th century, more than 40 works on archaeology and over 2000 excavation reports and archaeological papers were published in total.

Hebei is an important birthplace of Chinese culture and civilization. Based on the ongoing archaeological research, a rich variety of source materials have been collected: more than 7000 unmovable cultural relics such as ancient sites and ancient tombs were discovered, of which more than 400 had been officially excavated. These relics not only cover a vast area of Hebei province, they also cover many ages, with relics from the Paleolithic Age up to as recent as the Qing Dynasty.

Nearly a hundred Paleolithic sites had been found, distributed mainly in the mountainous areas west of the Taihang Mountain and in the northern Yan Mountain region, with approximately half of these being located in Yangyuan Basin, a typical example being Majuangou Site.

Hebei province has a special position in the development of cultural history during the Neolithic Age, being an important area of transition between the central and the north China cultural regions. There are more than 460 Neolithic sites, concentrated in the region in eastern part of Taihang Mountain and southern and northern Yan Mountain regions. According to the particular cultural characteristics, the Neolithic Age archaeological finds are distinguished into three general categories: relics from the front eastern Taihang Mountain region, the northern and southern Yan Mountain region and the northwestern region of Hebei province. These relics are dated from between 8000 B.C. to 2000 B.C.

The ancient culture of Hebei during the Xia, Shang and Western Zhou Dynasties is mainly divided into two cultural regions—the front eastern Taihang Mountain region and the southern and northern Yan Mountain region. Nearly 500 sites of the Xia and Shang Dynasties have been found in the former region, mainly in Xingtai, Handan of southern Hebei, and only about 60 sites of the Western Zhou Dynasty have been found in the same region. On the other hand, more than 360 sites of Xia and Shang Dynasties

have been found in the lower Xiajiadian cultural layer in the southern and northern Yan Mountain region.

The Eastern Zhou Dynasty was a time of distributed power, with many local states headed by regional warlords. The most well-known states in Hebei Region of this period are the Yan State, Zhao State and Zhongshan State, coexisted with many other tribal cultures. More than 1320 sites of the Eastern Zhou Dynasty have been found, including 92 city sites. Besides, about 200 tombs of Eastern Zhou Dynasty have been found here.

The Great Wall in Hebei province was built over a very long period, beginning from the Warring States Period. The Great Wall of the Warring States Period includes Great Wall of Zhao State, Yan State and Zhongshan State. The most famous city sites are the Site of Yan State Lower Capital, the Site of Zhao State Capital at Handan and the Site of the Zhongshan State Capital at Lingshou. An important development on building the Great Wall have been proved that the Great Wall of the three States on the northern border had been connected, several parts had been abandoned and new wall lines had been built in the Qin Dynasty.

During the Western Han Dynasty, Hebei was bordered in the north by the Hun's territory and owned an important strategic position. As a result, the Government conferred estates to members of royalty and aristocracy. After the collapse of the Western Han Dynasty, Liu Xiu established the Eastern Han Dynasty in Hebei and named himself Emperor. Today, more than a thousand sites of Han Dynasty have been discovered, including 109 city sites and 758 ancient tombs.

Since the end of the Eastern Han Dynasty, Cao Cao pacified Hebei and declared himself the King of Wei, making the south Hebei area an important political center. Hebei also owned an important district position in the Tang Dynasty. The well-known Rebellion of An Lushan-Shi Siming broke out in the northern Hebei region and delivered a significant strike to the society of the Tang Dynasty. Yecheng, which lies 20kms southwest of Linzhang County, was the capital city of six dynasties. Urban planning in North Yecheng region began a new era of capital city planning and had a great influence on the capital city planning thereafter.

During the Northern Song Dynasty, Hebei was the frontier of the Northern Song and Liao armies. After the defeat of both the Liao and Northern Song by the Jin,

Hebei became a part of Jin territory. Therefore, a large number of people living in the north area moved to the south Hebei region. After Beijing became the capital of Yuan Dynasty, Hebei regained its position of importance and great influence in politics, economy and culture. More than 260 sites of the Song Dynasty have been found, including 13 city sites. Sites of Liao and Jin Dynasties total to around 1600 locations, 61 of them are city sites, mainly in the northern region of Hebei. The Middle capital site of Yuan Dynasty and Shuzhuanglou Tomb are of the important remains of the Yuan Dynasty.

There are rich ancient kilns remains in Hebei. The most famous ancient kilns are the Xing Kiln, the Ding Kiln and the Cizhou Kiln. Beijing was the capital of Ming and Qing Dynasty, and Hebei, as the neighbor of Beijing, was directly governed by the central government and was an area of great influence. The East Imperial Tombs and the West Imperial Tombs of the Qing Dynasty are royal tomb representatives of official architecture of the Qing Dynasty.

There are more than 3300 sites of ancient architectures, grottoes and stone carvings in Hebei, including more than 2200 ancient architectures and over 1100 grottoes and stone carvings. The ancient architectures in Hebei consist of different varieties from wooden palaces, government offices, temples, tombs, gardens, halls, dwelling residences to brick Pagodas, sutra pillars, bridges, and cities. Grottoes and stone carvings are represented by the Buddhist Cave Temples, various stone carvings and steles. There are also sites of the Ancient Great Canal and its relative remains. The ancient architectures in Hebei can be dated to different periods from the Sui to the Qing Dynasty. The Bell Pagoda in Kaiyuan Temple in Zhengding, built in the late Tang Dynasty, is the oldest wooden structure in Hebei. Anji Bridge, which was built in Sui Dynasty, is the oldest stone bridge in China.

The Great Wall in Ming Dynasty was spread across eight cities and 37 counties of Hebei Province. It is about 1654km in linear distance in total, with a longer actual distance.

Most of the better preserved ancient sites are of the Ming and Qing Dynasties, such as the sites of Xuanhua City and Yongnian City of Ming Dynasty. The Office of the Governor-General of Zhili Province in Baoding of the Ming Dynasty is the most famous

one of the government structures during that period. There are also a large number of temples in Hebei, which are considered to be an important part of ancient architecture remains. One of the important wooden architecture is the Bell Tower of Kaiyuan Temple in Zhengding which was built in Tang Dynasty. Pagodas are also an important aspect of temple structures. There are a great number of pagodas in Hebei constructed in different periods and using different types of materials, including both brick pagodas and wooden pagodas. Bridges, mainly stone arch ones, are another typical type of architecture in this area. In the later period, a few brick arch bridges and stone beam bridges had been built.

There are over 40 grottoes from the North Dynasty to the Ming Dynasty in Hebei. The Xiangshantang Grotto in Handan, commissioned by the royal family and important governors of the Northern Qi Dynasty, has an important position in the development of the history of grotto art. Stone carvings include cliffside carvings, steles and other kinds of character carvings. All of them have the special value in terms of historical data and calligraphy art. On the other hand, Buddhist and Taoist sutra pillars and other stone pillars also have special historical and art value.

Residential dwellings in Hebei are representative of the characteristics and the development of local architecture of the North China. The most famous residential dwelling is the Wang's Estate in Yaoshan, Shunping, which was built in the early Qing Dynasty. It is the largest residential dwelling in Hebei.

In the Qing Dynasty, Hebei was called Zhili, which can be literally translated to "directly governed by the central authority". The mayors of Zhili were always an officer of great importance in the central government. As a result, Hebei became the major territory of the Northern Warlords and the Zhili Warlords. Many historical sites of that period had been preserved. Besides, rich historical sites from the Northern Expedition of Taiping Army, the Yihetuan Movement, the Anti-Eight Power Allied Forces Movement, the Anti-Japanese War and the development of economy, education activities have been preserved by now. These modern historical sites are the witnesses of the history of Hebei.

Other important military and government historical sites from the late Qing Dynasty include Huai Army's Office in Baoding, etc.. The Shijiazhuang Great Stone

Bridge of Zhengtai Railway is the representation of modern industrial sites. Baoding Military Academy is an important historical education site. Zhangzhuang Catholic Church in Xian County is an example of foreign architecture in this region. Guangming Chinese Opera House in Hejian is a representative of this architecture type. The former home of Feng Guozhang is also very famous in the area.

The Former Residence of Li Dazhao in Laoting County is an important historical site of War of Liberation lead by the China Communist Party. The site of Command Department of Jinchaji Military Region of the Anti-Japanese War, the site of the Central Committee of the Chinese Communist Party at Xibaipo during War of Liberation and Cemetery of Revolutionary Martyrs in Jinchaji Region are all sites of significance in modern Chinese history.

图　例

文物类别		全国重点	省级	市县级	未定级
古遗址(A)	洞穴和聚落遗址				
	古城址				
	长城遗址				
	古城墙				
	烽燧、烽火台遗址				
	古道遗址				
	水利工程遗址				
	古窑址				
	古建筑、古寨遗址				
	其他古遗址				
古墓葬(B)					
古建筑(C)	木构建筑				
	牌坊				
	古塔、经幢				
	古桥				
	古城				
	关隘				
	古水利工程				
	园林				
	其他古建筑				
石窟寺及石刻(D)	石窟寺、石造像				
	碑刻				
	岩画				
	摩崖石刻				
	其他石刻				
近现代重要史迹(E)	革命史迹				
	其他重要史迹				
近现代代表性建筑(F)	中国各民族风格建筑				
	外国风格建筑				
其他文物(G)					

文物时代
旧石器时代
新石器时代
夏—西周
东周
秦
汉
三国—隋唐
宋—金
元—清
近现代(1840～)
不详


符号	说明
	省级行政中心
	地级行政中心
	县级行政中心
	乡、镇
	村庄
	铁路及车站
	高速公路
110	国道及编号
	省道
	县乡道
	国界
	未定国界
	省、自治区界
	地级界
	县（市）界
	常年河、时令河
	湖泊
	沟渠
	等高线、高程及注记
	山峰及名称
	街区、街道
	公园、绿化地

LEGEND

Symbols of cultural relics / Grades of protected cultural relics units / Categories of cultural relics		State—protected	Province—protected	County(city)—protected	Ungradcd
Ancient sites (A)	Cave and settlement				
	City ruin				
	Site of the Great Wall				
	Site of the wall				
	Beacon tower site				
	Ancient road site				
	Water project site				
	Kiln kite				
	Building site and stockaded village site				
	Other sites				
Ancient tombs (B)					
Ancient buildings (C)	Wooden building				
	Memorial archway				
	Pagoda and inscribed buddhist stone pillar				
	Bridge				
	Walled city				
	Pass				
	Ancient water project				
	Gardens				
	Other buildings				
Grottoes and stone carving (D)	Grottes and cliffside sculptures				
	Stele inscription				
	Pictograph				
	Stone inscription				
	Other stone inscription				
Historic sites of modern and contemporary times (E)	Historical revolu—tionary site				
	Other historic sites				
Modern and contemporary representative buildings (F)	Minority style building				
	Exotic style building				
Others (G)					

Time period of ancient monuments
The Old Stone Age
New Stone Age
Xia Dynasty to Western zhou
Eastern zhou
Qin Dynasty
Han Dynasty
Three kingdoms to Sui and Tang Dynasties
Song Dynasty to Jin Dynasty
Yuan Dynasty to Qing Dynasty
Mordern and contemporary times (1840～)
Period not clear

- Provincial administrative Center
- Regional administrative Center
- County—level administrative Center
- Township goverment
- Village
- Railway and railway station
- Highway
- State Highway and the number
- Provincial highway
- Other highway
- National boundary
- Undifined national boundary
- Boundary of province and Autonomous region
- Boundary of region
- Boundary of City and County
- River, Seasonal river
- Lake
- Ditch
- Contour line, peak point&elevation
- Moutain peak & name
- Street, street block
- Park, green belt



中 国 文 物 地 图 集

—河 北 分 册—

序 图


中华人民共和国政区图


哈萨克斯坦
俄
蒙
吉尔吉斯斯坦
塔吉克斯坦
巴基斯坦
伊斯兰堡
(巴基斯坦实际控制区)
(印度实际控制区)
新德里
尼泊尔
加德满都
不丹
廷布
印度
孟加拉国
达卡
缅甸
曼德勒
内比都
老挝
泰国
越南
河内
万象
孟加拉湾
比什凯克
阿拉木图
新疆维吾尔自治区
西藏自治区
青海
甘肃
四川
云南
内
乌鲁木齐
克拉玛依
阿勒泰
塔城
博乐
伊宁
昌吉
五家渠
吐鲁番
哈密
阿克苏
阿拉尔
阿图什
喀什
库尔勒
和田
拉萨
日喀则
那曲
林芝
乃东
昌都
西宁
德令哈
格尔木
玉树
海晏
共和
平安
同仁
玛沁
兰州
成都
昆明
嘉峪关
酒泉
张掖
武威
金昌
临夏
合作
德阳
绵阳
雅安
眉山
乐山
内江
宜宾
西昌
攀枝花
丽江
香格里拉
大理
保山
楚雄
玉溪
临沧
普洱
景洪
芒市
泸水
曲靖
昭通
蒙自
图例
首都
省级行政中心、外国首都
地级市行政中心、外国城市
自治州、地区、盟行政中心
县级行政中心
国界、未定国界
省、自治区、直辖市界
特别行政区界
地区界
军事分界线
长城
山峰及高程
岛屿及珊瑚礁



1 : 15 500 000
0 155 310 465千米
俄
罗
斯
蒙
古
漠河
塔河
呼玛
根河
加格达奇
额尔古纳
黑河
布拉戈维申斯克
(海兰泡)
哈巴罗夫斯克
(伯力)
满洲里
呼伦贝尔
讷河
五大连池
黑
龙
江
伊春
鹤岗
佳木斯
双鸭山
扎兰屯
齐齐哈尔
绥化
七台河
大庆
哈尔滨
鸡西
阿尔山
乌兰浩特
白城
洮南
松原
牡丹江
霍林郭勒
吉
长春
吉林
通榆
长岭
敦化
延吉
图们
符拉迪沃斯托克
(海参崴)
林
通辽
双辽
四平
辽源
梅河口
锡林浩特
二连浩特
内
蒙
古
自
治
区
康平
铁岭
抚顺
通化
白山
赤峰
阜新
沈阳
辽阳
本溪
朝阳
辽
宁
盘锦
锦州
鞍山
营口
葫芦岛
盖州
丹东
承德
呼和浩特
乌兰察布
包头
张家口
北京市
北京
大同
天津市
天津
唐山
秦皇岛
廊坊
瓦房店
庄河
大连
平壤
朝
鲜
鄂尔多斯
朔州
保定
沧州
渤
海
渤海海峡
首尔
韩
国
烟台
威海
神木
忻州
山
西
榆林
太原
阳泉
石家庄
衡水
德州
滨州
东营
吕梁
晋中
邢台
河
北
济南
淄博
潍坊
山
东
青岛
陕
延安
邯郸
聊城
泰安
莱芜
临汾
长治
安阳
鹤壁
濮阳
济宁
日照
晋城
新乡
菏泽
枣庄
临沂
黄
海
庆阳
运城
焦作
开封
连云港
铜川
渭南
三门峡
洛阳
郑州
商丘
徐州
宿迁
江
苏
咸阳
西安
商洛
河
南
许昌
淮北
淮安
盐城
平顶山
周口
宿州
漯河
阜阳
蚌埠
泰州
南阳
驻马店
淮南
扬州
南通
十堰
信阳
滁州
镇江
常州
安
徽
合肥
南京
无锡
上海
上海市
安康
襄阳
随州
六安
马鞍山
芜湖
苏州
神农架林区
湖
北
孝感
武汉
铜陵
宣城
湖州
嘉兴
舟山群岛
舟山
重
庆
万州
宜昌
荆门
荆州
天门
潜江
仙桃
鄂州
黄冈
黄石
安庆
池州
杭州
绍兴
宁波
恩施
黄山
东
海
咸宁
九江
景德镇
衢州
金华
浙
江
台州
张家界
常德
岳阳
益阳
南昌
上饶
丽水
江
西
温州
吉首
长沙
湘潭
宜春
新余
鹰潭
抚州
铜仁
怀化
娄底
株洲
萍乡
湖
南
邵阳
衡阳
吉安
南平
宁德
三明
福州
福
建
贵
州
凯里
都匀
永州
郴州
赣州
莆田
泉州
台北
台
湾
台中
台湾岛
高雄
澎湖列岛
钓鱼岛
赤尾屿
桂林
韶关
龙岩
漳州
厦门
梅州
河池
柳州
贺州
广
东
河源
潮州
揭阳
汕头
梧州
清远
广州
来宾
肇庆
东莞
惠州
汕尾
广西壮族自治区
南宁
贵港
玉林
云浮
江门
佛山
深圳
珠海
中山
澳门
香港
香港特别行政区
澳门特别行政区
崇左
防城港
钦州
阳江
茂名
北海
湛江
东沙群岛
兰屿
七星岩
巴坦群岛
巴士海峡
北部湾
海口
海
南
海南岛
东方
三亚
南
海
巴布延岛
加拉鄢岛
巴布延群岛
巴布延海峡
菲律宾
吕宋岛
日
本
海
北海道岛
札幌
宗谷海峡(拉彼鲁兹海峡)
萨哈林岛
(库页岛)
鄂霍次克海
鞑
靼
海
峡
本
州
岛
东京
名古屋
京都
大阪
广岛
北九州
四国岛
九州岛
济州岛
五岛列岛
朝
鲜
海
峡
吐
噶
喇
列
岛
琉
球
群
岛
太
平
洋
南海诸岛
广西壮族自治区
广州
南宁
香港特别行政区
澳门
香港
澳门特别行政区
河内
越
东沙群岛
北部湾
海口
海南
海南岛
三沙
西沙群岛
中沙群岛
黄岩岛
老
挝
柬
埔
寨
马尼拉
吕宋岛
南
海
南沙群岛
巴拉望岛
斯里巴加湾市
曾母暗沙
印
度
尼
西
亚
马
来

河北省政区图




内蒙古自治区
辽宁省
北京市
天
山
承德市
张家口市
秦皇岛市
唐山市
廊坊市
赤峰市
敖汉旗
元宝山区
喀喇沁旗
宁城县
建平县
喀喇沁左翼蒙古族自治县
凌源市
建昌县
镶黄旗
正镶白旗
正蓝旗
多伦县
化德县
太仆寺旗
商都县
察哈尔右翼后旗
兴和县
察哈尔右翼前旗
天镇县
阳高县
大同市
大同县
广灵县
浑源县
灵丘县
围场满族蒙古族自治县
隆化县
丰宁满族自治县
滦平县
双滦区
承德市
承德县
平泉县
宽城满族自治县
鹰手营子矿区
兴隆县
青龙满族自治县
山海关区
秦皇岛市
海港区
北戴河区
抚宁县
卢龙县
昌黎县
迁安市
迁西县
遵化市
玉田县
丰润区
丰南区
开平区
古冶区
唐山市
滦县
滦南县
沽源县
康保县
张北县
尚义县
万全县
张家口市
崇礼县
赤城县
宣化区
宣化县
下花园区
怀安县
怀来县
涿鹿县
阳原县
蔚县
延庆县
怀柔区
密云县
昌平区
顺义区
平谷区
门头沟区
北京市
通州区
房山区
大兴区
蓟县
三河市
大厂回族自治县
香河县
宝坻区
廊坊市
涿州市



1：2 300 000
0 23 46 69千米
图例
首都
直辖市、省行政中心
地级市行政中心
县级行政中心
乡、镇
省、自治区界
地级市界
县级界
长城
运河
河流及水库
湖泊
盐田
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
塘沽区
津南区
大港区
西青区
静海县
石家庄市
保定市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
德州市
济南市
东营市
滨州市
淄博市
聊城市
泰安市
莱芜市
安阳市
鹤壁市
濮阳市
阳泉市
黄骅市
河间市
任丘市
霸州市
辛集市
晋州市
新乐市
定州市
安国市
冀州市
深州市
南宫市
沙河市
武安市
乐陵市
禹城市
临清市
肥城市
章丘市
林州市
西
省
山
东
省
河
南
省

河北省地势图




内蒙古自治区
辽宁省
北京市
天津市
山西省
河北省
承德市
张家口市
唐山市
秦皇岛市
廊坊市
赤峰市
大同市
燕山
七老图山
大马群山
敖汉旗
元宝山区
喀喇沁旗
宁城县
建平县
凌源市
喀喇沁左翼蒙古族自治县
建昌县
围场满族蒙古族自治县
隆化县
丰宁满族自治县
平泉县
滦平县
双滦区
承德县
宽城满族自治县
青龙满族自治县
兴隆县
鹰手营子矿区
遵化市
迁西县
迁安市
山海关区
海港区
抚宁县
北戴河区
卢龙县
昌黎县
滦县
丰润区
玉田县
古冶区
开平区
丰南区
滦南县
乐亭县
宁河县
武清区
三河市
大厂回族自治县
香河县
宝坻区
蓟县
平谷区
密云县
怀柔区
顺义区
昌平区
通州区
大兴区
房山区
门头沟区
延庆县
怀来县
下花园区
宣化区
宣化县
涿鹿县
赤城县
崇礼县
张北县
沽源县
康保县
尚义县
万全县
怀安县
阳原县
蔚县
涞源县
涿州市
涞水县
固安县
灵丘县
广灵县
浑源县
大同县
阳高县
天镇县
兴和县
察哈尔右翼前旗
商都县
化德县
镶黄旗
正镶白旗
正蓝旗
多伦县
太仆寺旗

0 23 46 69千米


高度表（米）

3000 2000 1500 1000 500 200 100 0


河北省卫星影像图



1 : 2 300 000


0 23 46 69千米
保定市
沧州市
石家庄市
衡水市
邢台市
邯郸市
山 东 省
河 南 省
西
省
津
市
114°
115°
116°
117°
118°
119°
36°
37°
38°


河北省交通图



内
蒙
古
自
治
区
辽
宁
省
山
天
北
京
市
北京市
赤峰市
敖汉旗
元宝山区
喀喇沁旗
宁城县
建平县
喀喇沁左翼蒙古族自治县
凌源市
建昌县
镶黄旗
正镶白旗
正蓝旗
多伦县
太仆寺旗
化德县
商都县
察哈尔右翼后旗
兴和县
察哈尔右翼前旗
大同市
大同县
阳高县
天镇县
阳原县
广灵县
浑源县
灵丘县
康保县
沽源县
尚义县
张北县
崇礼县
赤城县
张家口市
万全县
怀安县
宣化区
宣化县
下花园区
涿鹿县
怀来县
蔚县
围场满族蒙古族自治县
隆化县
丰宁满族自治县
滦平县
双滦区
承德市
承德县
平泉县
宽城满族自治县
鹰手营子矿区
兴隆县
青龙满族自治县
延庆县
怀柔区
密云县
昌平区
顺义区
平谷区
门头沟区
房山区
通州区
大兴区
蓟县
三河市
大厂回族自治县
香河县
廊坊市
涿州市
遵化市
迁西县
迁安市
玉田县
丰润区
古冶区
开平区
唐山市
丰南区
滦县
滦南县
乐亭县
卢龙县
抚宁县
昌黎县
秦皇岛市
山海关区
海港区
北戴河区



1：2 300 000
0 23 46 69千米
图 例
首都
直辖市、省行政中心
地级市行政中心
县级行政中心
乡、镇
省、自治区界
地级市界
长城
铁路
高速公路
国道及编号
省道
运河
河流及水库
湖泊
盐田
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
石家庄市
济南市
保定市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
德州市
聊城市
滨州市
东营市
淄博市
泰安市
莱芜市
安阳市
鹤壁市
濮阳市
阳泉市
山
东
省
河
南
省
西
省

河北省历史图（一）




西周时期
内蒙古自治区
辽宁省
山西省
河南省
山东省
北京市
天津市
渤海
渤海湾
莱州湾
燕
北
戎
古内容
薄姑 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都
须句 诸侯(小国)主国名和国都
巨桥 城邑
考古遗址
河流
今内容
★ 北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
穆陵关 关隘
考古遗址
铁路
公路
长城
省级政区界
河流


1∶3 800 000


春秋时期
0 38 76 114千米
内蒙古自治区
北京市
天津市
山西省
辽宁省
山东省
河南省
渤海
东胡
北燕
燕
代
戎
晋
卫
齐
鲁
古内容
卫 沬 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都(数字表示变迁顺序)
缐陵 诸侯(小国)主国名和国都
城邑
考古遗址
山峰及山脉
河流
今内容
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
长城
省级政区界
河流


河北省历史图（二）


战国时期
内蒙古自治区
匈
奴
胡
克什克腾旗
翁牛特旗
镶黄旗
正镶白旗
正蓝旗
多伦
赤峰市
喀喇沁旗
宁城
朝阳市
建平
凌源
喀喇沁左翼
建昌
辽
宁
省
辽
西
郡
戎
老
哈
河
山
化德
康保
太仆寺旗
沽源
商都
察哈尔右翼后旗
尚义
张北
乌兰察布市
兴和
察哈尔右翼前旗
崇礼
赤城
丰宁
隆化
围场
承德市
承德
滦平
平泉
宽城
兴隆
青龙
北
燕
平
右
北平郡
上
谷
郡
张家口市
万全
怀安
宣化
怀来
涿鹿
延庆
阳高
天镇
大同市
阳原
蔚县
浑源
广灵
灵丘
繁峙
代
郡
雁
门
郡
北京市
北京
昌平
顺义
怀柔
密云
平谷
门头沟
房山
大兴
通州
三河
大厂
香河
蓟县
宝坻
玉田
遵化
迁西
迁安
丰润
卢龙
抚宁
秦皇岛市
唐山市
滦县
滦南
乐亭
昌黎
天
津
市
天津市
静海
廊坊市
固安
永清
霸州
涿州
涞水
易县
高碑店
定兴
容城
雄县
文安
大城
涞源
阜平
唐县
完县
满城
保定市
安新
望都
清苑
高阳
任丘
曲阳
定州
行唐
博野
蠡县
安国
肃宁
河间
青县
沧州市
黄骅
海兴
盐山
孟村
南皮
泊头
交河
献县
饶阳
安平
深泽
无极
新乐
灵寿
平山
鹿泉
正定
藁城
晋州
深州
武强
辛集
石家庄市
栾城
赵县
元氏
赞皇
高邑
宁晋
柏乡
隆尧
临城
内丘
邢台市
任县
巨鹿
南和
沙河
永年
邯郸市
武安
涉县
磁县
成安
肥乡
广平
馆陶
临漳
魏县
大名
衡水市
武邑
阜城
景县
东光
吴桥
故城
枣强
冀州
新河
南宫
清河
威县
广宗
平乡
鸡泽
曲周
邱县
临西
中
山
东
郡
中
阳
地
鹿
巨
邯
郸
郡
阳
行
赵
山
西
省
太
原
平定
昔阳
和顺
左权
盂县
阳泉市
黄
河
渤海湾
渤
海
海
莱州湾
老黄河口
黄河口
海河口
滦河口
德州市
宁津
乐陵
无棣
庆云
沾化
利津
惠民
商河
临邑
平原
武城
夏津
临清
高唐
禹城
济阳
济南市
章丘
淄博市
博兴
高青
寿光
潍坊市
昌邑
平州
掖县
齐
临淄
山
东
省
齐
聊城
茌平
东阿
冠县
莘县
阳谷
平阴
肥城
泰安
东平
济宁市
邹县
曲阜
泗水
嘉祥
巨野
郓城
鲁
曲阜
南
阳
泰
山
林州
安阳市
汤阳
鹤壁市
内黄
清丰
濮阳市
卫
濮阳
南乐
范县
浚县
滑县
辉县
河
南
省
中牟
赵
大野泽
115°
116°
117°
118°
119°
120°
113°
114°
43°
42°
41°
40°
39°
38°
37°
36°
古内容
中山 ◎ 顾 王朝行都，诸侯（大国）国名和国都，陪都（数字表示变迁顺序）
卫 ◎ 濮阳 诸侯（小国）主国名和国都（数字表示变迁顺序）
○ 安平 诸侯所封的封君
○ 沙丘 城邑
⊖ 考古遗址
▲恒山 恒山 山峰及山脉
+ 井陉塞 关隘
长城
河流
今内容
★ 北京 首都
◎ 石家庄市 省级行政中心
◎ 保定市 地级市行政中心
⊙ 肃宁 县级行政中心
铁路
公路
长城
省级政区界
河流

1：3 800 000　0　38　76　114千米



河北省历史图（三）



西汉时期
内蒙古自治区
辽宁省
山西省
河南省
山东省
北京市
天津市
渤海
渤海湾
莱州湾
幽州刺史部
冀州刺史部
并州刺史部
兖州刺史部
青州刺史部
右北平郡
辽西郡
渔阳郡
上谷郡
代郡
涿郡
广阳国
中山国
真定国
常山郡
信都国
河间国
渤海郡
巨鹿郡
广平国
魏郡
清河郡
平原郡
东郡
齐郡
济南郡
千乘郡
甾川国
东莱郡
胶东国
北京
石家庄市
保定市
唐山市
秦皇岛市
张家口市
承德市
廊坊市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
天津市
济南市
淄博市
潍坊市
安阳市
鹤壁市
濮阳市
大同市
乌兰察布市
赤峰市
朝阳市
济宁市
古内容
巨鹿郡 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都
武垣 诸侯(小国)主国名和国都
昌成 城邑
五阮关 考古遗址
大碣石山 碣山 山峰及山脉
政权部族界
郡级政区界
长城
河流
今内容
★ 北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
长城
河流



东汉时期
1∶3 800 000
0
38
76
114千米
内蒙古自治区
鲜卑
辽宁省
山西省
山东省
河南省
北京市
天津市
渤海
渤海湾
莱州湾
幽州刺史部
冀州刺史部
青州刺史部
兖州刺史部
豫州刺史部
并州刺史部
司隶校尉部
右北平郡
渔阳郡
上谷郡
代郡
广阳郡
涿郡
辽西郡
中山国
常山国
河间国
勃海郡
安平国
巨鹿郡
赵国
魏郡
清河国
平原郡
乐安国
济南国
济北国
东平国
泰山郡
东郡
北京
天津市
石家庄市
保定市
唐山市
秦皇岛市
张家口市
承德市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
安阳市
济南市
淄博市
潍坊市
聊城市
濮阳市
德州市
赤峰市
朝阳市
大同市
阳泉市
鹤壁市
济宁市
古内容
今内容
渔阳郡　郡级驻所
任县　县级驻所
聚邑
山峰及山脉
政权部族界
郡级政区界
河流
北京　首都
石家庄市　省级行政中心
保定市　地级市行政中心
肃宁　县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流

河北省历史图（四）


三国时期
内蒙古自治区
东部鲜卑
拓跋鲜卑
辽宁省
昌黎郡
河北省
北京市
天津市
渤海
渤海湾
莱州湾
山西省
雁门郡
新兴郡
乐平郡
太原郡
上党郡
河南省
司州
兖州
徐州
山东省
青州
冀州
幽州
代郡
上谷郡
渔阳郡
燕国
右北平郡
辽西郡
范阳郡
河间郡
章武
渤海郡
乐陵国
平原郡
清河郡
安平郡
巨鹿郡
常山郡
中山国
赵国
阳平郡
魏郡
广平郡
济南国
乐安郡
齐国
东平国
济北国
北京
天津市
石家庄市
保定市
承德市
张家口市
秦皇岛市
唐山市
廊坊市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
安阳市
濮阳市
德州市
济南市
聊城
赤峰市
朝阳市
大同市
乌兰察布市
淄博市
潍坊市
济宁市
鹤壁市
古内容
今内容
巨鹿郡 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都
武垣 诸侯(小国)主国名和国都
昌成 城邑
山峰
政权部族界
郡级政区界
长城
河流
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
长城
省级政区界
河流


1：3 800 000　　0　38　76　114千米

西晋时期

太康二年(281年)

古内容		今内容	
安平国	郡级驻所	★ 北京	首都
经县	县级驻所	石家庄市	省级行政中心
令支	聚邑	保定市	地级市行政中心
碣石山 白山	山峰及山脉	肃宁	县级行政中心
	政权部族界		铁路
	州级政区界		公路
	郡级政区界		省级政区界
	河流		河流

河北省历史图（五）


北朝时期
武定四年(546年)
内蒙古自治区
柔然
库莫奚
契丹
北京市
天津市
山西省
河南省
山东省
辽宁省
渤海
渤海湾
邺
冀州
殷州
定州
瀛州
沧州
幽州
安州
平州
北京
天津市
石家庄市
保定市
张家口市
承德市
唐山市
秦皇岛市
廊坊市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
大同市
济南市
古内容
今内容
都城
州、郡级驻所
县级驻所
聚邑
山峰及山脉
政权部族界
河流
首都
省级行政中心
地级市行政中心
县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流



1∶3 800 000
0 38 76 114千米
隋时期
大业八年(612年)
内蒙古自治区
辽宁省
山西省
河南省
山东省
北京市
天津市
渤海
涿郡
上谷郡
博陵郡
恒山郡
河间郡
信都郡
赵郡
襄国郡
武安郡
清河郡
平原郡
渤海郡
北平郡
安乐郡
渔阳郡
汲郡
魏郡
武阳郡
东郡
东平郡
济北郡
齐郡
鲁郡
北海郡
克什克腾旗
翁牛特旗
赤峰市
喀喇沁旗
围场
朝阳市
建平
凌源
喀喇沁左翼
平泉
建昌
承德市
隆化
丰宁
滦平
多伦
正蓝旗
正镶白旗
镶黄旗
太仆寺旗
康保
沽源
商都
察哈尔右翼后旗
尚义
张北
乌兰察布市
兴和
察哈尔右翼前旗
崇礼
张家口市
万全
赤城
宣化
怀安
涿鹿
怀来
延庆
阳高
天镇
大同市
阳原
蔚县
浑源
广灵
灵丘
涞源
易县
涞水
定兴
高碑店
涿州
固安
永清
霸州
廊坊市
门头沟
北京
昌平
顺义
怀柔
密云
平谷
房山
大兴
通州
香河
三河
蓟县
宝坻
兴隆
遵化
玉田
丰润
迁西
迁安
青龙
卢龙
抚宁
秦皇岛市
昌黎
滦县
滦南
乐亭
唐山市
天津市
静海
雄县
容城
徐水
满城
保定市
安新
清苑
高阳
任丘
文安
大城
青县
沧州市
黄骅
海兴
盐山
孟村
南皮
东光
吴桥
泊头
献县
肃宁
河间
饶阳
安平
深州
武强
阜城
景县
衡水市
冀州
枣强
故城
武邑
德州市
宁津
乐陵
庆云
无棣
沽化
惠民
阳信
滨州
利津
博兴
高青
邹平
商河
临邑
济阳
禹城
齐河
济南市
章丘
淄博市
广饶
寿光
潍坊市
昌邑
平度
掖县
阜平
唐县
曲阳
顺平
望都
定州
行唐
灵寿
新乐
无极
正定
石家庄市
平山
井陉
鹿泉
孟县
阳泉市
平定
昔阳
和顺
赞皇
元氏
高邑
赵县
栾城
藁城
晋州
辛集
宁晋
柏乡
隆尧
内丘
邢台市
任县
南和
巨鹿
平乡
广宗
威县
清河
临西
馆陶
邱县
曲周
鸡泽
永年
肥乡
邯郸市
武安
涉县
磁县
成安
临漳
魏县
大名
广平
南乐
清丰
濮阳市
内黄
汤阴
安阳市
林州
鹤壁市
浚县
淇县
滑县
长垣
封丘
卫辉
汲县
聊城
冠县
莘县
阳谷
茌平
东阿
平阴
肥城
泰安
东平
梁山
郓城
鄄城
巨野
嘉祥
济宁
兖州
曲阜
泗水
宁阳
新泰
莱芜
古内容
今内容
渤海郡 郡级驻所
将陵 县级驻所
聚邑
山峰及山脉
政权部族界
郡级政区界
河流
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流

河北省历史图（六）




唐时期
开元二十九年(741年)
内蒙古自治区
饶乐都督府
北京市
天津市
河东道
山东省
河南道
辽宁省
渤海
渤海湾
古内容
郡级驻所
县级驻所
聚邑
山峰及山脉
郡级政区界
河流
今内容
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流

1 : 3 800 000　　0　38　76　114千米



河北省历史图（七）



金时期
大定二十九年(1189年)
内蒙古自治区
西北路招讨司桓州
桓州
北京路
大定府
北京
临潢府
西京路
西京大同府
大同市
中都路
中都大兴府
北京
河北东路
河北西路
真定府
河东北路
河东南路
大名府路
山东东路
山东西路
南京路
太原府
平州
蓟州
涿州
易州
雄州
保州
安州
遂州
霸州
清州
沧州
景州
献州
深州
冀州
恩州
邢州
洺州
磁州
相州
卫州
浚州
滑州
开州
濮州
德州
棣州
滨州
益都府
济南府
东平府
宣德州
奉圣州
蔚州
应州
兴州
宗州
石家庄市
天津市
张家口市
承德市
唐山市
秦皇岛市
保定市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
廊坊市
安阳市
鹤壁市
濮阳市
聊城市
德州市
济南市
淄博市
潍坊市
赤峰市
朝阳市
大同市
乌兰察布市
济宁市
渤海
渤海湾
莱州湾
山西省
河南省
山东省
辽宁省
古内容
真定府 都城
深州 州、府、路、道级驻所
夏津 县级驻所
张店镇 聚邑
太行山 山峰及山脉
路、道界
府、州界
河流
今内容
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流


元时期
1 : 3 800 000
0 38 76 114千米
内蒙古自治区
也可迭烈孙
上都路
兴和路
大同路
大都路
北京市
天津市
保定市
石家庄市
唐山市
秦皇岛市
承德市
张家口市
辽宁省
山西省
河南省
山东省
河间路
真定路
顺德路
广平路
大名路
济南路
东平路
渤海
渤海湾
莱州湾
古内容
今内容
大都路 都城
巨鹿郡 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都
武垣 诸侯(小国)主国名和国都
城邑
泰山 山峰及山脉
郡级政区界
政权部族界
长城
河流
★北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
长城
省级政区界
河流

河北省历史图（八）



明时期
万历十年（1582年）
内蒙古自治区
辽宁省
山西省
河南省
山东省
渤海
渤海湾
莱州湾
北京市
天津市
京师
顺天府
保定府
真定府
河间府
顺德府
广平府
大名府
永平府
延庆州
宣府镇
蓟镇
北京
天津三卫
石家庄市
保定市
张家口市
承德市
唐山市
秦皇岛市
廊坊市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
安阳市
济南市
济南府
德州市
濮阳市
鹤壁市
新乡
郑州市
开封
大同市
阳泉市
赤峰市
朝阳市
潍坊市
淄博市
济宁市
古内容
今内容
京师 都城
青州府 州、府、路、道级驻所
高唐 县级驻所
虎石哈 聚邑
山峰及山脉
路、道界
府、州界
河流
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
省级政区界
河流




清时期
1：3 800 000
0 38 76 114千米
内蒙古自治区
锡林郭勒盟
昭乌达盟
北京市
天津市
山西省
河南省
山东省
辽宁省
吉林
渤海
辽东湾
渤海海峡
莱州湾
黄海
石家庄市
济南市
古内容
巨鹿郡 王朝行都、诸侯(大国)国名和国都、陪都
武垣 诸侯(小国)主国名和国都
城邑
山峰及山脉
桥
郡级政区界
柳条边
政权部族界
长城
河流
今内容
北京 首都
石家庄市 省级行政中心
保定市 地级市行政中心
肃宁 县级行政中心
铁路
公路
长城
省级政区界
河流



中 国 文 物 地 图 集
—河 北 分 册—

专题文物图

河北省旧石器时代文化遗存图



1：2 300 000


0 23 46 69千米

全国重点文物保护单位

省级文物保护单位

市县级和未定级文物单位

河北省新石器时代文化遗存图




1：2 300 000

0 23 46 69千米

全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级和未定级文物单位

河北省夏商西周时期文化遗存图



1：2 300 000

0 23 46 69千米

全国重点文物保护单位

省级文物保护单位

市县级和未定级文物单位

渤海

莱州湾

渤海湾

天津市


山东省

河南省

山西省

太行山脉


河北省东周时期文化遗存图





1：2 300 000
0 23 46 69千米
全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级和未定级文物单位
渤海湾
渤海
莱州湾
天津市
山东省
河南省
山西省
太行山脉
石家庄
保定
沧州
衡水
邢台
邯郸
德州
滨州
东营
淄博
潍坊
济南
泰安
莱芜
聊城
安阳
濮阳
鹤壁
中山古城遗址
赵邯郸故城遗址
赵王陵
讲武城遗址


河北省汉代文化遗存图




辽宁省
内蒙古自治区
北京市
北京
天
山
赤峰
承德
张家口
宣化
怀来
隆化
丰宁
滦平
兴隆
遵化
迁西
迁安
秦皇岛
山海关
海港
北戴河
抚宁
昌黎
卢龙
滦县
唐山
丰润
玉田
蓟县
宝坻
三河
香河
大厂
平谷
密云
怀柔
顺义
通州
昌平
延庆
房山
门头沟
涿州
涞水
蔚县
阳原
怀安
万全
张北
康保
沽源
尚义
崇礼
赤城
涿鹿
下花园
宽城
青龙
平泉
围场
双滦
鹰手营子
多伦
正蓝旗
太仆寺旗
正镶白旗
化德
镶黄旗
商都
天镇
阳高
大同
广灵
浑源
察哈尔右翼后旗
察哈尔右翼前旗
敖汉旗
宁城
喀喇沁旗
凌源
建平
建昌
元宝山
七老图山
燕山
大马群山
小五台山
军都山
大宏城城址
寿王坟铜矿遗址
代王城墓群
老龙湾墓群
耿家屯墓群
太子墓群

1：2 300 000

0 23 46 69千米





河北省宋辽金时期文化遗存图




1：2 300 000
0 23 46 69千米
全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级和未定级文物单位
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
山东省
西省
河南省
太行山脉
天津
保定
石家庄
邢台
邯郸
沧州
衡水
德州
滨州
东营
淄博
潍坊
济南
聊城
泰安
莱芜
安阳
鹤壁
濮阳
刘伶醉烧锅遗址
北贺南营遗址
定县开元寺塔
广惠寺华塔
天宁寺凌霄塔
文庙大殿
隆兴寺
临济寺澄灵塔
大观圣作之碑
赵州陀罗尼经幢
景州开福寺舍利塔
善利寺塔
庆林寺塔
海丰镇遗址
彭城瓷窑址
磁州窑遗址


河北省已发掘的重要古遗址和古墓葬图





1 : 2 300 000
0 23 46 69千米
文物符号
文物时代
文物级别
旧石器时代
新石器时代
夏商西周
东周
秦
汉
三国—隋唐
宋辽金
元明清
全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级文物保护单位
未定级文物保护单位
渤海湾
渤海
莱州湾
天津
市
山
东
西
省
河
南
省
太
行
山
脉
石家庄
济南
保定
沧州
衡水
邢台
邯郸
德州
滨州
淄博
潍坊
东营
北福地遗址
南庄头遗址
上坡遗址
午方遗址
东牛遗址
留村遗址
梁庄遗址
哑叭庄遗址
要庄遗址
中山靖王墓
防陵墓群
涧磁村定窑遗址
所药村壁画墓
钓鱼台遗址
汉中山王墓
中山国王陵
中山古城遗址
逯家庄壁画墓
高庄汉墓
甄氏家族墓地
台西遗址
陈圩遗址
海丰镇遗址
献县汉墓群
井陉窑遗址
柿庄墓群
西张遗址
李希宗家族墓地
封氏墓群
北齐高氏墓群
柏畅城址
西镇李氏墓
邢窑遗址
东关遗址
邢侯墓地
曹演庄遗址
东先贤遗址
台口遗址
赵窑遗址
石北口遗址
西万年遗址
赵王陵
磁山遗址
赵邯郸故城遗址
南开河沉船遗址
磁州窑遗址
下七垣遗址
邺城遗址
磁县北朝墓群
万堤墓群

河北省古代瓷窑遗址图




辽宁省
内蒙古自治区
北京市
山
赤峰
承德
张家口
大同
秦皇岛
缸窑沟瓷窑遗址
大川遗址
鲍家营瓷窑址
西窑东瓷窑遗址
东窑沟瓷窑遗址
北樊庄窑遗址
辛孟庄瓷窑址
磁窑沟瓷窑遗址

1：2 300 000

0 23 46 69千米



河北省古代运河遗迹图



内蒙古自治区
辽宁省
北京市
北京
天
山
张家口
承德
赤峰
秦皇岛
北戴河
秦皇岛港
京杭大运河
唐山
大同
廊坊
正镶白旗
镶黄旗
正蓝旗
多伦
太仆寺旗
化德
康保
商都
察哈尔右翼后旗
察哈尔右翼前旗
沽源
张北
尚义
崇礼
赤城
丰宁
隆化
围场
喀喇沁旗
元宝山
敖汉旗
宁城
建平
凌源
喀喇沁左翼
平泉
建昌
滦平
双滦
宽城
青龙
兴隆
鹰手营子
遵化
迁西
迁安
卢龙
抚宁
昌黎
滦县
玉田
丰润
万全
宣化区
宣化
怀安
下花园
怀来
涿鹿
延庆
怀柔
密云
平谷
顺义
昌平
通州
门头沟
房山
大兴
三河
大厂
香河
宝坻
蓟县
阳原
天镇
阳高
蔚县
广灵
浑源
山海关
海港
大马群山
七老图山
燕山山脉
燕山
军都山
小五台山
太行山
官厅水库
密云水库
潘家口水库
大黑汀水库
桃林口水库
白河
潮河
滦河
洋河
永定河

1 : 2 300 000

0
23
46
69千米


文物符号
文物类别
文物时代
汉
三国—隋唐
宋辽金
古代水利工程
渤海
渤海湾
莱州湾
山东省
河北省
山西省
河南省
天津市
石家庄
济南
保定
沧州
衡水
德州
邢台
邯郸
聊城
滨州
淄博
潍坊
东营
泰安
莱芜
安阳
鹤壁
阳泉
濮阳
太行山脉
泰山
沂山
鲁山
大运河
京杭大运河
平虏渠
黄河口


河北省全国重点文物保护单位图



1 : 2 300 000　　0　23　46　69千米



河北省省级文物保护单位图（一）




1：2 300 000

0 23 46 69千米

文物级别 \ 文物符号 \ 文物时代	旧石器时代	新石器时代	夏商西周	东周	秦	汉	三国—隋唐	宋辽金	元明清
省级文物保护单位									

渤海 渤海湾 莱州湾 天津市 山东省 河南省 山西省 太行山脉 石家庄 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 德州 济南 聊城 潍坊 淄博 泰安 莱芜 安阳 鹤壁 濮阳 阳泉


河北省省级文物保护单位图（二）





1 : 2 300 000
0 23 46 69千米
1 1:1 380 000
2 1:1 250 000
石家庄
济南
邯郸
邢台
保定
沧州
衡水
德州
聊城
泰安
安阳
天津
天津市
渤海湾
山东省
山西省
河南省
太行山脉
文物符号
文物时代
文物级别
新石器时代
汉
三国—隋唐
宋辽金
元明清
近现代
省级文物保护单位


河北省长城遗迹图






1 : 2 300 000
0 23 46 69千米
文物符号
文物时代
文物类别
东周
秦
汉
三国—隋唐
宋辽金
元明清
不详
长城
烽火台
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
山东省
河南省
山西省
太行山脉
石家庄
济南
天津
保定
衡水
邢台
邯郸
沧州
德州
聊城
滨州
淄博
潍坊
东营
安阳
濮阳
鹤壁
阳泉
赵南长城遗址

河北省重要古代建筑图




1
殊像寺
溥仁寺
普宁寺
安远庙
普乐寺
须弥福寿之庙
普陀宗乘之庙
2
重泰寺
古星楼
天齐庙
蔚州真武庙
单侯关帝庙
苑庄灯影台
蔚州灵严寺
蔚州关帝庙
3
云居寺塔
智度寺塔
楼桑庙三义宫
涿州学宫[文庙]
下胡良桥
永济桥
涿州行宫
药王庙
4
临济寺澄灵塔
广惠寺华塔
天宁寺凌霄塔
隆兴寺
正定文庙大成殿
开元寺钟楼、塔
内蒙古自治区
辽宁省
北京市
天
山
燕山
七老图山
大马群山
承德
张家口
宣化区
怀来
延庆
密云
平谷
通州
门头沟
房山
大兴
廊坊
涿州
唐山
秦皇岛
山海关
北戴河
昌黎
迁安
迁西
遵化
兴隆
青龙
宽城
平泉
隆化
围场
丰宁
滦平
赤城
崇礼
沽源
康保
张北
尚义
万全
怀安
阳原
涿鹿
蔚县
大同
起仙院
半截塔
镇朔楼
清远楼
时恩寺大殿
昭化寺
文昌阁
赤城鼓楼
朝阳洞塔
涿鹿鼓楼
涿鹿观音寺
十八里汰戏楼
普佑寺
罗汉堂
承德城隍庙
庆成寺
兴洲行宫
丰宁关帝庙
凤山戏楼
台古营普宁寺
黄崖寺塔群
洪山口戏楼
源影寺塔
定慧寺后殿
南安寺塔
庆化寺华塔
玉皇阁
释迦寺



1：2 300 000
0　23　46　69千米
文物时代
文物符号
文物级别
三国—隋唐
宋 辽 金
元 明 清
全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级和未定级文物单位
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
山东省
山西省
河南省
太行山脉
天津
石家庄
济南
保定
沧州
衡水
邢台
邯郸
德州
滨州
东营
淄博
潍坊
聊城
泰安
安阳
鹤壁
濮阳
阳泉
直隶总督署
钟楼
大慈阁
清河道署
腰山王氏庄园
北岳庙
修德寺塔
定县开元寺塔(料敌塔)
贡院
定州文庙
大道观
幽居寺塔
净众院塔基地宫
静志寺塔基地宫
万寿寺塔林
颜习斋祠堂
药王庙
解村兴国寺塔
文庙大成殿
新乐玉皇殿
正定府文庙
天户陀罗尼经幢
毗卢寺
真武庙
伍桥仁
马君起石塔
泊头清真寺
安济桥
永通桥
赵州陀罗尼经幢
宝云塔
景州开福寺舍利塔
庆云文庙大成殿
庆云泰山行宫
通济桥
城隍庙
井陉文庙大成殿
治平寺石塔
普利寺塔
普彤塔
庆林寺塔
扁鹊庙
王交台牛王庙
清风楼
开元寺
邢台火神庙
邢台天宁寺
邢台道德经幢
顺德府文庙大成殿
广宗官署正堂
威县弥勒经幢
吕仙祠(黄粱梦)
弘济桥
杨露禅故居
武禹襄故居
广平府文庙大成殿
武安舍利塔
禅房寺
净明寺
成汤庙山门
娲皇宫
响堂寺
大名府文庙
磁州崔府君庙
城隍庙大殿

河北省古代石刻石窟经幢造像图




1：2 300 000

0 23 46 69千米




河北省革命根据地史迹图




全国重点文物保护单位
省级文物保护单位
市县级重点文物保护单位
未定级重点文物保护单位
渤海
渤海湾
莱州湾
天津市
山东省
河南省
山西省
太行山脉
济南
石家庄
天津
保定
沧州
衡水
德州
邢台
邯郸
聊城
淄博
潍坊
东营
滨州
泰安
莱芜
安阳
鹤壁
濮阳
阳泉
五勇士跳崖处
白求恩国际和平医院旧址
白求恩逝世旧址
陈庄战斗遗址
柯棣华逝世旧址
五丈湾地雷阵战场遗址
阜平独立营成立旧址
晋察冀日报社旧址
晋察冀边区政府及晋察冀军区司令部旧址
中共中央北方分局旧址
抗日军政大学二分校烈士纪念碑
陈庄歼灭战纪念碑
西柏坡中共中央旧址
军工烈士纪念塔
沕沕水发电站旧址
华北人民政府旧址
晋察冀军区前线司令部旧址
正太饭店
石家庄大石桥
中国人民银行总行旧址
高平地道战遗址
马家坟伏击战遗址
赵户村地道战遗址
回民支队烈士纪念碑
三郎村地道战遗址
冉庄地道战遗址
清风店战役旧址
李混子制雷旧址
薛庄战役殉国烈士纪念碑
雁翎队伏击日军遗址
白求恩手术室旧址
齐会战斗遗址
齐会战斗指挥所旧址
马厂炮台
胜芳保卫战遗址
北杨庄地道战遗址
冀鲁边区党政机关办公旧址
交通沟战斗遗址
西大吴庄战斗遗址
冀鲁边区回民大队建队遗址
衡水第一个中共支部诞生地
北田战斗遗址
石辛庄战斗遗址
冀南行政主任公署旧址
一二九师东进纵队司令部旧址
冀南行署兵工厂遗址
八路军新华造纸厂旧址
朝鲜义勇军烈士墓
冀西太行一分区司令部旧址
冀南银行印刷厂旧址
前南峪抗日军政大学旧址
一二九师被服厂仓库旧址
一二九师司令部旧址
八路军梁沟兵工厂遗址
抗日县政府旧址
左权将军殉难处
王看村抗日地道
山底村抗日地道
西达永顺渠
晋冀鲁豫军区西达兵工厂旧址
邯郸起义指挥部旧址

河北省日军侵华史迹图



内蒙古自治区
辽宁省
北京市
北京
天
山
承德
张家口
秦皇岛
赤峰
铁路隧道遗址
大屯惨案碑
潘家峪惨案遗址
日军指挥部旧址
潘家戴庄惨案遗址
察哈尔都统署旧址
水闸屯侵华日军碉堡

1∶2 300 000

0 23 46 69千米



专题文物图说明

一　河北省旧石器时代文化遗存

河北旧石器时代遗址或地点已发现近100处，主要分布在西部太行山和北部燕山山地，其中约一半的遗址或地点集中在阳原盆地。形成此局面的原因，主要是阳原盆地的旧石器考古工作开展得早，而且考古工作也相对集中。阳原盆地又称泥河湾盆地，这里第四系地层发育良好，蕴藏着丰富的哺乳动物化石。早在20世纪20年代，一些西方学者就开始在泥河湾进行地质和古生物学考察研究工作。但直到1965年，盆地中部的虎头梁村附近才发现了确凿的旧石器遗存，从而真正揭开了泥河湾旧石器考古研究的序幕，从此阳原盆地就成为河北旧石器考古的中心地区，多年的考古工作已建构了旧石器文化详尽的发展序列。

马圈沟遗址第三文化层的年代可能接近距今200万年，是迄今在泥河湾盆地时代最早的旧石器遗址。该遗址另一项引人注目的发现是人类刮骨吸髓进食大型动物大象的现场遗迹，最为生动的情景是在一根象的肋骨上，还存有一件刮削器。东谷坨、小长梁旧石器遗存，属旧石器时代早期阶段，一般称小长梁—东谷坨文化。文化遗物埋藏于下泥河湾层的黏土或砂层中，地质时代属早更新世。石器制作锤击法打片为主，砸击法辅之，石器形体普遍较小，器形以刮削器为主，尖状器较少。石器加工技术属华北地区小石器文化系统。属于旧石器时代中期的遗址或地点有板井子、新庙庄、漫流堡、雀儿沟和许家窑（侯家窑）等，文化遗物多埋藏在湖相或河相沉积中，其中以许家窑遗址面积最大、文化内涵最为丰富，被称为许家窑文化。许家窑文化包括古人类化石、石器、骨角器和大量的动物化石。许家窑人化石计有顶骨、颌骨等17块，代表十多个男女老幼不同的个体，体制特征具有一定的原始性，但比北京人有所进步。石器以细小型为主，制作工艺上承小长梁—东谷坨文化，属华北小石器系统，器形主要有刮削器和尖状器等。石球数量很多，构成了许家窑文化的显著特色。动物化石经铀子系法测定，年龄为十万年左右。根据地层分析和动物群性质推断，地质年代属晚更新世初期。旧石器时代晚期的泥河湾盆地，以虎头梁遗址群为代表的虎头梁文化最具典型性。文化遗物多埋藏在桑干河第二阶地的砂质黄土层中，地质年代属晚更新世较晚阶段。石器加工技术发达，工艺为进步发达的细石器文化系统。石器类型有细石核、细石叶、圆头刮削器、尖状器和雕刻器等。有研究者将虎头梁、籍箕滩、油房等遗址为代表的石器文化，归入细石器文化系统，其石器制作工艺应属细石器工业传统的开始；而将西白马营遗址一类遗存视作传统小石器文化系统的继续发展。另外，泥河湾盆地还发现旧、新石器时代交接时期的文化遗存。1997年于家沟遗址发现了距今约一万余年的陶片，这是华北地区目前发现的最早的有陶石器时代遗存之一，为研究旧、

新石器时代过渡和陶器起源等重大学术课题，提供了重要信息。巨厚的第四纪河湖相沉积层和丰富而连续的旧石器时代文化遗存，使泥河湾盆地成为第四纪科学研究、古人类学和旧石器文化研究的重要区域之一。

与泥河湾旧石器考古快速发展相应，河北省其他地域的旧石器考古也得到了不同程度的进展。1958年发现的迁安爪村旧石器地点位于滦河三级阶地，这个河北省首次发现的旧石器地点的石器材料，直到80年代才得到正确的认识。20世纪80年代以来，开始积极探索发现阳原盆地以外的旧石器遗存。经过积极工作，河北其他地区也发现了大量的旧石器遗址或地点，主要的有燕山南北地带的承德四方洞洞穴遗址、滦县东灰山遗址、玉田孟家泉遗址、昌黎亭泗涧遗址、抚宁所各庄遗址、唐山双桥遗址等，冀南地区的涉县新桥遗址等。这些发现扩展了对河北旧石器文化的认识领域。承德四方洞旧石器时代晚期洞穴遗址是河北首次发现的洞穴遗址。洞穴生成于奥陶系灰岩山体中，为一构造洞。洞口部呈四方形，高约12米，宽约13米，人迹可入最深处距洞口约45米。出土物有动物遗骨中华鼢鼠和鹿等；石制品包括石料、人工破碎砾石、石核、石片和石器。遗址的功能与性质既是肢解猎物、加工食物和进餐休息的生活场所，又是制造修理工具的生产基地，同时又兼为人们生产、生活遗弃物的堆散地。燕山南麓旧石器时代晚期遗存以玉田孟家泉遗址为代表。该遗址旧石器文化特点鲜明，小石器中的刮削器、尖状器和石锥数量大、类型多，构成了石器组合的主体，而细石器工业中常见的典型器物小型端刮器、琢背石刀和锛状器占据一定的位置。文化性质当属细石器文化传统，石器组合上具有小石器向细石器过渡的风格，其与华北地区同时期同文化传统的其他遗址相比较具有明显的自身特点，是燕山南麓地区一种特征鲜明的细石器文化。

二　河北省新石器时代文化遗存

河北新石器时代遗址已发现的有460多处，主要集中分布在太行山东麓山前地区和燕山南北麓地区。新石器时代考古学文化大致可分为三个区域：太行山东麓山前地区、燕山南北地区、冀西北地区。

太行山东麓山前地区是一个南北狭长的条带，新石器时代的遗址集中分布在低山河谷地带和山前冲积平原地区，东部平原地区发现的遗址很少。新石器时代早期文化可分早晚两大阶段：早段约公元前10000年～公元前8000年左右，目前仅发现徐水南庄头遗址；晚段约公元前6400年～公元前5400年左右，代表遗址有武安磁山、易县北福地、容城上坡等。南庄头遗址年代测定约距今万余年，发现了用火的遗迹和获取陶片40多片，陶片均为夹砂陶，火候低，颜色不纯，灰色或褐色；器表除素面外，纹饰有绳纹和刻划纹；可辨器形有罐。南庄头遗址年代早，其文化内涵对研究新石器早期人类的生存方式、陶器起源以及当时的生态环境都具有重要意义。磁山文化是黄河下游地区公元前6000年左右的

代表性文化之一。磁山遗址出土的遗迹中尤以大量的深井式直壁竖穴状的深窖穴和石器陶器组合堆积最具特色。有的深窖穴底部堆积着大量腐朽的粟的遗存，反映了北方地区旱地粟作农业的发展。冀中地区以北福地一期和容城上坡遗址为代表的遗存，陶器群以直腹盆和支脚为典型器形，器形细部及器物组合上与磁山文化存在差异，而且不见流行于磁山遗址的有足石磨盘等器形，两者之间存在着明显的地域性差别，可称之为北福地一期文化。前仰韶时代文化的绝对年代约公元前5500年～公元前4800年左右，代表遗址有：易县北福地二期、徐水文村、正定南杨庄等。此类遗存是略晚于磁山文化阶段而早于仰韶时代的考古学文化，其与周边的北辛文化和赵宝沟文化的年代大体相当，与北京房山镇江营一期遗存属同一支文化。陶器群以夹砂红褐陶釜和支脚最具典型性，其次有泥质红陶钵、壶、盆等。无论从地层关系上，还是从器物演化轨迹上观察，都反映出北福地二期文化是后冈一期文化的直接前身。仰韶时代文化绝对年代约公元前4800年～公元前3000年左右，代表遗址有：正定南杨庄、磁县界段营、磁县下潘汪、永年石北口、容城午方等，属后冈一期文化——大司空文化系统。后冈一期文化长期以来作为仰韶文化的一个地方类型，但事实上在构成文化内涵的典型要素上两者存在差异，如：后冈一期文化缺乏仰韶文化常见的尖底瓶等，而流行鼎和小口壶等，彩陶也以红彩居多。大司空文化也缺乏尖底瓶，陶器以盆、钵类为主，但又基本不见鼎类器物，其与后冈一期文化之间的关系尚待深入研究。冀中地区以容城午方、东牛等遗址为代表的文化遗存，与冀南地区的大司空文化相比有许多地方特色：如陶器群中存在大量的刮条纹筒形罐、带舌状或柱状耳的盆、敛口罐和小口斜肩鼓腹双耳彩陶瓮等一批具有独特特征的器物。类似的遗存在冀中地区有较广泛的分布，其文化性质有可能是区别于大司空文化的另外一支系统的文化。冀西地区曲阳钓鱼台、蔚县三关等遗址发现了与仰韶文化庙底沟类型非常相似的文化遗存，冀中、冀南地区也零星发现少量与庙底沟类型相似的彩陶，这些有可能是庙底沟类型向太行山以东地区传播的代表。龙山时代文化绝对年代约公元前3000年～公元前2000年左右，大致分三个系统：冀中南地区，代表遗址有邯郸涧沟与龟台、磁县下潘汪、任丘哑叭庄等；冀中南地区龙山文化遗存的陶器以平底器的罐、瓮、盆为主，此与以鼎、鬶为主的山东地区龙山遗存，以鬲、斝为主的豫西晋中南地区龙山遗存区别明显。邯郸涧沟遗址发现有人骨架层叠枕压的丛葬坑，人骨上有砍痕或烧痕，显属非正常死亡。另在房址内还发现有砍痕和剥皮痕的人头骨，表明当时可能存在剥人头皮的风俗，反映了龙山时代复杂的社会形态。

与磁山文化和北福地一期文化的生存年代大致同时，分布于燕山南北地区的考古学文化是兴隆洼文化，代表遗址有迁西东寨、承德岔沟门等。陶器群以夹砂红褐陶筒形罐和钵为主要器形，不见泥质陶。流行压印或刻划的几何形纹饰。石器除磨制石器外，还有打制石器和细石器。前仰韶时代的赵宝沟文化，代表遗址有迁安安新庄、迁西西寨、滦平后台子等，其中以西寨遗址的文化遗存最为丰富。遗迹发现有半地穴式房址、灰坑和陶器群堆积等。陶器群堆积的器形包括筒形罐、红顶钵和碗等，有的筒形罐内发现有石球等遗

物，堆积中还发现有小型的石雕人头像。出土遗物石器分磨制石器、打制石器和细石器，种类有斧、锛、铲、石坠、盘状器和刮削器等。陶器以夹砂褐陶和灰陶为主，其次是泥质红陶和黑陶。器表大多数饰有纹饰，主要是压印或刻划的几何形纹饰，种类有之字纹、斜条纹、折线纹、横条纹、坑点纹和刮条纹等。器形以筒形罐为主，其次有碗、钵、尊形器等。燕山南北地区的兴隆洼文化和赵宝沟文化与辽西地区的基本相似，应属同一文化系统。两支文化之间存在着明显的发展演变轨迹。继赵宝沟文化之后是红山文化，目前遗址在这一地区发现得较少，代表遗址有玉田西蒙各庄等。文化面貌与辽西地区的大致相似，应属同一文化系统。燕山南麓的龙山文化遗存以唐山大城山遗址为代表，出土遗物有石器、骨蚌器和陶器。石器除磨制石器外，还存在大量的打制精细的细石器。陶器以夹砂和泥质的灰陶为主，其次是泥质黑陶。器表以素面和磨光为主，纹饰主要是绳纹和篮纹。器形以平底器占多数，主要是各种类型的罐和瓮，流行子口和横耳。遗存的文化面貌有着自身的独有特点，同时兼具冀中南和山东地区龙山文化遗存的因素。

冀西北地区阳原姜家梁遗址和墓地是仰韶时代向龙山时代过渡遗存的代表，共发现房址8座、墓葬70多座。墓葬分布有一定规律，形制分土坑竖穴墓和洞室墓两种。葬式多为仰身屈肢葬。多数墓有随葬品，以陶器为主，陶质多为夹砂灰褐陶，有的陶器上饰红色或黄色几何形彩绘。陶器群特征与雪山一期文化和小河沿文化的陶器有不少相似之处。龙山时代主要遗址有蔚县庄窠、筛子绫罗和三关等。出土石器分打制石器、磨制石器和细石器三种。陶器以夹砂和泥质的灰陶为主，颜色一般较浅，其次是褐陶。器表以篮纹和绳纹为主，次为素面和堆纹等，方格纹极少，以鬲、斝、瓮为最具特色的陶器。与晋北地区的龙山遗存比较相近，而与河北平原上的龙山文化的陶器群有较大差异。

三　河北省夏商西周时期文化遗存

夏商西周时期的河北古代文化，大致可分为太行山东麓山前地区和燕山南北地区两大文化区域。太行山东麓山前地区的夏商遗址已发现的数量近500处，其中文化性质明确的先商文化遗址60多处，商代文化遗址370多处，主要分布在冀南邢台、邯郸一带。西周遗址发现得较少，约60余处。燕山南北地区在夏商时期，是夏家店下层文化的分布区，已发现的遗址约360多处。

将冀南地区以涧沟、下七垣遗址等为代表的夏代时期文化遗存确立为先商文化，是夏文化研究中的一件大事。代表遗址有磁县下七垣、永年何庄、邢台葛庄等。葛庄遗址是目前已发掘的先商文化最丰富的遗址。出土的石器以长条形石铲和石镰最具特色。陶器器形主要有鬲、甗、盆、罐、豆、瓮、器盖等。其与二里头文化的区别已得到学术界公认。冀中地区这一时期的陶器群有不少自身特点：如缺乏冀南常见的深腹罐、鼎和素面盆等，

一些器形与夏家店下层文化的同类器物相似。此或许是一种文化内的地域性表现，亦或是另一种系统的考古学文化。商代文化的代表遗址有邢台曹演庄与东先贤、藁城台西、定州北庄子等。其中，邢台、藁城和定州是太行山东麓山前地区商代考古的重要地点。邢台周围稠密的商代遗址群分布反映了这一遗址性质的特殊性。以曹演庄下层偏早段和东先贤一期为代表的商代遗存，其年代晚于白家庄期，而早于殷墟文化一期，为商王祖乙迁邢之邢墟邢台说的确立提供了时代依据；而这一时期遗址的数量又恰是邢台商代遗址群的顶峰阶段，此乃邢墟邢台说的地域依据。藁城台西遗址和定州北庄子墓地的发掘，是殷墟以北商代考古继邢台之后的重要发现。台西遗址发现有夯筑或土坯垒砌的房址、墓葬、灰坑等多种遗迹，出土各类遗物3000余件。有一座墓出土一件铁刃铜钺，反映了在商代早期就对铁的性能有了初步的认识。北庄子墓地发掘商墓42座，大型墓中有殉人，随葬品亦依墓葬形制大小而多寡有别。随葬品种类有铜器、陶器、玉器和骨器等，其中铜器包括礼器和兵器，有鼎、簋、觚、爵、卣、戈和斧等。可能属一方国贵族墓地。商代文化分布的北界已达拒马河流域地区，但当地商代文化遗存中同时含有不少独特的地方文化因素，反映了商代文化与北方文化的交流。周灭商后，周人和周文化势力大举向东方扩展，太行山以东地区基本处于周文化控制之下，燕与邢是两个重要的诸侯国，代表遗址有磁县下潘汪、邢台南小汪与葛庄、元氏西张村、满城要庄等。燕山以南地区的西部，西周文化与张家园上层文化相间共存分布，反映了文化之间的复杂性关系。西张村西周早期墓葬出土的簋和卣上有长达几十字的铭文，记载了邢侯与戎作战和軧国的情况，表明了軧国的存在和邢国与戎的关系，证明了西周邢国的初封地亦即西周邢墟乃今天的邢台。邢台西周遗址和墓葬的发掘更为西周邢墟邢台说提供了充分依据。南小汪西周遗址面积超过200万平方米，出土有青铜礼器、玉器和陶器等大量文化遗物，特别是发现了一块刻辞卜骨残片，残存文字11个，这是河北首次发现的甲骨文。葛庄西周墓地发掘墓葬200多座，车马坑20多座，出土一批铜器、陶器、玉器等重要遗物。墓葬均为长方形土坑竖穴墓，分大、中、小型三种，大型墓有墓道。这些发现都反映着邢台西周遗址性质的特殊性，邢台乃西周邢墟当无多大问题。

燕山南北地区的夏家店下层文化大致分三个区域：壶流河流域的冀西北地区、燕山以南地区和燕山以北地区。代表遗址有蔚县三关、庄窠与筛子绫罗、大厂大坨头、唐山小官庄和古冶等。文化遗迹发现有灰坑、房址和墓葬等。燕山以北地区常见石块垒砌的石墙残迹。墓葬以长方形土坑竖穴墓为主，随葬陶器组合为鬲、豆、盆、罐等。小官庄发现有石棺墓，形制较独特。出土遗物有石器、陶器和铜器等。石器以磨制为主，另有打制石器和细石器。陶器群以夹砂绳纹褐陶和灰陶为主，有的黑陶器上饰红、白、黄粉彩。器形主要有鬲、甗、盆、罐、豆和瓮。拒马河流域附近的文化遗存含有一些下七垣文化的因素，冀西北地区的陶器群存在一定数量的三足瓮和卷沿高领绳纹鬲等特色器类。燕山南北地区继夏家店下层文化之后，取而代之的是张家园上层文化或称围坊三期文化，其与辽西地区

的魏营子类型文化有可能属同一文化系统，代表遗址有易县北福地、迁安小山东庄、卢龙双望等。陶器群以夹砂或夹云母的褐陶为主，器表除素面外，以绳纹和附加堆纹最为常见。主要器形有鬲、甗、罐、盆、豆、钵和瓮等，其中尤以口沿饰附加堆纹的花边口沿鬲最具特色，是典型代表性陶器。陶器群中还含有一些晚商和早周文化的因素，小山东庄墓葬出土了周式青铜礼器，反映了其与商周文化的互相交流和影响。

四 河北省东周时期文化遗存

河北省已发现的东周遗址约1320多处，其中城址92处，墓葬约200余处。这些遗存在文化性质上属中原系统，主要分布在燕山以南河北中南部广大地域，亦即东周时期河北境内三个著名诸侯国燕、赵、中山的领域。在此地域范围以外的地区，还存在着许多其他部族的文化。燕山以北地区在东周时期主要是夏家店上层文化分布区，已发现的遗址约470余处，墓葬约49处。

城址是遗址类遗存的重要类型，城内或周边附近地区常共存有大面积的墓葬群。燕下都、赵都邯郸城和中山灵寿城遗址，是河北战国时期三个著名的都城城址。此外，还发现一些规模较小的一般城址或聚落遗址：如临城柏畅城城址、武安午汲城址、磁县讲武城城址、石家庄市庄遗址、邢台曹演庄和南小汪遗址、丰润东欢坨遗址等。燕下都遗址位于易县东南2.5公里处的北易水和中易水之间，是战国中晚期燕国都城遗址。城址平面略成长方形，东西长约9公里，南北宽约4公里，分东城和西城两部分，其间有一道城垣和一道古河道分隔。东城是全城的主体部分，城内有宫殿区、手工业作坊区和一般居民区，城西北角是墓葬区。西城城内文化堆积较少，应是防卫东城的郭城。城址出土遗物主要是陶器，其次有铁器、铜器、骨器等。陶器除盆、罐、瓮、豆等生活用陶外，还有大量建筑用陶，如板瓦、瓦当、水管道和井圈等。九女台墓区发掘的16号大墓，墓室平面呈中字形，有南北两个墓道。椁室盗扰严重，但出土了大量随葬陶器、石器和骨器等。陶器是整套的彩绘仿铜陶礼器，种类有鼎、豆、壶、盘、匜、鉴和编钟等，其中鼎为列鼎九件一组。该墓的墓主人至少是王室高级贵族。赵邯郸城遗址位于今邯郸市区，由宫城和郭城组成。宫城一般称赵王城，分东、西、北三个小城，平面呈品字形排列，城内发现多处大型夯土台基址，应是宫殿区所在。郭城在宫城东北方，两城相距60余米。郭城内主要是平民居住区，发现多处各种类型的手工作坊遗址。郭城以西的百家村附近，分布着稠密的战国墓葬。故城西北15公里处的三陵村一带，分布着五组赵王陵墓。王陵区的周窑1号墓是一座带东西两个墓道的中字形大墓，椁室积石，盗扰严重，墓主身份亦应是王室贵族一级。中山国灵寿故城址位于平山县北7公里处的三汲村附近，城址平面呈不规则形，东西宽约4公里，南北最长处约4.5公里。分东西两城，中央有一道隔墙。东城的中部和北部是宫殿区，西部是手工业作坊区。东城和西城的南部是一般居民区。城址东北分布着中小型墓

葬。城内出土遗物主要是陶器，包括生活用陶和建筑用陶两大类。出土的监囿守丘刻石，是国内最早的石刻文字之一。西城的北部是王陵区，另外，城址以西2公里处还分布着另一处王陵区。已发掘的一号大墓墓室平面呈中字形，有南北两个墓道。椁室内积石积炭，椁室两侧的器物坑内出土有丰富的随葬品，种类有铜器、漆器、陶器和玉器等。铜器大多有铭刻，具有极高的史料价值，其中的铁足大鼎、夔龙纹方壶和圆壶是刻有长篇铭文的重器。椁室出土的兆域图铜版用金银镶错了一幅陵园平面规划图，并注明了建筑各部分的名称、位置及尺度，而且还刻有中山王命的铭文，是一件珍异的重要文物。许多铜器造型独特，工艺精美，如错金银虎噬鹿形器座、错金银龙凤方案、错金银犀形器座、错银双翼神兽等。大墓周围有陪葬墓和外藏坑，外藏坑包括车马坑、船坑和杂殉坑。墓主身份依铜器铭文推断，应是中山王嚳。中山王陵的发掘是我国东周考古的重大发现，出土的珍奇文物制作之精、史料价值之高为世人瞩目。上述都城周边及其他地区经常发现成批的中小型墓葬群，经发掘的地点主要有唐山贾各庄、武安午汲古城址、邯郸百家村、邢台南大汪和东董村、徐水大马各庄、中山灵寿故城址内和城外东北部的岗北、青廉等地。中小型墓葬以长方形竖穴土坑墓为主，随葬品依墓葬形制大小有所区别，中型墓随葬大量铜器和陶器等，小型墓一般仅随葬几件陶器。一些墓的随葬品中含有一些北方文化的因素，如铜釜、动物形牌饰、兽首直刃剑和金盘丝等，反映了北方文化对中原周文化的影响。

河北北部地区在东周时期仍保存着较浓厚的北方文化色彩。燕山以北的承德地区发现了许多夏家店上层文化的遗址，其中主要有平泉柳树泉、东南沟、黄窝子山，滦平营房、后台子上层、苘子沟，丰宁胡岔沟、城根营，隆化胡家沟和朝梁沟等。东南沟墓地的墓葬形制分石棺墓、石板覆盖的土坑墓和土坑墓三种类型，随葬品有铜器、骨器和贝等，铜器包括戈、短剑、刀、牌饰、铜泡和耳坠等。后台子上层出土陶器以夹砂红褐陶为主，器表多为素面，主要器形有鬲、甗、罐、豆和钵等。在冀西北和冀北地区，还发现一批具有浓厚北方文化色彩的东周时期墓地：如怀来北辛堡、滦平虎什哈炮台山、怀来甘子堡、宣化小白杨和滦平梨树沟门等。这些墓葬的形制多为长方形竖穴土坑墓，多数有木棺。有棺椁的墓室填土中，流行埋葬杀殉的马、牛、羊和狗等。随葬铜器主要有直刃匕首式短剑、环首刀、动物形牌饰以及各种小型装饰品，另外还有鼎、豆、壶、盘、匜和各种车马器等具有中原周文化特色的铜器。随葬陶器主要是褐陶素面罐。随葬器物群有浓厚的北方文化色彩，也包含有许多中原文化的因素。

长城遗迹是东周文化遗存中的另一重要内容。河北境内的战国长城包括赵、燕、中山三国的长城遗迹，其中燕赵长城又可分为燕南长城、燕北长城、赵南长城、赵北长城。燕南长城修筑于燕昭王之前，是燕国南境的重要防线，它沿南易水而建，又称“易水长城”，总长约259公里。燕北长城分布于冀北沽源、承德、丰宁、围场境内，河北境内总长约226公里。秦始皇统一全国后，燕北长城的部分地段又被利用为秦长城。中山长城分布于冀中涞源、唐县、顺平、曲阳四县，总长约89公里。战国中山长城的发现，填补了我

国长城调查研究的空白。赵南长城分布于冀南涉县、磁县、临漳、成安、肥乡境内。赵北长城分布于冀北张北、万全、崇礼、怀安境内，全长约85公里。赵北长城大多数地段被秦代、汉代、北魏、北齐和明代所修缮利用。

五　河北省汉代文化遗存

河北已发现的汉代遗址约1000多处，其中城址109处，墓葬758处。汉代实行郡县制与分封制并举，郡国并置，其下设县。两汉时期河北著名的封国有中山国、常山国、赵国等，在其封地区域发现了丰富的文化遗存。汉代遗址的数量众多，但开展考古工作的很少，主要是对城址进行了少量的调查工作。城址类型以封国首府和郡县治所最为常见。封国首府遗址如赵国邯郸、河间国乐城等。汉邯郸城沿用战国时期邯郸城并做了修补，主要集中在原郭城大北城，重要遗迹有西城垣一带的“插箭岭”、“梳妆楼”等夯土建筑基址，附近发现有汉代温明殿的宫殿建筑基址。县城遗址中有不少至今夯土城垣尚存，如永年的易阳故城、隆尧的柏人与象氏故城、藁城的九门故城、高邑的房子故城等，其中有不少是沿用战国时的城市基础。

汉代墓葬包括王陵与贵族大墓和一般中小型墓葬，一些大型砖室墓内，还保留有精美的壁画。王陵以汉中山国陵墓最为引人瞩目。汉中山国领域大致包括今以定州为中心的十几个县，定州当时名卢奴，乃中山国首府。1968年发掘的满城陵山一号和二号汉墓，是西汉中山国靖王刘胜及其妻窦绾的并穴合葬墓。墓葬形制是凿山为墓的大型石洞室墓，由墓道、甬道、南北耳室、中室和后室组成。死者身穿金缕玉衣，这是我国考古工作中首次发现成套的玉衣，为研究汉代玉衣形制结构和使用制度提供了可靠的依据。两墓出土了丰富的铜器、玉器、陶器、金银器、漆器和纺织物等随葬品，共计约4200多件，五铢钱4200多枚。铜器铭文中有“中山府”、“中山内府”等字样，许多铜器造型华美、设计精巧，如“长信宫”灯、错金博山炉、错金银鸟篆文壶、鎏金银蟠龙纹壶和鎏金银镶嵌乳钉纹壶等。出土的金银医针和刻有“医工”铭文的铜盆等一些医用器具，为研究医学史提供了重要资料。定州中山国大型陵墓，已经发掘的还有八角廊西汉中山怀王刘修墓、北庄东汉中山简王刘焉墓、北陵头东汉中山穆王刘畅墓等。在八角廊汉墓中发现了大批炭化的竹简，内容包括《六安王朝五凤二年正月起居记》、《论语》、《文子》等重要古籍。北庄汉墓砖室外用加工的石材叠砌成一道围绕墓室的石壁，有人认为此属石构题凑之墓。该墓用石四千多块，其中174块石材上有铭刻或墨书文字，内容是进贡石材的县名和石工姓氏，又以“北平石”、“望都石”者为多。墓中还出土鎏金铜缕玉衣片5000余片，应属于两个个体。汉中山国之外其他封国王陵或贵族大墓的发掘，也有较重要的考古发现。1978年发掘的石家庄小沿村西汉墓，是一座大型中字形土坑木构题凑之墓。墓内出有篆刻“长耳”二字的印章，发掘者据此推测墓主可能是汉初赵王张耳。1992～1994年发掘

的获鹿高庄汉墓，为一大型带两条墓道的中字形积石墓，出土有铜器、陶器和银器等大量随葬品，铜匜铭文中有“常山”字样，推测墓主可能是西汉常山国国王或高级贵族。分布于今献县境内的河间国王陵及贵族大型墓葬群，现存共计有38座，1993年抢救清理的陵上寺村西汉大型土坑木椁墓，墓主身份可能是西汉河间国王后或王妃。河北出有玉衣片的大型汉墓还有邢台北陈村西汉墓、蠡县城西东汉墓、石家庄市柳辛庄东汉墓等，其墓主身份当为王侯或高级贵族。

壁画墓以望都所药村和安平逯家庄两处最为著名，墓葬形制均为大型多室砖室墓。所药村一号和二号东汉壁画墓，墓室壁画内容主要是衬托墓主人身份的属吏形象，人物像旁有墨书榜题，如“门亭长”、“门下小吏”、“主簿”等。这些人物图像高近80厘米，线条流畅，形象传神，是东汉壁画作品中的上乘佳作。逯家庄东汉壁画墓的壁画描写了墓主人车马出行盛况、下属官吏治事、谒见及墓主人生活情况，同时辅以衙署和宅院等画面。墓内发现有“惟熹平五年”的题记，故其年代当在东汉末年灵帝时期。还有一些大中型墓在形制结构方面呈现出许多特色，如抚宁邴各庄发现的三墓道十室东汉砖墓、迁安于家村由东西主通道和四面回廊连成一体的多室东汉砖墓、沙河兴固砖石混合结构的多室东汉墓、阳原三汾沟西汉斜坡式和竖井式墓道洞室木椁墓、涉县索堡西汉竖井式墓道砖木混合结构洞室墓等等，反映了河北汉墓形制的多样性。中小型汉墓一般以砖室墓最为常见，其次是土坑墓。出土遗物主要是陶器和铜器等，西汉中期以后墓内出现陶制模型器具，有楼阁、仓、灶、井及家畜禽等。阜城桑庄东汉墓出土的两米多高五层仿木构釉陶楼，是陶楼作品中的精品。

长城修建在汉代继续得到重视与发展，河北境内保存的汉长城遗迹。西由内蒙古兴和入境，向东经张家口、怀安、尚义、张北、万全、崇礼、沽源、赤城、丰宁、隆化、滦平、承德等县，又入内蒙古宁城县。张家口境内大部分利用原秦长城，承德境内的汉长城以夯土城墙和“列燧”两种形式存在。烽燧有两种砌筑方法：一种以黄土夯筑，一种以石块垒基，上筑黄土，平面呈圆形，间距约为2公里。

河北境内最早的运河开凿于东汉建安十一年（206），乃曹操为北征乌桓所凿的沟通滹沱河与泒河的平虏渠。永年朱山石刻，镌于西汉后元六年（前158），是河北较早的石刻之一，具有重要史料和书法价值。

六　河北省宋辽金时期文化遗存

北宋时期，河北中南部地区属宋，北部地区属辽。金灭辽和北宋后，河北全境属金。已发现的宋代遗址约260多处，其中城址13处；辽金时期遗址约1600处，其中城址61处，主要集中分布在北部地区。

北宋遗址以城址和瓷窑址最为重要，考古发掘工作亦主要针对此两项内容开展。比

较重要的城址有大名故城、巨鹿故城等。始建于五代，宋代立为北京的大名府故城，平面呈长方形，南北长约7500米，东西宽约6000米。城垣夯土筑成，残高1～8米。城内发现灰陶和白瓷、黑瓷残器片，另外还发现有石雕佛像残件。位于今巨鹿县境内的巨鹿故城址，平面呈长方形，南北长约712米，东西宽约300米。城垣遗迹已湮没于地下，文化层距今地表约3米深。1915年至1920年间，城址出土大量宋代文物，其中有碗、盘、盆、罐、瓶等瓷器和绢画等。北宋普通中小型聚落遗址发掘得很少，遗迹主要是简单的房址、水井、灰坑等，出土遗物以泥质陶器和白釉、黑釉粗瓷器为主，器形主要是碗、盘、罐、瓮等。

定窑、磁州窑和井陉窑遗址是河北北宋至金时期三大重要瓷窑址。定窑乃宋代著名瓷窑，其创烧于唐代，至元代渐衰落。核心窑址位于曲阳涧磁村附近，发掘出的遗迹有窑炉和瓷器作坊遗址，出土的瓷器尤以白瓷器最为著名，即闻名于世的定窑白瓷，种类主要有碗、盘、碟、瓶、壶、盒和枕等，胎质细腻，釉色润泽，装饰技法主要有刻花、划花和印花等，图案以花卉和动物形象为主，有的瓷器上题款有“官”、“尚食局”、“尚药局”等，多与宫廷和官府有关。磁州窑兴盛于北宋和金代，是宋元时期北方著名的民间窑场，包括磁县观台镇和邯郸彭城镇2个窑址群，遗迹发现有窑炉、石碾槽、作坊及原料堆等，瓷器产品以白釉器为主，次为黑釉、绿釉、黄釉器等，器形种类有碗、盘、罐、瓶、壶、枕和建筑构件等，装饰技法极为丰富，有划花、印花、剔花等，其中尤以白地黑花的装饰最具风格。1989年调查新发现的井陉瓷窑遗址群，是隋代至元代烧制白瓷器为主的瓷窑群，产品表现出一些独特的地方特色，以白瓷为主，其次有黑釉、酱釉、绿釉和黄釉器。

北宋墓葬以井陉柿庄墓群较为重要。共发掘墓葬14座，形制以带墓道单室仿木构砖室墓为主，其中尤以六号墓的“捣练图”壁画最为完整精美。该墓地的年代发掘报告认为是北宋末至金初，近年有人认为应晚至元代。

北宋与辽对峙存在，位于两国交界地带的河北中部地区留下了不少军事性遗迹，如永清、雄县境内的北宋地道遗址，属抗辽的军事防御设施遗迹。地道距地表约4米，洞高约1.5米，宽约1米，一般系用灰砖垒砌而成，砖长30厘米，宽15厘米，厚7厘米。洞内设施发现有灯龛、通气孔等。出土遗物有黑釉的瓷碗、罐等瓷器或瓷器残片。

北宋时期建筑遗存在河北有着较好的保存。正定隆兴寺是现存规模较大、较为完整地保存了宋代布局规划的寺院，为国内罕有的宋代建筑群，现存有4座宋代原构木结构建筑，其中摩尼殿在建筑史上占有重要地位，其平面布局与殿顶常见于宋画，而实物罕见，故在中国古代建筑史中占有极为重要的地位。河北宋塔在全国占有突出地位。宋至和二年（1055）建成的定州开元寺塔，高84米，为全国古塔之最。另一处著名的宋塔是高达63.9米的景县开福寺塔，也为国内少见的高塔。临城普利寺塔为宋代少见的方形砖塔，塔身一级满嵌砖雕坐佛，各层斗栱形制各异，极具装饰性。刻于北宋大观二年（1108）

的赵州大观圣作之碑，在国内同类遗存中形体最高大，保存最好。建于北宋景祐六年（1038）的赵州陀罗尼经幢，幢高16余米，为国内现存形体最高大的经幢，造型华丽，雕刻精美，为宋代典型代表作品。

辽金时期的遗址集中分布在北部的张家口、承德一带，多为内涵简单、文化层较薄的一般性遗址，出土遗物主要是陶器和瓷器残片。城址大致可分为两种类型：一是小型城堡址，平面近方形，边长50～100米，城垣夯土筑成；其次是较大型城址，城垣边长一般在500米以上，如沽源小宏城城址、九连城城址等，其年代下限均延续到元代。辽代墓葬发现很多，其中以宣化下八里张氏家族墓群的发掘收获最为卓著，是辽代考古的重大成果之一。该墓群属汉人家族墓地，时代集中在辽代末年大安和天庆年间。墓葬形制多为带墓道的仿木构穹隆顶单室或双室砖室墓，墓室平面有圆形、六角形和方形等。墓内均有色彩艳丽的壁画，内容以表现墓主人生前的生活情形为主，如出行、散乐、侍吏等，特别是发现了“茶道”和“备经”等壁画新题材。随葬品除陶瓷器、铜器外，引人瞩目的还有许多保存较为完整的木制家具桌椅、衣架等。金代墓葬重要的有高碑店金皇统三年时立爱墓、兴隆金天德二年契丹人墓等。兴隆金墓出土的契丹文墓志是重要的文字资料，对研究契丹文字的起源和结构具有重要的意义。金代佛寺遗址重要发现有固安于沿村宝严寺塔基地宫，出土了许多精美的金银器。

金代的长城又称金界壕、壕堑，与前代长城不同，它掘土为壕堑，掘出的土在壕内侧夯筑为墙，重要地段双壕双墙并列。墙体外侧筑望台（马面），内侧建成堡、关城，防御体系比前代长城更为严密。金长城有主线和多条支线，河北境内的金长城属南线，位于康保、丰宁、围场境内，总长约216公里。

来自东北地区的辽金两族在吸取汉文化基础上，也创造了具有民族融合风格的各种建筑作品，河北境内保存有不少质量上乘的辽金时期建筑遗存。高碑店开善寺大殿，为国内现存不足十座的辽代木构建筑中，经后代修缮改造最少、保存原貌最好的一座。建于辽应历十六年（956）的涞源阁院寺文殊殿，保留的辽代壁画及部分彩画弥为珍贵。辽塔的代表作品有涿州云居寺塔和智度寺塔、涞水庆化寺华塔、易县圣塔院塔、涞水镇江塔等。金代塔代表作品有正定临济寺澄灵塔、昌黎源影寺塔、易县双塔庵双塔等。金代重修的正定广慧寺华塔，一层塔身四隅附建四座单层小塔，主塔上部满饰各类壁塑，为国内佛塔罕见形式。金代重要经幢有卢龙陀罗尼经幢，高11米，雕刻精细华美，为金代石刻精品。

七　河北省已发掘的重要古遗址和古墓葬

1949年以前，河北境内仅在局部地区做过零星小规模的考古发掘。1953年河北省文物管理委员会成立后，考古发掘开始进入专业化新阶段。截止到2000年，河北境内已发掘的重要古遗址和古墓葬总数达200多处，其中遗址类150余处，墓葬50余处。这些古遗

址和墓葬的发掘中，有许多项是中国考古学的重大发现。

旧石器时代考古已发掘的20余处遗址中，有将近80%的发掘集中在泥河湾盆地。其中重要的遗址有年代接近距今200万年的马圈沟遗址、旧石器早期文化典型遗址小长梁和东谷坨遗址、被命名为许家窑文化的许家窑遗址、虎头梁文化的代表性遗址虎头梁遗址、以及发现距今约1万余年陶片的于家沟遗址等。

新石器时代考古发掘主要集中在遗址方面，已发掘的遗址近50处。新石器时代早期代表性遗址是徐水南庄头遗址。磁山遗址是黄河下游公元前6000年左右的代表性文化之一——著名的磁山文化的命名遗址。北福地遗址的年代与磁山文化相当，文化面貌及分布地域均介于磁山文化和兴隆洼文化之间。涧沟遗址发现有龙山时期砍痕和剥皮痕的人头骨，表明当时可能存在剥人头皮的风俗。燕山南北地区赵宝沟文化以迁西西寨遗址的文化遗存最为丰富。冀西北阳原姜家梁遗址和墓地是仰韶时代向龙山时代过渡遗存的代表，发现70多座墓葬。

夏商周时代的考古发掘中有多项重要发现，已发掘的遗址和墓地有50余处。葛庄遗址是目前已发掘的先商文化最丰富的遗址之一。以东先贤和曹演庄为代表的邢台商代遗址群为商王祖乙迁邢之邢墟邢台说的确立提供了时代和地域依据，藁城台西遗址和定州北庄子墓地的发掘，是殷墟以北商代考古继邢台之后的重要发现。西周考古的重要收获有元氏西张墓葬、满城要庄遗址和邢台南小汪、葛庄等遗址的发掘。西张墓葬出土的簋和卣上有长达几十字的铭文，记载了邢侯与戎作战和軧国的情况。邢台西周遗址和墓葬的发掘更为西周邢墟邢台说提供了充分依据。燕下都遗址、赵都邯郸城遗址和中山灵寿故城址，是东周时期河北三个著名的诸侯国都城遗址。三座都城附近都分布着王陵和贵族大型墓葬，其中经过发掘的主要有三处：中山国国王的两座王陵一号和六号大墓、赵都故城西北王陵区的周窑一号大墓、燕下都遗址十六号大墓。冀西北和冀北地区的怀来北辛堡、甘子堡墓地，清理发掘了具有浓厚北方文化色彩的东周时期墓葬。

东周以后的考古发掘主要集中在墓葬方面，遗址方面主要是瓷窑址和城址。位于北戴河金山咀岬角海滨高地上的秦行宫遗址，是秦代考古的重要发现。汉墓发掘是河北古墓葬发掘的重点。已发掘的汉代墓葬约有30余处，其中以汉中山国陵墓的发掘最为引人瞩目。满城陵山一号和二号大型石洞室墓，是西汉中山国靖王刘胜及其妻窦绾的并穴合葬墓，死者身穿金缕玉衣，两墓出土了丰富的随葬品，是我国重大考古发现之一。定州周围还发掘多处汉代中山国大型陵墓，主要有八角廊西汉中山怀王刘修墓、北庄东汉中山简王刘焉墓、北陵头东汉中山穆王刘畅墓等。望都所药村一号和二号墓、安平逯家庄墓，为两处重要的东汉大型壁画墓，出土了大面积的精美壁画。

魏晋北朝考古发掘集中在北朝墓葬方面，遗址的发掘主要是曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏和北齐等六个朝代邺都城遗址。北朝墓葬发掘主要是对磁县北朝墓群的发掘，已发掘的10余座墓葬多属东魏和北齐的王陵及高级贵族大墓，主要有磁县东陈村东魏墓、北

齐尧峻墓、东槐树村北齐高润墓、大冢营村东魏茹茹公主墓、湾漳北朝墓、孟庄北齐元良墓等。其中湾漳墓的性质，有人推测是北齐文宣帝高洋的武宁陵。景县封氏墓群和高氏墓群，均为名门望族的家族大型族墓地。封氏墓地出土的仰覆莲六系青瓷尊，是北朝时期北方青瓷的代表作品。唐代考古发掘主要是对邢窑遗址群的发掘，已发掘的地点有近10处，出土大量的窑炉遗迹、窑具和瓷器产品。唐末五代王处直墓的发掘也比较重要，墓内出土彩绘壁画和大型汉白玉浮雕，是古代雕刻艺术的精品。

宋辽金元时期的考古发掘集中在瓷窑址和墓葬方面。瓷窑址发掘主要是对定窑、磁州窑和井陉窑三大窑址群的发掘。已发掘的地点有10余处，出土大量的窑炉遗迹、窑具和瓷器产品。墓葬发掘中有3处大型墓地最为重要：井陉柿庄宋元墓地、宣化下八里辽代汉人张氏家族墓地、沽源梳妆楼元代贵族墓地。大型遗址的发掘主要是元中都城址。

八　河北省古代瓷窑遗址

河北古代瓷窑遗址已发现100余处，具有两大显著特征：一是分布较为集中，主要在冀中南太行山东麓地区，并且又集中分布于四个小区域，即临城一带的邢窑遗址群、曲阳一带的定窑遗址群、磁县一带的磁州窑遗址群和井陉一带的井陉窑遗址群；二是所属窑系明确，即分属于邢窑、定窑、磁州窑等，它们又是河北著名的古代三大名窑。

历史上以“类银”、“类雪”形容的著名唐代邢窑白瓷器，在20世纪80年代以前一直未发现其窑址。1980年，在临城县西部的岗头、祁村和西双井一带，发现了唐代的邢窑窑址；1982年，在临城陈刘庄至贾村之间发现隋代邢窑窑址；1984年，与临城毗邻的内丘城关和中丰洞一带，也发现了邢窑遗址。至此，长期以来悬而未决的邢窑窑址问题终于有了确切的答案。根据考古发掘资料研究，邢窑创烧于北朝，盛于唐代，至唐末五代衰落。窑址主要分布于临城、内丘两县西部的太行山脉东麓地区。内丘境内的窑址主要分布在内丘镇、五郭店乡、西北岭乡和永安乡一带，重要遗址有西关村、河村、张家庄、白家庄、西丘、北双流、中丰洞、南岭、北大丰等处，南北绵延十几公里，是一处规模宏大的窑场。临城境内的窑址主要分布在临城镇、祁村乡和贾村乡一带，重要遗址有岗头、祁村、西双井、陈刘庄等，亦是一处规模较大的窑场。遗迹发现有窑炉残址和窑具、瓷片堆积坑等。窑炉平面作马蹄形，由火膛、窑腔、窑床和烟囱组成。遗物发现有窑具和瓷器产品。窑具有窑柱、匣钵、三角形支钉、垫圈和多齿形支具等。瓷器产品以白釉器为主，另有一定数量的青釉、黄釉、黑釉和三彩釉器等，其中白釉瓷器又分为粗瓷器和细瓷器两大类。瓷器产品种类有碗、壶、盘、杯、盒、盂、盏托、罐、凤头壶和俑等。装饰技法主要有模印、划花等。邢窑产品尤以细白瓷最为著名，其胎质细腻洁白，釉色纯净类银类雪，与南方的越窑青瓷交相辉映，是唐代瓷业的最高成就。最新的考古发现表明，隋代的邢窑就已生产出厚仅0.7～1毫米的透影白瓷。另外，磁县贾壁村还发现有隋代的青瓷窑址。

这些发现对研究隋唐瓷器史具有重要的意义。

定窑乃宋代著名瓷窑。根据考古发掘资料研究，定窑创烧于唐代，极盛于宋代，至元代渐衰落。核心窑址位于曲阳涧磁村附近，该处窑址总面积达100多万平方米。遗迹有13座大型的瓷器残片和窑具堆积，平面呈圆形，单体面积约在200～7000平方米之间，残高3～12米。1960～1962年、1985～1987年进行过多次发掘。发现遗迹有窑炉和瓷器作坊遗址。窑炉平面马蹄形，由炉门、火膛、窑床和烟室等部分组成，长度4～8米，宽度1.5～3米。作坊在窑炉附近，残存有盛料的陶缸、围墙、水井、加工碾槽和砖池等。出土遗物有窑具和瓷器产品。窑具包括匣钵、支垫、楔子和模具等。瓷器产品以白釉器为主，兼制黑釉、酱釉和绿釉等。种类主要有碗、盘、碟、瓶、壶、盒和枕等。瓷器胎质细腻，釉色润泽，尤以白瓷产品最为著名，即闻名于世的定窑白瓷。装饰技法主要有刻花、划花和印花等，图案以花卉和动物形象为主。瓷器上题款内容有“官”、“尚食局”、“尚药局”等，多与宫廷和官府有关。

磁州窑是五代到北宋以来特别是宋元时期北方著名的民间窑场。根据文献记载和考古发掘资料，磁州窑创烧于五代末北宋初，兴盛于北宋和金代，至元代渐趋衰落。窑址位于磁县观台镇附近和邯郸市彭城镇附近，包括观台镇和彭城镇2个窑址群。观台镇窑址群主要有观台、东艾口、冶子等窑址，其中以观台遗址面积最大、保存较完好，且于1957～1961年、1987年进行过多次发掘。发现遗迹有窑炉、石碾槽、作坊及原料堆等，出土完整或可复原的瓷器和其他遗物近万件，瓷片30万多片。窑炉平面马蹄形，包括火膛、窑床、烟囱和护墙等组成部分。还发现有数座窑炉互相连接的联窑。出土遗物有窑具和瓷器产品。窑具有匣钵、支垫、模范等。瓷器产品以白釉器为主，次为黑釉、绿釉、黄釉器等。器形种类有碗、盘、罐、瓶、壶、枕和建筑构件等。装饰技法极为丰富，有划花、印花、剔花等，图案以植物形象多见，有缠枝花、草叶纹等，也有动物及婴戏等形象，其中尤以白地黑花的装饰最具风格。

1989年调查新发现的井陉瓷窑遗址群，是隋代至元代烧制白瓷器为主的瓷窑群，产品表现出一些独特的地方特色。窑址位于井陉县天长镇、秀林镇和横涧乡一带。包括天长镇城关、河东坡、东窑岭和秀林镇南秀林、梅庄以及横涧乡冯家沟等多处窑址。瓷器产品以白瓷为主，其次有黑釉、酱釉、绿釉和黄釉器。白瓷器皆白中闪青或泛青。器类主要有碗、盘、钵、盂、瓶、壶等。装饰技法有点彩、划花、刻花和印花等。窑具有匣钵和垫圈。

上述四大瓷窑址群外的其他地域，瓷窑遗址发现得很少。1980年在燕山长城脚下的隆化县鲍家营，发现一处元代瓷窑址，发现遗迹有马蹄形窑炉，出土瓷器主要是碗、罐、瓶、盘等，釉色有灰白、灰黄、黑和酱色等，装饰主要是黑彩动植物花纹。该瓷窑址的年代上限有可能早至辽金时期，对研究长城地带北方地区的瓷器烧造史具有重要的意义。

九　河北省古代运河遗迹

河北境内运河的开凿始于东汉建安十一年（206），曹操为北征乌桓所凿的沟通滹沱河与泒河的平虏渠。南起今河北青县木门店村（原平虏城），东北行经青县城后，北行入天津静海县界。

自隋大业四年（608）起，先后开通了永济渠、通济渠、山阳渎渠及江南运河。形成了以隋都洛阳为中心的南达余杭北抵涿郡的水运通道，即隋运河。河北境内隋运河西起大名县龙王庙镇沿卫河水道大致东北行经馆陶、临西后北折沿人工河道经清河、故城、阜城、景县、东光、南皮、泊头、沧州市后北行经青县入天津静海县界。其中青县以北至静海一段基本沿用了曹操所开的平虏渠。

元代建都北京后，以洛阳为中心的漕运系统已不能满足京城庞大的物资需要。遂于至元二十六年（1289）开会通渠（鲁运河），北与永济渠通，南与济州河接，形成了从杭州直达北京的京杭大运河的基本格局。使江浙到京城的距离比隋运河缩短了900余公里。河北境内的京杭大运河南起临西县河西镇南2公里永济渠与鲁运河交汇处，基本依隋永济渠河道北行至青县后入天津静海县界。境内全长约340公里。该段运河以漳卫河为水源，元、明时期统称“漳卫运河”。俗称“漕河”、“运粮河”。清代称“南运河”。除临西、故城、阜城、景县的河段为与山东省的界河外，东光县以北河段两岸均在河北境内。

大运河由河北境内北行至天津三叉河口溯潞水西北行至通州。史称“潞水通漕”。清代相对于南运河，习称此段为北运河。北运河由三叉河口西北行，流经天津武清县入河北省香河县后，西北行入北京通州界。其中河北省香河境内全长23.9公里。

大运河以多条河流为水源，汛期溃决频繁。为防洪保漕，初唐以来就开挖减河以泄洪入海。河北境内主要有明弘治三年（1490）开挖的捷地减河（河口位于沧县捷地镇）和明成化三年（1467）开挖的兴济减河（河口位于沧县兴济镇）。另外，清光绪六年（1880）开挖的马厂减河（河口位于天津静海县靳官屯）的西段为天津静海与河北青县的界河。

大运河自隋代开通以来，直至清末一直为我国最为重要的漕运通道。历代统治者皆以运河管理为要务。明代已有一套完整的管理制度。府设管河判署。沿河设转运使司、驿站等以利河运，各驿辖浅铺若干分管各段堤务、疏浚淤浅。河北境内设有长芦（今沧州市内）转运使司及良店驿（今吴桥桑园镇）、安陵驿（今吴桥安陵镇）、连窝驿（今东光县连镇）、新桥驿（今泊头市）、砖河驿（今沧县东砖河村）、乾宁驿（沧县兴济镇）、流河驿（今青县流河镇）等。清末以来随着现代交通的兴起及运河自身淤浅，遂于光绪年间废漕运，撤河兵。至20世纪50年代，南运河仅能季节性通航。至20世纪60年代南、北运河完全干涸。

南北运河虽彻底断流绝航达半个世纪。但千余年的繁荣留下了很多与之相关的遗存。现主河道宽约80～120米，深4～8米。主河道两侧与河堤间有宽度不等的滩地。河堤基宽40～50米，高3～4米，顶宽6～8米。除汛期泄洪外，每年两次还经南运河向天津调水。明嘉靖年间两次沿京杭运河赴京的日本策彦和尚所著《入明记》中描述的各驿景物多已无存。现存完好的砖砌码头仅见故城县郑口镇和清河县油坊镇两处。郑口镇有大型清代建码头二座，油坊镇有清至民国所建码头七座，是运河船运至为重要的实物资料。其他各驿虽建筑无存，但所处河道内均有大量瓷片等船载货物及船运用具出土。东光县码头遗址的4条元代沉船，出土大量瓷器及其他生活用具。体现了当年驿站、码头的繁盛。故城县的清刻《山西会馆碑》也反映了当时大批商贾云集运河沿线设馆经商的景象。同时，运河区域的繁荣也吸引了大量穆斯林民众迁入，沿河修建的清真寺除作为宗教活动场所外，也是为往来运河的穆斯林商贾、船工们提供食宿、补给的场所。现存完好的泊头清真寺和沧州清真北大寺均在国内穆斯林民众中享有极高声誉。立于捷地减河河口和兴济减河河口的乾隆皇帝御书的两座减河闸碑，为运河治理方面的重要史料。沧州的明刻《长芦运使题名碑》和捷地的清刻《捷地宪示碑》，是研究河务管理的重要实物。其中《捷地宪示碑》详列了驿站、浅铺的管理职权，设施、编制及河道防务条例，具有很高的研究价值。东光县连镇的谢家坝，为清代谢姓大户出资兴建。以黄土、砂、糯米浆为原料夯筑而成。强度与砂石相近，至今保存完好。因船运及水、土原料的便利，运河沿线成为明代烧制大城砖的重要场地。临西县陈窑村，泊头市南齐村和窑厂村等窑址出土大砖均压印铭文，标明产地，有的还标有窑主姓名，纪年有成化、正德等。泊头窑厂村窑址还出有乐陵县（今山东乐陵市）造铭文砖，反映了当时运河担负为京师大型营造工程运输建筑材料的重要史实。

十　河北省全国重点文物保护单位、省文物保护单位

国家级文物保护单位是不可移动文物中的精品。1961～2001年期间，国务院先后五次公布了五批全国重点文物保护单位名单，其中河北省境内的全国重点文物保护单位共计有89处，数量上在全国名列前茅。在89处国家级文物保护单位中，古遗址类16处、古墓葬类12处、古建筑类47处、石窟寺及石刻7处、近现代重要史迹及代表性建筑6处、其他类1处。其中，承德避暑山庄及周围寺庙群、万里长城山海关、清东陵和西陵被列入世界遗产名录。承德、保定、邯郸、正定、山海关等5座城市被列为国家历史文化名城。1956～2001年期间，河北省人民政府先后四次公布了四批河北省重点文物保护单位名单，共计670处，其中古遗址类160处、古墓葬类112处、古建筑类249处、石窟寺及石刻71处、近现代重要史迹及代表性建筑78处。

在古遗址和古墓葬类国家级文物保护单位中，除清西陵、清东陵两处外，其余的一般是经考古发掘或勘察后有重大考古发现而被列入国家级文物保护单位的。许家窑—侯家

窑遗址和泥河湾遗址群，是旧石器考古典型代表遗址。南庄头、磁山、北福地、石北口、钓鱼台和西寨等六处新石器时代遗址，是河北乃至北方地区新石器文化的重要标尺性遗址。东先贤和台西，是殷墟以北重要的商文化遗址。主要在东周时代使用的代王城、赵邯郸故城、燕下都和中山古城四座城址，至今城垣和夯土宫殿建筑基址遗迹尚存，城址附近的王陵及贵族大墓出土有重要的珍贵文物。北戴河秦行宫遗址是新发现的秦代大型建筑群基址，邺城遗址经勘察发掘后城市布局与功能才得到清晰显示，元中都遗址是经考古发掘后确凿证实乃元代都城之一的城址。邢窑、涧磁村定窑、磁州窑、井陉窑四大瓷窑址的发现与发掘，解决了中国古代瓷器烧造史上许多悬而未决的问题。赵王陵是战国赵的王室陵墓，共有5座陵园。西汉中山靖王墓、献县汉墓群、定州汉中山王墓、逯家庄东汉壁画墓等汉代王陵与贵族大墓，出土有玉衣、铜器、金银器、玉器、竹简及精美壁画等许多重要珍贵文物。磁县北朝墓群和景县封氏、高氏墓群，为三处重要的北朝王陵和贵族大墓集群区。宣化下八里辽壁画墓群为辽代汉人家族墓地，出土的大面积保存完好的壁画。梳妆楼元墓的发掘，纠正了长期以来把该元代墓室上的享堂认作是辽代梳妆楼的讹误。清东陵和清西陵不仅是布局完整、保存完好的皇家陵寝，同时更是两处规模宏大的皇家建筑群，为清代官式建筑的典型代表作品，是研究清代陵寝制度及建筑的最好标本。河北省重点文物保护单位中的古遗址和古墓葬许多项经过考古发掘，已成为考古研究中的典型遗址和墓葬，如新石器时代典型遗址有：任丘哑叭庄、邯郸涧沟、曲阳钓鱼台、正定南杨庄、武安赵窑、唐山大城山、蔚县三关和容城上坡等。夏商周时期代表性遗址和墓葬有邢台曹演庄、磁县下七垣、藁城台西、满城要庄遗址和邢台邢侯墓地、宣化北辛堡东周墓地等。望都所药村东汉壁画墓、满城元代张柔墓等，为秦代以后重要的墓地。

古建筑类的国家级文物保护单位，一般是保存较好、在中国古建筑史上具有时代或类型意义的典型作品。寺庙类建筑是古建筑中的主体，约占古建筑总数的70%，内容包括保存较完整的寺庙建筑群体或单体建筑的殿、阁、楼、塔等。建于唐代的正定开元寺钟楼，是现存唐代钟楼的重要实例，也是河北省现存最早的木结构建筑。另一处年代较早的木结构建筑是正定文庙大成殿，建于五代时期。正定隆兴寺是现存保存宋代原构建筑最多的建筑群，是宋代佛寺建筑总体布局的一个重要实例。辽代寺庙建筑的典型范例有涞源阁院寺主殿文殊殿、高碑店开善寺大雄宝殿。而定兴慈云阁、蔚县释迦寺、曲阳北岳庙德宁之殿等，均为元代建筑的典型作品，其中北岳庙德宁之殿是现存最大的元代木结构建筑。石家庄毗卢寺和怀安昭化寺均以明代壁画闻名于世。蔚县明代建筑玉皇阁，与北城垣相连，殿内又有道教壁画，为城防与道教合一的建筑。建于明、清的安国药王庙是国内保存完整、规模最大的药王庙。依悬崖绝壁建于明代的涉县娲皇宫，其清虚阁用巨大的铁索链固拉于岩壁上，被誉为建筑奇观。始建于明代的泊头清真寺，集回汉建筑风格于一体，是河北境内规模最大的清真寺。位于承德避暑山庄北面和东面山麓的清代寺庙群，是国内现存规模最大的皇家寺庙群，现存的7座均列入国家级文物保护单位，即溥仁寺、安远庙、

殊象寺、须弥福寿之庙、普陀宗乘之庙、普宁寺、普乐寺等。该寺庙群建筑颇具特色，多仿照西藏、新疆等地寺庙建筑，融合汉、藏等建筑风格于一体，是民族与宗教融合建筑艺术的典范作品。塔是寺院的重要建筑，河北境内属于国家级文物保护单位的古塔有12座，其中不乏国内古塔之最。建于唐代的塔有赞皇治平寺石塔、灵寿幽居寺塔和正定天宁寺凌霄塔。建于宋代的塔有定州开元寺塔、临城普利寺塔和景县开福寺舍利塔，其中开元寺塔总高84米，为现存最高的砖塔。辽代塔有涞水庆化寺花塔、蔚县南安寺塔和涿州双塔。金代塔有昌黎源影寺塔、正定广惠寺华塔和临济寺澄灵塔。河北是长城遗迹最为丰富、保存最好的省份，其中有许多长城建筑精品。秦皇岛万里长城——山海关，为明长城东部的一座重要关隘，被誉为天下第一关。易县万里长城——紫荆关，与居庸关、倒马关合称内三关，被称为畿南第一雄关。滦平金山岭长城，是现存明长城保存较完好的一部分，墙体依山势蜿蜒，敌楼密集，构造复杂雄伟。抚宁万里长城——九门口，为明长城著名关口，九门河通过九孔城桥水门洞穿城而过，为长城建筑奇观。涞源乌龙沟长城为保存较好一段明长城，包括关城和众多的敌楼，地势险要。园林、古城、桥等是古建筑中的重要类型。保定古莲花池始建于金代，后历代重修与扩建，为北方著名古代园林。始建于明代的宣化清远楼，内悬明铜钟，为明代官式建筑杰作。怀来鸡鸣驿城建于明代，城垣及城内驿馆、寺庙等建筑保存尚好，为国内保存较完整、规模最大的驿城。定州贡院建于清代，为华北唯一科举建筑遗迹。承德清代避暑山庄占地564万平方米，为现存规模最大的皇家园林，园内宫殿与山光水色交相辉映，为集南北园林艺术大成之典范作品。赵县安济桥和永通桥，结构相似，其中安济桥建于隋代，乃现存最古老之石桥，被称为世界第一古桥。沧州铁狮子为五代后周时期生铁铸像，是现存最早的大型铸铁艺术品。国家级文物保护单位中的石窟寺和石刻遗存，数量虽不多，但不乏佳作精品。邯郸响堂山石窟始凿于北齐时期，保存有大量的北齐造像和摩崖刻经。建于北齐年间的定兴义慈惠石柱，为一纪念柱建筑，柱顶雕刻精致的小石殿，为当时木结构建筑的忠实模型，弥足珍贵。经幢乃一种重要的宗教石刻建筑。建于唐开元年间的井陉天户村陀罗尼经幢，为国内现存早期经幢的典型代表。易县龙兴观道德经幢建于唐开元年间，为现存唯一较完整的道德经幢，刻经文5000余字，为唐代书法佳作。建于北宋景祐五年（1038）的赵州陀罗尼经幢，幢高16余米，为国内现存形体最高大的经幢，造型华丽，雕刻精美，为宋代典型代表作品。碑刻方面的重要作品有刻于唐永泰年间的正定大唐清河郡王纪功载政之颂碑、刻于北宋大观二年（1108）的赵州大观圣作之碑等；其中赵州大观圣作之碑，为国内现存最高大和保存最好的。河北省重点文物保护单位中的古建筑和石窟寺石刻类遗存中，重要的有武安宋代舍利塔、井陉苍岩山明代福庆寺、献县明代单桥、宣化明代宣化城、永年明代永年城、邯郸明清时期黄粱梦祠、元氏北齐至宋封龙山石窟、邢台唐代道德经幢、沙河唐代宋璟碑等。

近现代重要史迹及代表性建筑中的国家级文物保护单位，数量不多但十分重要。保定直隶总督署乃清代直隶军政衙署建筑，为现存最完整的清代总督衙署，曾国藩、李鸿

章、袁世凯等近代历史名人曾驻此为政，记载了近代历史风云变幻。始建于清初的顺平腰山王氏庄园，为北方典型四合院建筑形式，石木雕刻精美，是河北境内现存规模最大的民居。伟大的马克思主义者和中国共产党的创始人之一李大钊的故居，位于乐亭县大黑坨村。抗日战争时期，河北是抗日前线和敌后根据地。河北清苑县冉庄地道战遗址，是抗日战争时期人民抗击侵华日军的战斗及防御工事遗迹。涉县赤岸村和王堡村分别为八路军一二九师司令部与政治部驻地，阜平县县城、家北及城南庄分别为晋察冀边区政府及晋察冀军区司令部旧址。平山西柏坡中共中央旧址，是1948年5月～1949年3月中国共产党中央委员会和中国人民解放军总部驻地，中共中央在此指挥了辽沈、平津、淮海三大战役，并召开了具有重要历史意义的七届二中全会，因此被誉为革命圣地。河北省重点文物保护单位中的近现代重要史迹及代表性建筑类重要的有张家口清代察哈尔都统署旧址、保定清代淮军公所、保定民国初期陆军军官学校旧址、高阳布里村留法勤工俭学工艺学校旧址、易县狼牙山五勇士跳崖处、邯郸晋冀鲁豫烈士陵园及左权墓、石家庄华北军区烈士陵园及白求恩墓、隆化董存瑞烈士陵园等。

十一　河北战国—秦汉长城

河北境内修筑长城始于战国时期，当时的燕、赵、中山都曾修筑了长城。秦始皇统一全国后，在原赵、燕长城的基础上修筑了秦始皇长城。汉代部分地段沿袭秦始皇长城，部分地段另筑新线。这些长城分布于河北北部、中部、南部的广大区域，现分述如下。

（一）燕南长城

燕南长城分布于保定、廊坊两市的易县、徐水、容城、安新、雄县、文安、大城七县。修筑于燕昭王之前，是燕国南境的重要防线，它沿南易水河而建，又称“易水长城”。长城首起于易县西南30公里的太和庄西侧的狼窝尖山，东南至塘湖后开始沿南易水河北岸延伸，进入徐水后经瀑河水库向南，在戊几台村转东，继续沿瀑河（南易水河下游）北岸东行至遂城西。长城跨瀑河，向东经徐水县城入容城黑龙口。长城东入安新，沿白洋淀北堤向东至安新县城南。长城缘淀边转北、转东而行。进入雄县后跨越大清河，沿河北岸延伸至张青口，进入廊坊市文安县。长城在文安境内向东、南方向延伸，缘东淀和文安洼东侧的高岗曲折前行。至大长田村东南，长城分为两支：一支向东南，一支向西南，均入大城界。大城界内东支长城沿子牙河西岸向南转西南方向，沿子牙河北岸前行；西支长城先向东南，又向西南，经大城县城南，在刘固献村南与东支长城会合。长城由刘固献继续向西南方向延伸，终止于东马村村东。总长约259公里。燕南长城的墙体有土石混砌和黄土夯筑两种形制，以易县曲城、徐水王坎庄等地保存较好，长约10公里，基宽4～15米，顶宽1～4米，存高1～6.3米。许多地段利用古代堤防为墙体，兼具防水、防御的双重功能。

（二）燕北长城

据《史记·匈奴列传》记载："燕亦筑长城，自造阳至襄平，置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。"关于燕北长城的西端起点——造阳，有不同的说法。造阳当在上谷最北。经调查，燕北长城分布于张家口市沽源县、承德市丰宁县、围场县。长城沿内蒙古多伦与张家口市沽源交界东南行，复入内蒙古多伦境内。长城又由多伦入承德市丰宁县，呈东西走向东入围场县界。长城呈西南—东北—东走向横跨围场西部、中部，在围场中部的夹皮川（今名六家）乡边墙村东南，有一条东西走向的长城遗迹，由此向西、向东以山为险未筑墙，由杨家湾乡兴巨德障城向东入内蒙古境内。内蒙古境内约50公里亦为东西绵延的山峰，再向东则为"赤南长城"。项春松先生在1977年的调查中也发现这一带山高林密，没有长城遗迹，初步分析应当是以山为险未筑墙。河北境内总长约226公里。墙体为黄土、沙土夯筑，破坏较为严重，有的地方已成为一条土垄。残宽4～18米，残高0.4～3米。长城沿线发现10余处障城、烽燧。也有专家认为燕北长城分内、外两条。此条长城为燕北内长城。秦始皇统一全国后，燕北长城的部分地段又被利用为秦始皇长城。金代承安年间又改建为金长城南线中段的一部分。

（三）中山长城

据《史记·赵世家》记载："赵成侯六年（前369年），中山筑长城。"经调查，战国中山长城分布于保定市涞源、唐县、顺平、曲阳四县。由涞源县黄土岭至唐县周家堡、顺平大黄峪，以山为险未筑墙。由大黄峪村西的山峰开始，长城有连续的墙体，沿唐河东岸大致呈南北走向延伸至西大洋水库北岸。长城复出现于水库南岸，在凤山庄南分为两支，一支向东南，止于一座山崖之上；一支向西南又转向北，又为水库所淹没，最终止于唐县灌城。另在顺平隘门口、曲阳郑家庄王快水库北侧的山岭上也发现了长城遗存。长城总长约89公里。墙体石砌或土石混砌，残宽1～2.5米，残高0.4～3米。沿线发现4处城址、2处屯戍遗址、6处烽燧遗址。战国中山长城的发现，填补了我国长城调查研究的空白。

（四）赵南长城

据《史记·赵世家》记载："赵肃侯十七年（前333年），围魏黄，不克，筑长城。"赵武灵王言："我先王因世之变，以长南藩之地，属阻漳、滏之险，立长城。"有关赵南长城的分布与走向，存在着两种意见。一种意见认为在河北境内，由漳河北堤连接扩建而成，由涉县、磁县转向东北至肥乡县南；一种意见认为赵南长城位于河南境内的林县、辉县。从文献记载以及赵、魏、齐等诸侯国之间的战争形势分析，赵南长城应在河北境内的漳河北岸。长城以岳城水库为界，可分为西、东两段。西段起点位于涉县西北部的辽城附近，因漳河上游山高水急，实为天险，故只在险要地段筑城戍守，城址有涉县城洼地城址、西戍"营盘"城址、西达城址、磁县北羊城城址。东段自岳城水库以下，循漳河故道向东北方向延伸，历磁县、临漳、成安、肥乡，止于肥乡南。长城是在漳河北堤基

础上扩建而成的，沿线筑有武城（今磁县讲武城）、列人（今肥乡东北）、肥（今肥乡西）、葛孽（今肥乡西南）等城邑。由于历史上漳河泛滥严重，东段长城遗迹已湮没在数米深的地下，地表遗迹无存。

（五）赵北长城

据《史记·匈奴列传》记载："赵武灵王亦变俗胡服，习骑射，北破林胡、楼烦，筑长城，自代并阴山下，至高阙为塞。"关于赵北长城的东端起点"代"，有蔚县说、张北说、内蒙古兴和说等多种意见，张北说较有说服力。赵北长城东端起点位于张家口市、张北、万全、崇礼交界处海拔1667米的黄花梁北麓黄花平村西南，向西经张北、万全、怀安县，于桃沟西入内蒙古兴和县界。河北境内全长约85公里。赵北长城破坏严重，墙体石砌或土石混砌，大多数地段被秦代、汉代、北魏、北齐和明代所修缮利用，残宽3～4米，残高0.5～6米。张北狼窝沟口应是赵国东北边境的重要关隘——无穷之门。

（六）秦始皇长城

秦始皇统一六国后，为抵御匈奴的侵扰，将原秦、赵、燕三国北部边境的长城连接起来，部分被废弃另筑新线，形成一道延袤万里的军事防线。秦始皇长城由西向东横跨河北北部的张家口、承德两市，可分为西段、东段。西段由内蒙古兴和县进入张家口市怀安县与尚义县交界处，从桃沟村西北沿用原赵北长城向东延伸。至尚义与万全交界处长城转北—东北—东行至张北黄花梁北的二道边村。长城从二道边村开始，沿张北、崇礼交界向东北方向至海拔2129米的桦皮岭北坡入沽源县。长城向东北又折向东南进入赤城县骆驼砦。秦始皇筑长城时没有完全将燕北长城和赵北长城连接起来。东段秦始皇长城部分沿用原燕北外长城，经沽源、内蒙古多伦、丰宁、围场西部，自大唤起河口开始，离开燕北长城另筑新线，转东北行，在棋盘山过伊逊河，向北又偏东北过阴河后在三义永乡刁窝沟东入内蒙古赤峰境内，即旧称的"赤北长城"。河北境内总长约475公里。自张北二道边至赤城骆驼砦以及围场大唤起河口至三义永乡刁窝沟为秦始皇新筑。墙体土石混砌，坍塌严重，残宽2～3米，残高0.3～1.5米。

（七）汉长城

河北境内的汉长城西由内蒙古兴和入境，向东经张家口市、承德市的怀安、尚义、张北、万全、崇礼、沽源、赤城、丰宁、隆化、滦平、承德等县，又入内蒙古宁城县大营子。张家口境内大部分利用原赵北长城、秦始皇长城，自沽源县小厂村西南的椴木梁开始，汉长城向南—东南延伸，至沽源、赤城交界的骆驼砦，又与秦始皇长城相接，长约233公里。承德境内的汉长城以石砌、夯土墙体和"列燧"两种形式存在。石砌、夯土墙体分布于丰宁东南、滦平西北部、隆化郭家屯乡二道营村东、承德县志云至头道沟门村，在头道沟门村东进入内蒙古宁城县大营子。长城墙体总长约21.5公里。丰宁境内的"列燧"以潮河川为中心，分布有大约60余座烽燧。滦平境内的"列燧"以东北部的滦河川和西部的潮河川为中心，分布有约107座烽燧。隆化境内的"列燧"一支折向东南入承德县

境内，一支向北沿伊玛图河而上，一支位于西北部的小滦河川，分布约76座烽燧。承德县境内的“列燧”沿武烈河上游玉带河呈西南—东北方向延伸，分布约35座烽燧。烽燧总计281座，间距约1～3公里。烽燧平面呈圆形，底径4～18米，残高0.5～4.5米，分别以黄土夯筑或石块垒基，上部夯筑黄土。

十二　河北北朝—明代长城

（一）北魏长城

拓跋鲜卑所建立的北魏王朝，曾多次修筑长城。泰常八年（423），“筑长城于长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千余里，备置戍卫。”这条长城东端起点位于赤城县东南的后城乡西北“四十里长嵯”南端山崖边，向北经白草安梁、北高山，转东北方向至骆驼砦。自骆驼砦至桦皮岭，沿用原汉长城旧基。从桦皮岭东坡，长城循南—东南方向沿崇礼与赤城交界至大尖山主峰西折，沿崇礼与宣化交界向西，经人头山进入张家口市区。经大境门转南北走向，向北抵万全、张北交界的黄花梁。由此向西沿用原赵北长城旧基，在怀安县桃沟村西入内蒙古兴和县。总长约393公里。大部分地段在明代又被修缮利用。未被明代利用的北魏长城坍塌严重，底宽2～3米，残高1米，呈土垅、石堆状。

北魏太平真君七年（446），筑“畿上塞围，起上谷，西至于河，广袤皆千里。九年二月，罢塞围作。”历时一年九个月。这条北魏长城东由北京市门头沟区东灵山进入涿鹿县，呈东西走向至西灵山，向西再向西南，长城以山为险未筑墙。从小五台山北麓的大堡乡开始又筑有墙体，向西南入蔚县，呈东北—西南走向，顺小五台山北侧山脊、大南山，跨越金河口、松枝口、九宫口、北口（即历史上著名的飞狐口）等要隘，在西庄头村南的灵仙山进入山西广灵县东加斗村南，总长约109公里。长城墙体为石砌，以涿鹿西灵山段、蔚县张家窑段保存最好，底宽3.1米，顶宽2.8米，高约3米左右，顶部略呈圆拱形。其他地段坍塌较为严重。

北魏太和八年（484），高闾上表奏请于六镇之北筑长城，孝文帝虽优诏答之，但是否修筑，史无明文。北魏郦道元《水经注·鲍丘水》云：“鲍丘水出御夷北塞中……大榆河又东南出峡，左合县之北溪水。水出县北、广长堑南，太和中掘此以防北狄也。”鲍丘水即潮河，大榆河为其俗名。这条长城东段由内蒙古化德县进入张家口市康保县，向东北又入内蒙古太仆寺旗，折向东南方向，经内蒙古多伦与张家口沽源交界，又向东进入承德市丰宁县，止于万盛永乡的乌孙吐鲁坝西麓。总长约93公里。康保境内金代利用改造为金界壕，沽源、丰宁境内则沿用了原燕北长城。

（二）北齐长城

北齐文宣帝时，为平定北方柔然贵族的叛乱，于天保六年（555）“发夫一百八十万筑长城，自幽州北夏口至恒州，九百余里。”幽州北夏口，一说指昌平居庸关上，一说在

密云古北口西侧的潮河峡谷；恒州在大同东北。这条长城东由北京市延庆入赤城县东南的金鸡梁，呈南北走向至白草鞍梁后，利用了北魏泰常八年长城，经赤城、沽源、崇礼、宣化、张家口市区、万全、张北、尚义、怀安进入内蒙古兴和县。天保七年，长城进一步向东、西两端延伸，“先是，自西河总秦戍筑长城，东至于海。前后所筑，东西凡三千里，率十里一戍”。十年后即天统元年（565），斛律羡“自库堆戍东拒于海，随山屈曲二千余里，其间凡有险要，或斩山筑城，或断谷起鄣，并置戍逻五十余所”。这条长城西段由山西广灵县入蔚县界，沿用原北魏“畿上塞围”，进入北京市界，复于密云与滦平交界的古北口（即北齐时的库堆戍）向东，历滦平、兴隆、遵化、迁西、迁安、宽城、青龙、抚宁，在抚宁车厂村开始，长城向东延伸至山海关角山、馒头山。向东长城遗迹不明显，有人认为过杨庄村后进入辽宁省绥中县，止于墙子里村北的渤海岸边。北齐长城大部分被明长城所修缮利用，石砌或土石混砌，有夯筑迹象，坍塌严重，底宽1.2～4米、残高0.6～2.5米。大多数地段已成一条石垅状。

（三）唐代长城

据《新唐书•地理志•妫川郡》记载，张说在州北九十里筑长城，时间为唐开元年间。经调查，自赤城县后城乡西北的名旺庄村东北“四十里长磋”西侧山顶，向西有一条长城，至宣化、崇礼、赤城交界的大尖山转南，止于宣化县小蛤蟆口。总长约70公里。长城墙体坍塌严重，赤城雕鹗以西为黄土夯筑，底宽约3.5～7米，残高0.8～4米。雕鹗以东为石砌，底宽约3.5米，残高0.5～3米。明代修缮为宣府镇南山路长城的一部分。

（四）金代长城

金长城又称界壕、壕堑，掘土为壕，堆土夯筑为墙，重要地段双壕双墙并列，墙体外侧筑望台（马面），内侧建戍堡、关城。金长城有主线和多条支线，河北境内的金长城属南线，分别位于承德市围场县、丰宁县、张家口市康保县。金长城东由内蒙古赤峰进入围场，沿用原燕、秦长城，至小鸡爪子村过小滦河后入内蒙古多伦为新线，在形制结构上有新变化。又向西北方向进入内蒙古多伦。长城又由多伦向西入丰宁县草原乡，再入多伦。康保县的金长城东由内蒙古太仆寺旗（宝昌）入，东西横贯县境中南部，向西入内蒙古化德县。总长约215.5公里。丰宁金长城内侧有骆驼场边堡，康保金长城内侧有大土城、小兰城两座边堡。金长城由外壕、墙体、望台（马面）构成，墙体夯筑迹象不明显，坍塌严重，底宽3.6～10米，残高0.5～3米，望台间距200～300米。

（五）明长城

河北的明长城分属九镇之中的蓟镇、宣府镇管辖（太行山区的长城属后期设置的昌镇、真保镇管辖），由东向西、由北向南分布在8市37县的广大区域。长城东起山海关老龙头，向北沿河北、辽宁两省交界经山海关、九门口至抚宁县吾名口，为蓟镇和辽东镇的交接点。长城由此转向西，沿青龙、抚宁交界入卢龙县。长城继续沿卢龙、青龙交界向西北方向延伸，进入迁安市、迁西县。长城大体沿北—西方向的迁西、宽城交界处经喜峰

口、潘家口入遵化市。长城循遵化、兴隆县交界沿西—南—西方向延伸入天津市蓟县境内。长城沿蓟县、兴隆县交界向西北方向延伸，经黄崖关入平谷县，沿平谷、密云与兴隆交界北行，又转东北—西方向，经密云、滦平县交界西行，过司马台、金山岭、古北口等，复入怀柔、延庆。延庆四海是蓟镇、宣府镇长城的分界，向西北方向延伸的属宣府镇管辖，向西南方向延伸的属昌镇管辖。

宣府镇长城从延庆四海开始，北入赤城县界，西北行至独石口外的北栅子。长城又沿赤城与沽源、崇礼交界向西南—南方向延伸，沿用原北魏长城，经宣化、张家口市区大境门抵万全、张北交界处的黄花梁。自此又沿用赵北长城向北—西—西南方向延伸，沿坝上高原南部边缘（俗称“坝头”）于怀安桃沟入内蒙古兴和、山西省天镇交界处。宣府镇长城至此为终点。

昌镇长城由八达岭向西南入怀来县，向南—西—西南方向延伸至广坨山后，以山为险未筑墙。自北京门头沟区沿河口开始，为真保镇管辖地段。长城由涿鹿县马水口南入涞水县，大部分地段以山为险未筑墙。长城向西南入涞源县，沿东北—西南走向横跨涞源全境，入山西省灵丘县。长城由灵丘再入阜平县，南转西抵吴王口。由此分为两支：一支向西北又入灵丘县；一支向西南沿河北、山西交界南行，进入灵寿县、平山县、井陉县。过山西平定县娘子关后，向东南进入元氏、赞皇县，又沿赞皇县、内丘县与山西昔阳交界南行至邢台县与昔阳交界的马岭关、山西和顺与邢台县分水岭处的黄榆关、支锅石口后，入沙河市与武安市交界，转东南行，止于武安市的数道岩口。真保镇长城至此为终点。另从山西左权与武安交界的摩天岭向南，沿太行山脊还有一道长城，经武安峻极关、黄泽关进涉县，再经山西、河北交界，进山西黎城县。明长城在河北境内总长约1654公里（直线距离）。河北境内的明长城许多地段保存较好，以蓟镇长城的修筑质量最高，墙体内为夯土，外包砖石，底宽3.5～10米，高4.5～8米。沿墙体设空心敌台、墙台，两侧设烽火台。宣府镇长城的修筑质量则明显低于蓟镇长城，大部分为毛石所砌，底宽2～4米，残高0.5～7米，现多数坍塌严重。昌镇、真保镇长城除怀来、涿鹿、涞源等部分地段墙体保存较好外，许多地段是山险墙，墙体亦砌筑简单，保存情况较差。

十三　河北省重要古代建筑

河北省现存古代建筑数量多、门类齐全、年代跨度大，且由隋至清历代皆有精品存世。其中有全国重点文物保护单位41处，河北省文物保护单位197处。

宗教建筑为河北现存古代建筑中最大的载体，包括佛教寺院、道教宫观及各类民间信仰庙宇、伊斯兰教清真寺等。佛教寺院是河北古建筑中最重要的部分。建于唐乾宁五年（898）的正定开元寺钟楼为国内现存的四座唐代木构建筑之一，也是唯一的唐代钟楼实例。正定隆兴寺为国内保存宋代建筑最多的一座寺院。其保存完整的原始布局和作为宋代

"龟头屋"唯一实例的摩尼殿等大量珍贵文物世所罕见。在中国古代建筑史中占有极为重要的地位。位于高碑店市新城镇的开善寺大殿，为国内现存不足十座的辽代木构建筑中，经后代修缮改造最少、保存原貌最多的一座。建于辽应历十六年（956）的涞源阁院寺文殊殿，保留的辽代壁画及部分彩画弥为珍贵。金元时期的佛教建筑主要有霸州市信安镇龙泉寺大殿、涉县上温村玉泉寺水陆殿、蔚县释迦寺、定兴慈云阁等遗存。其中，蔚县释迦寺中殿的结构形式为研究元代木构作法提供了新的资料，定兴慈云阁为罕见的元代木构楼阁实例。明代佛教建筑存世较多，其中不乏堪称当时最高水平的遗存。石家庄上京村的毗卢寺和怀安县的昭化寺，保存完好的大量珍贵明代壁画，在美术史及佛学研究上占有极其重要的地位。抚宁县的宝峰禅寺和清河塔寺内壁所嵌佛教内容的造像石，颇具唐风，堪称明刻珍品。邢台开元寺为北方著名寺院，元世祖多次驻跸，其大殿精美的蟠龙石柱反映了当年的兴盛。涉县西戍昭福寺为唐李世民为超度战亡人于主要战场所立的七座寺院之一。其状如花束的大型斗栱体现了较强的地方特点。位于井陉苍岩山的福庆寺，依山就势、不依轴线。其建于两崖绝壁间单孔拱桥之上的桥楼殿，构思巧妙，被誉为奇观。邢台天宁寺前殿为元明之际建筑风格演变的重要实例。此外，还有蔚县重泰寺、灵严寺，涉县崇庆寺，武安禅房寺，唐县封崇寺等保存较完整的组群建筑及现存具有较大体量或结构独特的单体建筑的武安天青寺、宣化时恩寺、丰润定慧寺、鹿泉金河寺等一批具有较高价值的佛教建筑。清代佛教建筑以康熙五十二年（1713）至乾隆四十五年（1784）于承德避暑山庄外围陆续兴建的溥仁寺、殊像寺、广缘寺、普陀宗乘之庙、须弥福寿之庙、普宁寺、安远庙、普佑寺、普乐寺、罗汉堂等最为重要。因其中八座住有喇嘛，由京城理藩院管理，故习称外八庙。八庙规制宏大，建筑精美，同时也是我国多民族国家巩固和发展的历史见证。其寺院布局和建筑风格有汉式、藏式及汉、藏结合等形式。所存御制碑文记载了大量重大历史事件。建于康熙四十四年（1705）的隆化台吉营普宁寺是现存唯一的清代塞外行宫。此外，还有玉田静觉寺、保定大慈阁、滦平穹览寺等重要清代佛教建筑。

塔类建筑为佛教寺院中的重要组成部分。河北现存主要古塔所在寺院多已无存，所见多为孤塔。河北省古塔数量多、种类全，有很多在全国有名。除砖、石塔外，也有木塔存世。结构上有空心、实心、旋廊、穿心等多种形式。造型有楼阁式、密檐式、花塔、喇嘛塔等。灵寿县幽居寺塔为河北仅存的一座唐代方形密檐式空心砖塔。塔内存北齐造像、碑刻等大量珍贵文物。唐代石塔现存较多，但除体量较大者尚有完整遗存外，多为残塔。建于唐天宝八年（749）的赞皇县治平寺的楼阁式石塔，高16.4米，为罕见的唐代八角形塔，其体量为石塔中所仅见。博野县兴国寺石塔、武安沿平石塔、内丘小驿头村双塔、隆尧赵孟村塔等为现存较好的唐代方形密檐式石塔。此外，深州马君起塔和隆尧张君塔虽上部已毁，但塔身所镌分别长达640余字、500余字的铭文具有重要的史料价值。此外，位于武安定晋岩禅果寺的两座以瓦片黄泥砌筑的方形单级覆钵式灵塔，为极罕见的结构形式。其中一座内存唐代壁画，尤为珍贵。宋塔分布于河北中、南部。形制以八角形楼阁式

砖塔为主。历时55年，于宋至和二年（1055）建成的定州开元寺塔，高84米，为全国古塔之最。塔内存众多历代墨书题咏、碑刻及部分原建时的彩画、壁画。高达63.9米的景县开福寺塔也为国内少见的高塔。位于正定的天宁寺灵宵塔第三层以上为木结构，为国内仅存的二座木塔之一。正定广慧寺华塔，一层塔身四侧面各附建单级小塔一座，上部塔身满饰各类壁塑，为国内现存最精美的花塔。曲阳修德寺塔，上、下两段为楼阁式，中段为由120座小塔组成的花塔。造型甚为罕见。临城普利寺塔为宋代少见的方形砖塔。塔身一级满嵌砖雕坐佛，各层斗栱形制各异，极具装饰性。其他重要宋塔还有武安舍利塔、武安南岗塔、衡水宝云寺塔、故城庆林寺塔、峰峰常乐塔寺等。河北为现存辽塔最多的省份之一。张家口、唐山、秦皇岛、保定北部等均有遗存。辽塔造型优美，富于装饰，以八角密檐式砖塔为主，也有少量楼阁式和花塔。其重要者有涿州云居寺塔、智度寺塔、涞源兴文塔等楼阁式塔。花塔有涞水庆化寺华塔。主要密檐式塔有易县圣塔院塔、双塔庵双塔、顺平伍侯塔、涞水镇江塔、唐山天宫寺塔、涿鹿镇水塔、宣化县陀罗尼塔、涿州塔照村永安寺塔、赤城瑞云寺塔及永清县大辛阁石塔等。1989年维修唐山天宫寺塔时，发现辽代木版刻经等一批珍贵文物。金塔仍以密檐式砖塔为主要形制。正定临济寺澄灵塔为金代重建的唐临济宗创始人义玄禅师灵塔，在日韩等国佛教界影响极大。涞水西岗塔和易县燕子村塔，底层和顶层为楼阁式，中部为密檐式。阳原澍鹫寺塔下部为密檐式，上部为喇嘛塔，为特殊的古塔造型。重要金塔还有元氏开化寺塔、涞水皇甫寺塔、昌黎源影寺塔、涿鹿矩禅师塔等。此外，还有遵化保安寺塔、丰润玉煌塔、大成县大法寺塔、唐山多宝塔、定兴永泰寺舍利塔等现存较好的金代塔。现存元塔以石塔为多，造型有密檐式、喇嘛塔及幢形塔等。涞水金山寺舍利塔，汉白玉质，八角密檐十三级，造型优美、雕刻细腻。造塔人题名中有元代著名雕塑家尼泊尔人阿尼哥。此外，冀州西堤北石塔、赵县禅林寺舍利塔、元氏郎公和尚塔、涞水略禅师塔、三河滴水灵岩寺塔等，均为高6～9米的大型石塔。主要元代砖塔有赵县柏林寺塔、围场县半截塔、易县通觉寺塔和敷公尚座陵塔等。其中赵县柏林寺塔为佛教史上著名的赵州古佛真际禅师灵塔。明塔除砖、石筑楼阁式、喇嘛塔等形式外，也有密檐式花塔及幢形石塔。著名爱国将领戚继光为祈求永远和平兴旺和塞外名将张洪为纪念塞北光复而分别兴建的遵化永旺塔和赤城重光塔，均具有重要的历史价值。丰润车轴山塔为罕见的明代花塔。南宫普彤塔的方形楼阁式造型也为明塔中所少见，塔内存明代铜佛及《大明历》等珍贵文物。保存较好的楼阁式砖塔还有三河市灵山塔、易县白塔、安新山西村塔、宣化立化寺塔等，密檐式塔有抚宁板场峪塔等。较好的喇嘛塔有赤城朝阳洞塔和长春沟塔群、满城月明寺双塔、抚宁黄牛顶灵塔等。现存清塔主要有承德避暑山庄永佑寺塔、须弥福寿之庙的万寿塔及易县塔峪村千佛宝塔等楼阁式塔和香河棲隐寺的一座密檐式塔。永佑寺塔仿自杭州六合塔，高66米。万寿塔通体琉璃镶嵌。主要的喇嘛塔均见于承德外庙，如普乐寺阇城八塔、普宁寺的二塔和普陀宗乘之庙的三座五塔白台等。

伊斯兰教清真寺在河北各地均有分布。以坐西朝东，中心建多顶勾连搭建的大型礼

拜堂，内部装修极具伊斯兰风格为共同特征。建于元代的定州清真寺，为我国内地最早兴建的清真寺之一，现礼拜堂内的后窑殿仍为始建原构。寺内所存元至正八年（1348）碑，为现存最早的汉文伊斯兰教碑。运河沿线是河北最重要的回族集聚区，创建于明初的沧州、泊头两处清真寺，规模宏大，保存完好。在伊斯兰各界中具有极大的影响力。张家口市堡子里清真寺、宣化清真寺等也为具有较大影响的大型清真寺院。此外，较重要者还有明初著名回族将领常玉春、胡大海主持兴建的新乐清真寺等。

道教宫观及各类民间信仰庙宇为河北现存古代建筑中的大宗。历代帝王五岳祭祠之一的曲阳北岳庙为现存道教建筑的重要代表。其建于元至元七年（1270）的德宁之殿为国内现存最大的元代木构建筑。庙内所存百余通唐至明清碑刻及450余平方米壁画为研究五岳祭祀的重要实物例证。规模宏大的内丘扁鹊庙也存有两座元代建筑。此外，还有保定大道观、武安九江圣母庙、峰峰义井龙王庙、涉县常乐龙王庙等元代建筑。邯郸黄粱梦吕仙祠，为一组完整的明、清建筑群。其布局依特定要求设置，为道教宫观中所仅见。此外，还有内存精美壁画的曲阳羊平三宵圣母殿、建于绝壁之上的抚宁背牛顶太清观、涉县洞阳观、涉县娲皇宫、迁西景忠山碧霞元君庙等现存较好的明、清宫观建筑群。其中涉县娲皇宫依绝壁构筑，俗称“吊庙”，被誉为古建奇观。城隍为历代封建王朝列入祀典之神，各州、府、县均有设置。现存完整的虽仅承德一处，但磁县、井陉、行唐、涞水、武安、蔚县等地均有体量较大、规制较高的主殿。玉皇阁、殿类建筑现存较多，多为建于高敞之处或砖石券台上的单体楼阁，或以楼阁为主体配以钟、鼓楼等附属建筑。其中有不少为砖石结构的无梁殿。现存以蔚县、阳原、万全洗马林、邯郸峰峰、新乐等几处最为典型。真武是很普遍的供奉对象，现存多见于河北北部。主要为于聚落北面建高台，台上建庙的形式。其最重要的有蔚县和深泽两处。深泽真武庙建于面积达2400余平方米的三层高台上，极雄伟壮观。东岳信仰在民间多演变为各类奶奶庙。现存规制较高，具有一定规模的有庆云泰山行宫、迁西景忠山碧霞元君庙、蔚县天齐庙等。药王庙也有一定数量的遗存，其中安国药王庙为国内现存最大的同类庙宇。此外，涿州药王庙也具有一定的规模。龙王庙、关帝庙是最常见的民间信仰庙宇。其中重要遗存有蔚县关帝庙、丰宁关帝庙及邯郸圣井岗龙神庙等几处。此外，火神、牛王、财神、马王、虫八腊（蝗虫）等各类庙宇也均有遗存。邢台火神庙、张家口堡子里财神庙、内丘王交台牛王庙等为现存较好的几处。还有一些与地方文化历史密切相关的地域性民间庙宇。其中最具代表性的有涿州娄桑宫三义庙、娄村三义庙、磁县崔府君庙、山海关姜女庙等。唱戏是民间主要的祭神方式，故各类庙宇均附建戏楼。很多地方庙宇虽废，但戏楼以其实用功能多得以保存，成为现存较多的一类古代建筑。其分布以河北北部张家口一带为主，西部太行山区也较多见，东部平原地区已极为罕见，以建于砖、石筑台基上的双顶勾连搭式建筑最为常见。丰宁凤山戏楼歇山双顶勾连，檐下施九踩斗栱，顶置斗八藻井，为此类建筑中的佼佼者。内丘王交台牛王庙戏楼，台前接看棚三间，为古戏楼中罕见的特例。此外，蔚县尚存几座称为“灯影台”

的专演皮影戏的面阔进深均一间的小台。其中苑庄灯影台构件满饰透雕、浮雕图案，构筑精良，保存完好，为研究皮影艺术的重要实物资料。

自明代建都北京以来，河北作为京师屏障，在政治、军事上占有极其重要的地位。具有系统完备的政权机构设施。现仍保存部分行宫、衙署及国家粮库、邮驿等。此外，作为封建统治的精神基础的文庙及反映科举制度的书院、贡院等，在河北也有一些重要的遗存。位于承德的避暑山庄，占地5.64平方公里。有严整的宫殿区和秀美的苑景区。其120余组各类建筑为融各地建筑之大成的经典之作。清代帝王每年数月在此理政，在加强民族团结、巩固边防等方面起到了重要的历史作用。位于保定的古莲池，为我国北方著名园林。清代曾辟为行宫。乾隆、嘉庆、慈禧等均曾驻跸。位于保定的直隶总督署保留了完整的清代建筑布局，为我国现存最为标准的古代省级衙署。承德的热河都统署及保定的直隶清河道署也为现存较好、等级较高的清代官署。此外，还有滦县县衙大门、广宗县衙大堂、庆云县衙二堂等几处清代县衙单体建筑。位于蔚县的明代建蔚州常平仓和清代建的深州盈亿仓，为两处保存基本完整的国家粮库。其配有听事房、仓神祠的布局形式及仓房结构等，具有十分重要的史料价值。位于怀来县的鸡鸣驿城，周长2000余米，为京北第一大驿。城内布局保持了古驿风貌，存有驿丞署、文昌庙等多处清代建筑。为国内现存最为完整，规模最大的古代驿城。在世界邮传史上占有重要地位。位于井陉的古驿道，除保留了局部古驿路外，也存有多处清代木、石结构的递铺、驿站，是清代驿递建制的重要实物资料。文庙的营修为历代封建政权所重，多具有较高的规格建制。河北省现存最早的文庙建筑为经梁思成先生鉴定为五代建筑的正定文庙大成殿。其他遗存除平山、平乡两县文庙大成殿为元代建筑外，均为明、清建筑。定州文庙规模宏大，现存完整的明、清建筑组群，为州级文庙建制的重要实物资料。此外邢台、深泽、定兴、沙河、新乐、庆云、栾城、井陉、沧州、涿州等地文庙虽无完整布局，但均保存了规模较大，规格较高的主体建筑大成殿。建于清乾隆三年（1738）的定州贡院是我国北方地区仅存的一座科举考场。其平面布局、号舍形制是封建科举制度的重要实例。

河北古代桥梁以石拱桥为主，晚期有些跨度较小的砖拱桥及梁式石桥。早期石拱桥多为单孔敞肩。隋大业元年（605）建成的赵县安济桥开此类桥梁先河，其科学性与艺术性相结合的伟大创造在世界桥梁史上占有极其重要的地位。唐代赵县永通桥和宋代的行唐升仙桥、井陉通济桥、满城方顺桥等重要早期桥梁均为此类形制。金元以来单孔石桥仍为主要形式，除明代的永年弘济桥、邯郸张庄桥等重要桥梁外，多为跨度较小的半圆孔拱桥。同时，为满足跨度需求及减低技术难度，也大量采用多孔石桥的构筑形式。较重要的三孔石桥有金代的玉田彩虹桥、明代的沧县登瀛桥及邯郸学步桥等。五孔桥有涿州下胡良桥、献县单桥、安国五仁桥等，桥长在60～75米间。衡水安济桥为明代七孔石桥，桥长116米。清代大型多孔石桥主要有涿州永济桥和井陉东关大桥，分别为九孔和十二孔，其中永济桥长达153米。

十四　河北省古代石窟寺与石刻

河北省现存石窟40余处，上自北魏下至明清，历代皆有雕凿。主要分布于冀北燕山南麓和冀西太行山东麓。

位于张家口市宣化区的下花园石窟宽、深、高各4米余，造像风格相当于云冈二期（465～497），为河北开凿最早的石窟。凿建于东魏武定二年（545）的唐县“赛思颠”窟，为阔不及2米的小型洞窟。窟侧摩崖《太付公石》记载了石窟凿建的确切年代和厍狄氏先祖的活动情况，具有重要的史料价值。

在以邺（今河北临漳）为都、以晋阳（今山西太原）为陪都的北齐时代，诸帝频繁往来于两都，其间的通道至为重要。河北现存的北齐石窟均位于此道上。位于邺西北鼓山的响堂山石窟为北齐皇室及当朝勋贵所凿，有北齐石窟11座，隋、唐、明历代凿窟5座，大小造像4300余尊及大量刻经、题记等，为北朝晚期最重要的一处石窟，开创了上承北魏下启隋唐的造像风格，尚书令唐邕所刻石经，开我国摩崖刻经之先河。其他北齐石窟有鼓山东麓的水浴寺石窟，涉县的林旺、艾叶峧和娲皇宫刻经窟等。水浴寺石窟内容丰富的题记、题名，林旺石窟反映北周灭法、隋代复法历史的摩崖大碑，娲皇宫的大面积北齐刻经等，均具有重要的史料价值。

较重要的隋、唐石窟有元氏封龙山石窟、平山县林山石佛堂、鹿泉抱犊山石窟、唐县明伏石窟、涉县堂沟石窟等。封龙山第3窟内容及雕刻手法与安阳宝山隋大住圣窟基本相同，为河北现存最典型的隋代造窟，见于林山石佛堂2号窟的“显圣”纪年，为唐安史之乱时期史思明所建“大燕”国年号。此外，位于隆尧山口村的隋彦琮石室，系在中国佛教史上被誉为“翻经大德”彦琮的瘗窟，为一处重要的佛教遗迹。此外毁于“文革”时期的隆尧宣务山石窟有隋、唐石窟多座，造像3300余尊，为河北省仅次于响堂山石窟的第二大石窟群。

宋代石窟主要有邯郸鼓山苍龙庙石窟、平山县瑜伽山石窟、井陉七狮岩石窟和龙窝寺石窟、武安法华洞和千佛洞等。瑜伽山石窟通高达9米的弥勒坐像为河北最高的石窟造像；造型优美的水月观音为宋刻精品。法华洞的千手观音，表现了高超的工艺水平。利用天然洞穴开凿的井陉七狮岩石窟，大小造像计千余尊。

明代石窟除佛教题材外，还有道教及民间信仰内容。较重要者有涉县曲里千佛洞、赤城滴水崖石窟、平山罗万千佛洞、阜平苍山石佛堂、唐县明伏石窟上窟等。曲里千佛洞面积近40平方米，大小造像3000余尊，雕工精湛。滴水崖千佛洞造像1200余尊，窟形规范、雕刻细腻。滴水崖朝阳观石窟有洞窟8座，为河北仅见的一处系统完整的道教石窟群。苍山石佛堂有石窟8座，内容庞杂，集民间信仰之大成。

摩崖、刻石、碑碣等文字类石刻，存世数量多，年代跨度大，其中不乏具有重要史

料价值或书法价值的珍品。

位于平山县中山国故城的守丘刻石，石上镌小篆19字。刊于公元前4世纪后半期，为我国现存最早的石刻文字之一。汉赵国群臣为赵王祝寿所刻的永年朱山石刻，据考刊于西汉后元六年（前158），亦为罕见的早期石刻文字。东汉时镌刻的武安“赵国邑阳南界”刻石，是研究古邑阳城的重要参考资料。北齐时期的涉县中皇山（娲皇宫）、邯郸响堂山刻经及隋代的曲阳八会寺摩崖刻经等，开隋代幽州静琬刻经之先河，在佛教史研究及书法艺术上均具有极其重要的价值。隋刻响堂山摩崖《滏山石窟之碑》和涉县林旺石窟摩崖大碑，记载了石窟凿建经过及北周灭法、隋代复法等重大历史事件，同时也具有很高的书法价值。此外，北宋诗人苏东坡所题曲阳济渎岩摩崖石刻、邯郸峰峰矿区元刻摩崖赈灾记、记载元末北方各州官民万余人避兵经过的磁县天宝寨摩崖题记、为明民族英雄戚继光祝寿镌刻的抚宁香山纪寿石刻、明代守边将士为抒发报国壮志所刻的涞水大龙门摩崖和抚宁天马山摩崖等也均具有重要价值。

河北现存古代碑碣以东汉为最早，除魏晋碑刻尚未发现外，历代皆有遗存。

元氏封龙山东汉刻《祀三公山碑》和《白石神君碑》是河北现存最早的碑刻，其书法备受书家称誉。北朝碑刻存世20通。其中易县北魏太延三年（437）“皇帝东巡之碑”、北齐刻灵寿幽居寺高睿修寺碑、曲阳“邸珍碑”、磁县“兰陵王碑”和高盛、高翻碑等均具重要史料价值。隆尧北齐杨翚碑书法被誉为“碑中极则”。

隋、唐、五代碑刻存世较多。隋碑有被誉为“隋碑第一”的正定龙藏寺碑、“隶中极品”的南和“澧水石桥碑”、“文、篆、隶三妙”的南宫“宋君碑”。唐碑多宏规巨制、雕刻精美之作。其中有记载李唐祖籍，具有重要史料价值的隆尧“光业寺碑”、大书法家颜真卿主要传世之作，沙河“宋璟碑”、大书法家苏灵芝所书“铁像颂碑”、“梦真容碑”、“田琬德政碑”及曲阳北岳庙内的“大唐北岳祠碑”、“北岳恒山祠碑”、“北岳恒山封安天王碑”等书法名碑。此外，隆尧“王君德政碑”、反映安史之乱及藩镇政治的“正定大唐清河郡王纪功载政之颂碑（风动碑）”、反映狄仁杰在河北活动情况的大名“狄仁杰祠堂碑”、文安“张仁宪神道碑”、大名“罗让神道碑”及“马文操神道碑”等均可补史载之不足。元氏“大唐开业寺碑”、唐县“圣寿寺刻经碑”、隆尧“永康寺碑”、“安乐寺刻经碑”、成安“菩提达摩大师碑”、武安“定晋禅院千佛邑碑”、曲阳“慧炬寺碑”等，均不同程度地反映了当时佛教信仰的一般状况。其中曲阳“慧炬寺碑”还记载了当时佛、道两家间的矛盾情况。曲阳的“修王子山院记碑”和“王子山院长老舍利记碑”，客观反映了当时定窑瓷业的兴盛。此外，正定的成德军节度使安重荣纪功碑，现存龟趺座及部分碑身残块。其趺座残长8.4米，重107吨，碑身厚达0.9米，堪称国内最大巨碑。

宋碑存世20余通，以曲阳北岳庙、正定隆兴寺两处较为集中。主要有“北岳安天王圣帝碑”、“皇祐重修北岳庙碑”、保定莲池藏蔡京书“贺李宗升迁碑”等书法珍品。

大观元年（1107）徽宗下诏推行八行取士，天下郡邑奉旨摹刻“大观圣作之碑”。河北现存赵州、平乡、安平三碑。其中赵州碑为国内现存最佳的“大观圣作之碑”。此外，“赵州永安院度僧记碑”为宋代佛教管理制度的重要史料。武安“慧果寺纪事碑”用南宋纪年，为河北仅见的一例。利用柳公权撰书的唐“何进滔德政碑”改刻的大名“五礼记碑”，通高12.4米，为国内罕见的巨碑。碑侧尚存部分柳公权真迹，具有极高的价值。正定隆兴寺“铸金铜像记碑”、“重修大悲像并阁碑铭”等，记载了铸造大悲铜像的工艺过程，为研究古代铜冶铸造技术的重要资料。

辽碑存世极少，仅见高碑店陈各庄刻经碑及抚宁黄牛顶大安二年（1082）无字碑。

金碑数量不多，以重修碑记为主，还有部分尚书礼部赐额碑记，多用九叠篆官押。

蒙古灭金之后，很长一段时间未立年号，碑刻多用干支纪年。其重要者如永清“史氏墓碑”、唐县“重显子返真碑”等。

元碑数量很大，以大书法家赵孟頫所书“张君德政碑”、“贾母贞节碑”，“圣主本命祝延碑”，“杨氏先茔碑”，“杨琼神道碑”等最负盛名。元氏“开化寺圣旨碑”、蔚县“玉泉寺圣旨碑”、赞皇“文庙圣旨碑”等白话碑除具有较高历史价值外，也是研究元代官方语言特点的重要资料。此外还有伊斯兰教史上第一通汉文碑——定州清真寺“重修礼拜寺记碑”、道教名碑——赤城“祁志诚道行碑”、元初国师刘秉忠书丹的内丘“重修神应王庙碑”、肥乡的“窦默墓碑”等重要碑刻。

明、清碑刻数量极大，其中有规模宏巨的曲阳北岳庙的“大明诏旨碑”和“重修北岳庙碑”，大名的“朱熹写经碑”，赵南星撰文、董其昌书丹的柏乡“大友堂石志”等名人书法珍品。有反映长城防务、抒发爱国情怀的迁西“戚继光镇府碑”、遵化“戚继光登舍身台诗碑”、抚宁“台头营创建营房碑”及分布于长城沿线的城防纪事碑等。此外，记录明嘉靖三十四年（1555）大地震的涉县“地震记碑”，研究明末农民起义重要史料的献县“牛鸾墓碑”等也均具较高的历史价值。

承德避暑山庄及外八庙和东、西陵的清代御制碑，规模宏巨，制作精美。记录了庙宇兴建及平定准噶尔叛乱、噶尔丹等部叛乱、蒙古土尔扈特部回归、六世班禅赴热河祝寿等重大历史事件。木兰围场的御制碑，反映了清室围猎盛况。乾隆皇帝御制的廊坊“回龙亭碑”、沧州“捷地减河闸碑”和“兴济减河闸碑”等，是重要的水文地质资料。清代书法家张裕钊撰文并书丹的“南宫碑”，被书界称为“南宫碑体”。此外，一些反映义和团运动的有关碑刻及散见于各地的乡规民约碑、灾异碑等，在近代史、民俗、生态环境等方面的研究上也多具有一定的参考价值。

摩崖造像、造像碑及体量较大的圆雕造像在河北也有不少的遗存。

西汉刻柏乡灵应石人和石家庄小安舍石人是河北现存最早的大型石刻造像。北魏郦道元《水经注》中已有关于柏乡石人的记载。北朝时期释教日盛，佛教造像流行，多精品存世，其中永清北魏太和十一年（487）立佛造像为我省现存最早的大型佛教石造像。怀

来东大寺摩崖石刻镌北魏佛像5龛，为河北唯一的一处北魏摩崖造像。东魏、北齐大型石造像和造像碑，主要有正定大通智胜佛造像、石家庄东良厢造像、曲阳定光寺石佛、元氏开业寺石造像、石家庄白佛村石佛、曲阳清化寺石佛、南和慧炬寺造像碑、平乡北柴村造像碑、邢台南良舍造像碑等。隋唐大型石造像存世也较多，其中有隋刻易县镇国寺石佛、唐刻高碑店天佑寺观音像、石家庄兴国寺石佛等精品。重要的摩崖造像有磁县隋开皇六年（586）赵王庙石刻、武安白家庄摩崖造像、邢台棋盘山摩崖佛龛、涉县佛岩脑石佛龛等。邯郸峰峰矿区的老爷山摩崖造像面积40余平方米，为宋代摩崖造像的代表作。辽代主要有卢龙武山摩崖涅槃像、滦县大井峪摩崖造像、高达4米的赤城龙门线刻摩崖菩萨像等。

金、元时期主要摩崖造像有隆化石佛口摩崖、武安新庄摩崖、唐县娥眉岩寺摩崖等。千佛碑较为多见，现存较好者有以过去世千佛、现在世千佛、未来世千佛各刻一碑的隆尧三千佛碑和衡水千佛碑等。

明代造像题材较多。除佛、道造像外，孔子、关羽造像碑较多见，均题为摹自吴道子手笔。其他题材还有枣强董仲舒石像、泊头耿桔孝亲像、赞皇鲁庵公像、吴桥孙膑石牛等。佛教造像中以南皮兴化寺石金刚最具特点。此外，迁安五里山摩崖造像67尊，中央大佛高2.4米，为最大的一处明代摩崖造像。

清乾隆年间凿刻的承德磬锤山摩崖，雕“吉祥天母”、“米拉日巴”、“强巴佛”等5龛7尊，为河北唯一的藏传佛教内容摩崖造像。

经幢包括佛、道经幢及其他石质幢类构筑物（不包括幢形塔）。河北现存完整的幢类构筑不多，但不乏具有重要历史、艺术价值的作品。建于北齐天统五年（569）的定兴义慈惠石柱，柱身铭文3400余字，史料价值极高。柱顶石屋是隋唐以前的重要建筑实例，在建筑史上占有重要地位。建于唐垂拱四年（688）的廊坊隆福寺长明灯，雕刻内容丰富精美，并镌有《心经》等佛经、偈文，虽为灯楼，亦可视为国内现存最早的经幢。唐武周圣历二年（699）的永清县三塔寺金轮石幢，系为武则天所立的纪念石柱。为武则天自诩为“金轮圣神皇帝”的重要实物资料。石家庄井陉矿区天护陀罗尼经幢，建于唐开元十五年（727），为国内现存最早的陀罗尼经幢。开元二十六年（738）的内丘玉泉寺经幢，也是国内早期陀罗尼经幢之一。此外，保存较好的唐末、五代经幢有涿州岐沟经幢和邯郸百家村经幢等。

唐开元二十一年（733）玄宗李隆基御注老子《道德经》，并诏令天下诸州立石刊刻。河北现存易州（今易县）和邢州（今邢台）两幢。其中易州幢为全国仅存的几座道德经幢中保存最好的一座。

宋代以来，经幢数量虽多，但多为残节。赵州陀罗尼经幢高16.44米，为国内最高经幢。其在造型、工艺等方面都堪称宋代最高水平的代表。邯郸鼓山水浴寺经幢高12米余，也为不多见的大型经幢。武安西营井经幢雕刻精美写实，为宋幢佳品。除陀罗尼经幢外，

宋代出现了一些其他类型的经幢，威县宋淳化二年（991）幢，系幢主为自身所建造的生藏，上刻《弥勒上升经》一部。同年建立的新河南关经幢，除刻《陀罗尼经》外，也刻有《上升经》，为各地所罕见。此外，保存较好的宋幢还有隆尧南楼村幢、南宫兴福寺幢、顺平东南蒲幢、邯郸鼓山常乐寺幢等。

辽、金时期除为国敬造或为皇帝敬造的陀罗尼经幢外，还有部分为超度亡人所建的法幢。现存较好的辽代陀罗尼经幢主要有怀安建国寺幢、高碑店曲堤幢等。金代重要经幢有卢龙陀罗尼经幢、固安王龙村幢、定兴永泰寺幢等。卢龙经幢雕刻精细华美，为金代石刻精品。定兴永泰寺经幢为梵文陀罗尼经。辽代廊坊前南庄经幢和金代曲阳孙砂侯经幢均系为超度亡母所建的陀罗尼经幢。此外，还有一些小型墓幢，其上多刊梵文或汉文音译的密宗神咒。

元、明时期现存多为一些经幢残件。但保定韩庄出土的两座明弘治十五年（1502）经幢价值极高。两幢除年号及刻工姓名为汉字外，全部为西夏文《陀罗尼经》。表明西夏灭亡270余年后仍有党项人在保定一带居住并继续沿用本民族文字，是研究党项人后期历史活动的重要实物资料。

十五　河北省革命根据地史迹

1937年7月7日，日军发动全面侵华战争。9月，中国共产党领导的八路军主力陆续东渡黄河，挺进华北开辟敌后战场，先后创建了晋察冀、晋冀鲁豫敌后抗日根据地。河北大部地区属晋察冀边区的北岳、冀中、平西、平北和冀东区；一部分属晋冀鲁豫边区的冀南区和太行区。抗战胜利后，除保定、唐山等大城市和少数沿铁路线县城一度被国民党控制外，河北大部仍属上述根据地领导。1948年5月，晋察冀、晋冀鲁豫两个战略区合并组成华北行政区。9月，晋察冀边区行政委员会和晋冀鲁豫边区政府撤销，同时成立华北人民政府。

1937年9月，八路军115师一部以五台山为依托，创建晋察冀根据地。11月7日，晋察冀军区成立。11月18日，军区司令部从山西五台迁到河北阜平。1938年1月，晋察冀边区军政民代表大会在阜平第一完全小学召开，晋察冀边区政府宣告成立。会址为九间硬山式瓦房，现保存如故。之后，晋察冀边区政府驻地曾先后在阜平、平山、灵寿等地间转移，现阜平花山、家北等地旧址犹存。

“七七事变”后，吕正操率部在冀中一带反击入侵之敌，并在各县建立抗日政权。1938年初建立冀中军区，5月成立了冀中政治主任公署（后改为行政主任公署），冀中抗日根据地形成。现新乐正莫村尚存1938年建立的第一届抗日县政府旧址。

1938年6月，邓（华）宋（世轮）支队挺进平北、冀东，发动了冀东农民抗日大起义。7月初，中共冀热边特委邀请各党派抗日领袖在丰润田家湾子召开会议，之后于7月

6日在滦县港北村誓师发动起义，并很快发展到冀东21县、组成有近10万余人的抗日大军，为开辟冀东抗日根据地奠定了基础。现丰润县田家湾子军事会议旧址和滦县港北村首义旧址等尚保存完好；兴隆尚存邓华、宋世轮挺进冀东时办公用的山洞旧址和蓟遵兴、迁遵兴联合县政府旧址等。

1938年10月～1940年1月，宋、邓支队和冀热察挺进军先后进入平北，开辟了以赤城大海坨为中心的平北根据地。到1942年初，平北根据地已建立起昌延、龙赤、龙延怀、龙崇赤、滦昌怀、丰滦密六个联合县的抗日政权。这里的山村或山沟内至今仍保存着晋察冀军区平北军分区、平北军分区卫生所、中共平北地委和地委《挺进报》社以及龙延怀、龙赤、龙崇赤抗日联合县政府等旧址12处。

1937年10月，八路军129师和115师一部先后进入晋冀豫边区，创建以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地。至1938年4月，晋冀豫军区成立，晋冀豫根据地形成。现涉县下温村和辽城刘家庄尚存八路军115师344旅抗日独立团、八路军地方工作团旧址等。

1937年冬至1938年初，八路军129师先后组织了先遣队、挺进队、东进纵队和骑兵团陆续开赴冀南，1938年4月，冀南军区成立。5月，129师、115师各一部及第五支队到达冀南。8月14日，在南宫召开冀南军政民代表大会，冀南行政主任公署成立。至此，冀南抗日根据地基本形成。129师东进纵队于1938年2月进驻南宫县城，司令部设于南宫县城。现南宫城内尚存129师东进纵队司令部旧址和孙家李村冀南行政主任署旧址。

1939年底，根据战争形式的发展，晋冀豫区分为太行和太岳两区。1940年8月，为筹备成立晋冀鲁豫边区政府，冀南、太行和太岳行政联合办事处（简称冀太联办）在涉县东辽城组建。1941年7月，晋冀鲁豫边区临时参议会选举产生了以杨秀峰和薄一波、戎武胜为正、副主席的边区政府组织人选。9月，晋冀鲁豫边区政府在涉县靳家会村成立。现涉县东辽城冀太联办旧址和靳家会村晋冀鲁豫边区政府旧址尚存。由此涉县成为晋冀鲁豫边区抗日根据地的腹地。1940年6月，129师司令部、政治部由山西迁到涉县王堡村。12月，司令部由王堡村迁到赤岸，刘伯承、邓小平等在这里领导根据地军民坚持敌后游击战争，直到取得抗日战争的胜利。现赤岸129师司令部旧址和王堡村129师政治部旧址仍保存如故。另外，涉县尚存晋冀鲁豫边区政府及其下属机关、太行区党政机关、群众团体办公旧址17处。

根据地的建立和发展，对敌人构成了严重威胁。根据地创建初期，日军曾集结重兵，对根据地进行多次大围攻。1938年12月，贺龙率120师奔赴冀中坚持反围攻斗争。1939年4月，在河间取得齐会歼灭战的胜利。9月，贺龙配合115师在灵寿陈庄歼灭日军1500余人。同年11月，日军发动冬季扫荡时，晋察冀军区杨成武部和120师特务团，在涞源县黄土岭一带歼敌阿部规秀中将以下1000余人。现齐会、黄土岭战场遗址犹存；陈庄歼灭战遗址已被横山岭水库淹没，1959年在战场遗址东端立“陈庄歼灭战纪念碑”一通。

1940年8月～12月，为了打破日军的“囚笼政策”，八路军先后集中了105个团、约40万兵力，对日军进行了一次大规模的战略进攻即“百团大战”。现井陉县小里岩村晋察冀军区前线司令部旧址犹存，1940年7月22日，八路军总部在这里下达了“大举破击正太铁路战役预备命令”。

太平洋战争爆发前后，日军对敌后战场进行了毁灭性的“扫荡”。河北各根据地军民进行了艰苦而坚决的反“扫荡”斗争。1941年9月在狼牙山战斗中，晋察冀军区一分区五名战士，在弹尽路绝后英勇跳崖。1942年10月，晋察冀军区在狼牙山建纪念塔一座，后被日军炸毁，现塔已重修。1942年5月，日军围攻太行区抗日根据地，左权将军在前线指挥战斗时，不幸牺牲。现涉县石门村1942年所建左权将军墓（今左权将军移葬晋冀鲁豫烈士陵园）和纪念塔尚存。

地道战是平原根据地的创造。地道最初是由简单的藏身洞发展起来的，经过1941、1942年的反扫荡斗争，逐渐发展成为有作战设施、能上能下、四通八达的地道网。今清苑冉庄地道战遗址妥为保存。此外，正定、鹿泉、邯郸、易县等地尚存地道遗址多处。冀中武委会于1941年前后，曾举办各类培训班，培养制造黑色火药、地雷、土掷弹筒等武器的骨干，展开地雷战，打击入侵之敌。现新乐县李家庄存李混子爆炸组制雷旧址，阜平县五丈湾尚存爆炸英雄李勇地雷战战场遗址等。

国际社会对中国的抗战也给予巨大支持，许多国际战士牺牲在河北抗日前线。1938年4月，加拿大共产党员白求恩大夫来到晋察冀边区，为抢救八路军伤员走遍河北大地。1939年4月，在八路军120师“齐会伏击战”中，白求恩的战地手术室设在屯庄真武庙内。10月，他又赶赴涞源前线，在孙家庄山神庙内手术时不幸中毒感染，于11月12日在唐县黄石口逝世。现河间屯庄、涞源孙家庄均存白求恩手术室旧址，唐县黄石口白求恩逝世旧址仍保持原貌。另外，唐县军城南关尚存1940年为白求恩修建陵墓原址；唐县葛公村尚存国际红十字会印度援华医疗队柯棣华大夫逝世旧址、原墓旧址等。

1938年3月和1939年10月，晋察冀边区和冀南区、太行区都先后建立了银行，发行边币。冀南银行总行1941年至1949年驻涉县索堡村，现旧址犹存。另外，各根据地还建立了许多兵工厂、被服厂等供应军需民用。现涉县西达村、武安梁沟村等地尚有兵工厂、造枪所旧址多处。各根据地还重视农业生产，发展农田水利建设，战胜自然灾害。现涉县赤岸、西达和下温村等地尚存1942～1943年间，129师司令部和边区政府帮助农民修建的西达水渠、漳南大渠等农田水利工程旧址；曲阳晓林村尚存晋察冀边区政府和晋察冀司令部领导修建的“荣臻渠”及其涵洞、渡槽等建筑遗迹。各根据地也非常重视新闻出版和文化教育事业，出版报纸、创办学校。现涉县、阜平、赤城、灵寿、邢台等地尚存报社旧址及各类学校旧址多处。

1945年8月，苏蒙联军进入张北县境，与日军在小狼窝沟、黑风口一带展开激战，20日苏蒙联军占领日军阵地。现黑风口战斗遗址、日军工事以及1945年修建的苏蒙联军烈

士塔等保存完好。

1945年9月，冀热辽军区十四分区与伪满西南边防军在兴隆前苇塘村谈判并达成和平解放兴隆的协定。现前苇塘村谈判旧址尚存。9月24日和10月4日，晋冀鲁豫边区太行军区部队与冀南部队一起，先后解放了邢台、邯郸两市。现涉县赤岸和西戎村尚存太行军区司令部旧址。

1946年6月，国民党军队大举进攻解放区，全面内战爆发。10月，晋察冀军区司令部、晋察冀边区政府等党政军机关由张家口撤回阜平。晋察冀军区司令部驻城南庄，晋察冀边区政府同时驻广安村。1948年4月，毛泽东等中央领导亦曾在城南庄暂住。晋察冀军区司令部占地约1700余平方米，为一长方形院落，现旧址保存完好。

1946年8月，晋冀鲁豫中央局、晋冀鲁豫大军区和晋冀鲁豫边区政府从涉县迁到武安县。晋冀鲁豫中央局驻冶陶村，晋冀鲁豫边区政府驻武安三王村。董必武、刘伯承、邓小平等人在此召开了整党整风及土地法大纲会议、华北财经会议等。刘、邓还在此指挥了“定陶战役”等。现冶陶镇尚存刘、邓旧居及中央局办公地等建筑。

1946年9月，邯郸新华广播电台编辑部在涉县西戍镇成立。1947年陕北新华广播电台亦转移到西戍镇，两台同时广播新华社消息。现西戍镇尚存邯郸新华广播电台编辑部及邯郸新华广播电台、陕北新华广播电台旧址部分建筑。

1947年，晋察冀边区政府利用缴获的德国造发电机组和平山沕沕水瀑布修建发电站，用以解决解放军第三十三兵工厂用电。1948年1月发电站竣工，朱德总司令题词“红色发电厂”，同时边区工业局奖励“边区创举”铜制奖状两面。现存厂房5间及德国造发电机、配电盘等设备。

1947年10月，晋察冀野战军发动了清风店战役，全歼国民党第三军主力。战后在清风店战役主战场南合村修建烈士陵园。1947年11月，解放军晋察冀野战军向石家庄发起总攻，最后攻克敌核心工事大石桥、正太饭店和火车站，解放了石家庄。现石家庄“正太饭店”和大石桥等建筑保存完好。

1948年春，晋察冀边区银行与冀南银行先后迁入石家庄市，同年秋中国人民银行筹备处从平山西柏坡迁驻石家庄。12月1日，中国人民银行在石家庄正式挂牌宣告成立，同时发行第一套人民币。现中国人民银行总行旧址保存完好。

1948年5月26日，中共中央由陕北东渡黄河后来到平山西柏坡村，同1947年春先期到达这里的中央工作委员会合并。西柏坡由此成为中国共产党在农村的最后一个指挥所，中共中央和毛泽东在此指挥了辽沈、淮海、平津三大战役，并召开了中共七届二中全会。1949年3月20日，中共中央和解放军总部离开西柏坡迁住北平。西柏坡中共中央原旧址在1958年兴建岗南水库后已被淹没，1970年在原址北部山坡上复建旧址，基本保持了原貌。

人民解放军转入战略进攻后，晋察冀野战军先后发动了察南、冀热察、保北等战

役，在各个战场上连续取得了辉煌的战果。1948年5月，在解放隆化的战斗中，怀来籍战士董存瑞手托炸药包将敌桥形碉堡炸毁。战后在隆化镇修建了董存瑞烈士陵园，在他的家乡怀来县修建了烈士祠。

1948年5月，中共中央和中央军委决定合并晋察冀和晋冀鲁豫两个战略区及其领导机构，组成华北中央局、华北联合行政委员会和华北军区，9月，华北人民政府在平山王子村成立，董必武为华北人民政府主席。现平山王子村华北人民政府旧址尚保存部分原建筑。

河北各根据地军民，为夺取抗日战争的胜利和解放全中国，作出了巨大贡献。本图收录与各根据地革命斗争有关的遗址、旧址165处，纪念性建筑（包括墓葬、陵园、碑、塔、亭等）408处，它们不仅从政治、军事、经济、文化等多方面反映了各根据地创建和发展的历史进程，同时也是根据地军民在中国共产党领导下前仆后继、浴血奋战的光辉佐证。

十六　河北省日军侵华史迹

河北省是继东北之后，日本帝国主义最先占领的地区。在日军占领期间，实行残酷的烧光、杀光、抢光的“三光”政策，大搞“无人禁作地带”，制造了一起起耸人听闻的惨案，同时，为达到“以华治华”、“以战养战”的目的，大力进行经济掠夺，培植傀儡政权，推行奴化教育，河北成为沦陷区的重灾区之一。

1933年3月，日军占领热河全省。1935年11月，日本扶植的“冀东防共自治政府”成立，使冀东22县纳入其势力范围。1936年，在侵华日军的卵翼之下，以德穆楚克栋鲁普（简称德王）为首的伪“察哈尔盟公署”在张北成立，使察哈尔省坝上成为沦陷区。德穆楚克栋鲁普在张家口的官邸——察哈尔督统署旧址尚存。

1937年7月，抗日战争爆发，日军相继侵占北平、天津。8月31日，组成华北方面军，向河北省大举进发，沿津浦、平汉铁路线长驱直入，先后占领沧县、保定、石家庄、邯郸等地。年末，河北省全境沦陷。日军到处奸淫烧杀，先后在万全县制造了屠杀无辜300余人、在正定城及其近郊屠杀1600余人、在藁城县梅花镇屠杀1547人等大惨案数起，梅花镇死难者占全镇人口的60%。同时在平山、霸州、成安等所到之处制造惨案多起。发生在万全、怀安、正定、平山、藁城、霸州、成安、涿州等县的多处重大惨案遗址仍存10余处。

1937年8月，根据国共达成的协议，红军主力改编为八路军，陆续开赴前线对日作战。相继建立了冀中、冀南、冀东、平西、平北、冀鲁豫、晋冀豫等抗日根据地，坚持敌后游击战争，牵制了日军的兵力，扰乱了日军的作战部署。日军为扼杀新生的抗日根据地，从1939年1月至1940年3月，集中15个师团、10个旅团、1个骑兵团和航空部队，对

冀中、冀南等10个抗日根据地，先后发动了3期“治安肃正”作战。据不完全统计，在此期间日军在沙河、南宫、完县（今顺平）、隆尧、冀州、新乐、涉县、邯郸等地，先后制造了屠杀百人以上的大惨案数十起，保存至今的惨案遗址尚存10余处。

1940年，为了打破日军的“囚笼政策”，华北八路军发动了“百团大战”，历时三个月，攻克敌据点298个，毙伤俘日军12000余人，使抗日根据地得以进一步的发展。根据地军民的胜利，日本侵略者极为恼火，制定了“讨伐重点必须指向共军”的“肃正建设计划”，从1941年3月开始连续5次、长达两年的治安强化运动，对抗日根据地进行有计划的“蚕食”和反复清剿。并在铁路沿线和根据地周围大修据点、碉堡和封锁沟，妄图通过管制、封锁，切断根据地的经济来源。现承德、滦平、遵化、怀安、唐县、平泉、武安等地仍存日军碉堡、炮楼6处共14座；涞源、巨鹿、定兴等地尚存被击毙日军军官的碑石5通。

1941年太平洋战争暴发后，日本为把华北变成“大东亚圣战的兵站基地”，日本华北方面军司令冈村宁次亲自指挥，对冀中、冀东等抗日根据地进行“拉网扫荡”。在扫荡中实行野蛮的“三光”、“囚笼”和“焦土”政策，运用“铁壁合围”、“分进合击”、“辗转剔抉”、“梳篦讨伐”等战术，先后在丰润、滦南、平山、定州等地制造了多起惨绝人寰的大惨案。从1943年初到1945年8月，日军对划定的“剿共重点区”冀西、太行、太岳等根据地进行更加凶残的肃正作战30余次，期间亦制造了许多骇人听闻的重大惨案。丰润县潘家峪是冀东地区抗日活动的主要基地。1941年1月25日，日本驻伪丰润县顾问左左木二郎调集丰润、遵化等地5000余人，对潘家峪村进行血洗，全村1537口人被杀1230名，33户被杀绝，1300余间房屋全被烧毁。现潘家峪尚存惨案遗址、遗迹5处、潘家峪惨案日军指挥部旧址1处。其他如平山县驴山惨案、遵化县鲁家峪惨案、滦南县潘家戴庄惨案、曲阳野北惨案、定州北疃惨案、井陉老虎洞惨案、阜平平阳惨案、易县宅头惨案、完县（今顺平）野场惨案、献县军屯惨案、宽城大屯惨案等，均残杀百姓无数。以上各县尚存惨案遗址遗迹多处，为纪念殉难同胞，一些遗址还修建了纪念亭，以示后人。

日军从1941年11月起，在抗日根据地边缘地带游击队最活跃的地区大规模制造无人区，至1945年8月日军投降，在长达3年零9个月的时间内，在冀东、平北沿长城一线建立了东西长500余里，南北宽50余里，总面积约5万平方公里的无人区。被划入无人区的村庄，房屋被烧毁，村中所有百姓都被驱赶到指定的“部落”（即人圈）内集中居住，“人圈”周围垒起高墙和炮楼。现承德县营手营子村、兴隆县二道河村和前苇塘村仍存“人圈”遗址和围墙残迹，兴隆蘑菇峪存日军修筑的讨伐大队居住址等。

1943年后，日军强行抓捕华工，运往伪满洲国和日本国内。石家庄集中营是日军在石家庄南部的一个兵营，先后抓捕并关押抗日军民和无辜百姓约5万人，其中约2万人被折磨而死，约3万人被送往东北和日本各地充当劳工。今旧址犹存，并在旧址上修建“石家庄集中营蒙难同胞纪念碑”，以警示后人。

日军在军事入侵的同时，为达到“以华治华”、“以战养战”的目的，还大力进行经济掠夺，唐山开滦、石家庄井陉、张家口下花园等矿山先后被占领，并从各地抓来大批劳工采矿，成千上万的矿工惨死在日军的魔掌下。据不完全统计，仅井陉煤矿在1937～1945年日军占领期间，被迫害至死的矿工达3万人以上。今井陉和张家口下花园煤矿以及龙烟铁矿等地，尚存扔弃矿工尸体的“万人坑”、“肉丘坟”遗址数处。

1939年日军入侵大清河沿海地带，翌年又以经商为名，建起“华北盐业公会”、“义和祥商号”，并进驻日军海防守备部队，控制中国的海滩，掠夺中国盐业。今乐亭县安家海村日军海防守备部队的“守备处”旧址部分建筑犹存。


河北省沦陷期间，日军一次杀害10人以上的惨案约五百起，其中万人以上者一起，千人以上者六起，五百人以上者八起，百人以上者七十七起，残杀无辜近10万人。被迫当劳工的达12万人，八路军指战员牺牲的数以万计。本图收录日军占领河北期间有关史迹87处，其中日军制造的惨案遗址、遗迹68处，日军指挥机关旧址3处，日军修筑的碉堡、炮楼、工事等6处，“人圈”遗址3处，日军碑5通，其他2处。

中 国 文 物 地 图 集

—河 北 分 册—


市、县文物图

石家庄市区文物图




石家庄城区
中国人民银行总行旧址
石家庄大石桥
憋华亭
正太饭店
姚氏家祠碑
桥东区政府
新华区政府
高克谦烈士纪念碑
吴禄贞墓
省政府
解放石家庄纪念碑
市政府
长安区政府
裕华区政府
桥西区政府
平山县
井陉县
鹿泉市
太行山脉
贾庄戏楼
贾庄民居
贾庄过街楼
朝阳阁
小作镇
贾庄遗址
北宅唐墓
苍岩圣母庙
马王庙
南寨遗址
贾庄镇
西王舍关帝庙
兴国寺遗址
新王舍遗址
平顺桥
天护关帝庙
东岗头遗址
刘赵村戏楼
刘赵村关帝庙
井陉瓷窑遗址
瘟神庙
玄帝阁
中乐戏楼
横涧乡
井陉矿区
横北戏楼
横北遗址
横北墓群
中凤山老君阁
中凤山戏楼
中凤山关帝阁
药王庙
玉皇阁
凤山镇
千佛碑
北凤山宋墓
孙庄乡
威州镇
石井乡
宜安镇
获鹿镇
白鹿泉乡
上安镇
微水镇
天长镇
秀林镇
吴家窑乡
于家乡
南王庄乡
上寨乡

1：190 000　0　1.9　3.8　5.7千米




井陉县遗址、墓葬、石刻文物图







1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
元氏县
赞皇县
山西省
井陉段
清雍正八年井陉县城图
井陉县城区
千佛崖石窟
柿庄墓群
东坡遗址
郝氏家族墓地
毕营家族墓群
尹氏家族墓地
窦氏家族墓地
邢端家族墓地
景庄遗址
测鱼镇
测鱼遗址
官房戏楼碑
张河湾水库
北正水库
南障城镇
苍岩山镇
南王庄乡
于家乡
孔氏乡
前仙乡
北正乡
黑水河乡
上寨乡
县政府
井陉县第一中学
微水镇政府

井陉县古建、近现代文物图





1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
① 玲珑山庙
岩峰三官庙
上安东石牌坊
② 上安观音庙
碧霞阁
③ 白王庄马王庙
白王庄观音庙
白王庄家庙
④ 良河东奶奶庙
龙泉寺
良河东戏楼
⑤ 北张文昌阁
北张关帝阁
北张戏楼
⑥ 南横口关帝庙
南横河民居
⑦ 北固底关帝庙
北固底观音堂
北固底玉皇阁
⑧ 东南正关帝庙
南正老君庙
清雅楼
1 1：100 000
井陉矿区
（属井陉矿区）
五龙圣母庙
高家庄戏楼
天齐庙
后土祠
通济桥
蔡庄关帝庙
蔡庄官房
冀西民训处旧址
灵王庙
显圣寺
火神庙
北关戏楼
城隍庙
天长镇
山北乡
尹西河过街楼
启化书局旧址
井陉文庙大成殿
玄帝阁
东关大桥
皆山书院
临河阁
井陉旧城
梁家祠堂
大梁江龙王庙
大梁江关帝阁
大梁江官房
吕家村烈士纪念碑
支沙口关帝阁
支沙口官房
南障城镇
南王庄乡
南王庄观音庙
塔寺坪民宅
北芦庄金华寺
南芦庄观音庙
金华寺
河东过街阁
老母阁
石佛寺
固兰官房
凤鸣阁
吴庄乡
圣母庙戏楼
苍岩山烈士纪念碑
苍岩山镇
福庆寺
测鱼村关帝庙
寿圣寺
测鱼镇
测鱼村观音阁
张河湾水库
南寺村观音阁
东回镇
孔氏乡
元氏县
前仙乡
黑水河乡
北正乡
赞皇县
上寨乡
省
脉

鹿泉市文物图



鹿泉市城区
三皇庙
市政府
镇政府
孔子画像碑
关帝庙
过淮阴侯庙题诗碑
歌舞楼
集资兴学纪念碑
引岗渠纪念碑
准提庵
金阙宫
山西会馆
王思廉墓
灵寿县
平山县
平山镇
正定县
新华
井
黄壁庄水库
黄壁庄镇
李兰母墓
李村镇
重修观音堂碑
崔子屏烈士碑
宜安抗日地道遗址
宜安镇
北胡庄遗址
明觉寺遗址
南许营宋墓
闫静墓
孟同墓群
大河镇
贾村遗址
杜北乡
小刘庄墓葬
高庄汉墓
栈道村玉皇庙
引水下山纪念碑
石井乡
北薛庄阁楼
北薛庄龙王庙
抱犊山石窟及石刻
莲花山奶奶庙
杨家庄阁
三官庙
北新城西墓群
获鹿镇
鹿泉市


1∶130 000


0 1.3 2.6 3.9千米
石家庄市
省政府
长安区
桥东区
新华区
桥西区
裕华区
陉县
元氏县
栾城县
上安镇
灵岩寺
张家庄
杜家庄
曹时聘墓
申后高氏民宅
方台
留营乡
白王庄
张达墓
大李庄
下聂庄
横山
武家庄
上庄镇
小谈村
上聂庄
黄峪
大王庙
梁庄
辛庄
前进沟
大车行
双凤山墓群
荷莲峪
水峪
小李庄
南庄
台头
南杜村
洞沟
小车行
龙泉寺
韩庄
谷家庄
庄窝
小宋楼
大宋楼
西良厢
小张庄
虎皮庄
钟家庄
前营
永壁
金河寺大殿
同阁寺
铜冶镇
明教寺碑
岭底
东任
南任遗址
西铜冶
南铜冶
莲花营
北降壁
东良政
罗岔
吴家窑乡
南张庄
岗上
南降壁
北寨
羊角庄
南甘子
北故邑古城址
高迁
青梁桥
高迁新村
平北
上寨戏楼
上寨铜矿遗址
上寨乡
南故邑
西龙贵
寺家庄镇
东营东街
平南
南龙贵
韩家同
南沟
南寨
梁家庄
西郭庄
吴家屯
白鹿寺
大公庙
东郭庄
山尹村镇
张楼
常河
南平同
窦妪镇
山南张庄
底下园
北马
北龙池
万年
南位
D
E
F
1
2
3
4

栾城县文物图

1：150 000

0　1.5　3.0　4.5千米



高邑县文物图

1 : 120 000


0　1.2　2.4　3.6千米

正定县文物图




行唐县
灵寿县
灵寿县
灵寿镇
鹿泉市
新华区
桥东区
里双店烈士碑
傅家村烈士碑
高平村革命烈士纪念塔
高平地道战遗址
丁旺村烈士纪念碑
西房头墓群
西房头遗址
北白店石造像
小客遗址
马家坟伏击战遗址
杨韩溪墓
颜玉墓
北洼乡
三圣院乡
黄壁庄镇
牛城乡
李村镇
曲阳桥乡
北早现乡
南楼乡
杜北镇
赵陵铺镇
黄壁庄水库
滹沱河
清乾隆廿七年正定府城图


1：130 000　　0　1.3　2.6　3.9千米




元氏县文物图



湘山普济寺塔
封龙山石窟
祀三公山碑
白石神君碑
封龙山摩崖石刻
智公石塔
封照遗址
石佛寺遗址
封照墓群
王氏家族墓地
何瑞家族墓地
南佐镇
封龙书院遗址
北正遗址
北正乡
北正墓群
杨家寨墓群
前仙乡
黑水河乡
苏村乡
张掇乡
八一水库
北正水库
太
行
山
脉
井
陉
县
鹿
泉
赞
皇
赞皇县
元氏县城区
县政府


1：130 000
0 1.3 2.6 3.9千米
寺家庄镇
南龙营
市
山尹村镇
南平同
后吴家营
前黄家营
赤良
城郎村
东正庄
西正庄
万年乡
灵岩寺石佛
张换
菩萨造像
平南
樊家屯
段同
彭家庄
段家营
油通
栾
窦妪镇
南赵村
泉村
营里
陈朝宇
永安
北吴会遗址
北吴会
里余遗址
南吴会
郭村庄
梅调鼐墓
段村
汶
梅家村
城
沿村
张家庄
红旗
马村乡
西郝
徐文莊墓
赵庄
河
西同下
东同下
殷村镇
魏镒家族墓地
位村
张家辛庄
郭家庄
北贾村
剃头庄
胡泉
褚庄
太平庄
当铺庄
宿村
赵家庄
西营乡
北褚乡
故城
小留
院家村
县
元氏故城址
彭家庄
黄家辛庄
西褚
南褚
赵村
北程
牛家楼
董堡
石板桥
景德院经幢
陈郭庄
陈郭庄遗址
南程
牛房庄
李晖墓
翟仲金家族墓地
北安乐
开业寺遗址
开业寺碑、造像
吴村
池村
节孝流芳碑
赵维藩墓
东贾村
北杜村
东杜村
孟村
北白楼遗址
北白楼
保家庄
毛遗村
西杜墓群
西杜村
赵堡
黄懋墓
郎公和尚塔
南因镇
龙正
龙正遗址
方里村
南杜村
井下
下庄
方中汉墓
方中
王全口
陈村
东尖中
南尖中
南因庄
元氏县
槐阳镇
开化寺塔
赵同乡
叩村
康贾村
北王里镇
赵
来庙村
野鹿头
西于科
墨池村
孔子造像碑
高家庄
张闾墓
西关
东关
李村
李村遗址
西解汉墓
西解村
南王里
高毓麒墓
南关
寺庄
幺泽墓
里仁庄
上庄
刘泽家族墓地
李琦墓
郭北村
沟北村
纸屯
西韩台
赵映斗墓
西韩台遗址
东韩台墓群
北苏村
刘金宝墓
永兴庄
宋曹中学
耿孟春墓
南白楼
东韩台
南苏村
郭将军墓
吴贾
张英华家族墓地
小孔村
西章吕
杜庄
苗庄
郭村
官庄
东富村
苏彝家族墓地
宋曹镇
李灏、李浣墓
西正
西正遗址
杜庄遗址
河
车汪沟
西张村
上张村
西张遗址
西富村
东张乡
吕众墓
大孔村
建安村
县
王宋村
段村
槐
晏庄
大陈庄站
榆底村
西高
寨里
东正
东正遗址
黎村
河
大陈庄
西大里寺
花林
北岩村
故寺村
东韩庄
干
渠
南
程永知墓
北岩南庄
智雷家族墓地
西封斯
延康
高
邑
县
东陈家庄
西马闲
北陈庄
A
B
C
D
4
5
6


赞皇县文物图


山西省
井陉县
内丘县
临城
山西省
太行山脉
明长城遗址赞皇段
尖山玉皇阁
庄分碑
李氏西祖碑序碑
许亭遗址
杜南棠家族墓地
李峤家族墓地
玉泉寺石刻
朝鲜义勇军烈士墓
长沙烈士碑
冀西太行一分区司令部旧址
黄北坪乡
赵兴嗣家族墓地
魏华墓
王和家族墓地
嶂石岩摩崖石刻
嶂石岩封赠记碑
重修圆通寺碑
槐泉寺碑
嶂石岩乡
许亭乡
白草坪水库
张河湾水库
郝庄镇
九氏乡

1∶170 000　　0　1.7　3.4　5.1千米




平山县文物图




清咸丰平山县城图
北大街
西大街
东大街
南大街
城图
关帝庙
城隍庙
平山县
捕衙
节烈祠
文庙
山西省
耿镇镇
合河口乡
秋卜洞村北摩崖造像
上观音堂乡
柏叶沟惨案纪念碑
万岁寺
蛟潭庄镇
营里乡
药王庙石旗杆
杨家桥乡
金祥寺
四里铺黑龙庙
秘家会龙王庙
秘家会村民居
周建屏墓
小觉镇
双井庙
黄龙庙
胜利桥纪念塔、亭
下三家店烈士纪念碑
猫石遗址
观音堂
官道峪关帝庙
南古月烈士纪念
灵云桥碑
泥里河三官庙
泥里河烈士墓
下口镇
砸杜村石桥碑
白龙庙
河房关帝庙
北冶乡
军工烈士纪念塔
瑜伽山摩崖造像
林清德墓
七里坪观音阁
南冶龙王庙
南冶观音阁
沕沕水发电站旧址
狮子坪龙王庙
北下庄乡
陈家庄乡
深家寨乡
访驾庄北墓群
蒲北墓群
中山国王陵
中七汲墓群
赵家岸汉墓
北七汲墓群
中山古城遗址
守丘刻石
上三汲乡
崔昂墓
1∶100 000
东洞汉墓
两河村关帝庙
两河乡
两河遗址
东洞北遗址
西洞遗址
东洞南遗址
大白石岗墓群
崔忠方家族墓地
蒲桃墓群
新水碾遗址
王家庄遗址
王家庄墓群
西李坡西遗址
西李坡遗址
郭村北遗址
东小齐西遗址
郭村西遗址
郭村墓群
东小齐东遗址
郭村南遗址
西小齐摩崖造像
王母西遗址
王母阁遗址
王母东遗址
北白楼墓群
1∶120 000
南石殿遗址
南石殿墓群
胡家咀墓群
尚家湾遗址
尚家湾墓群
秘家岸遗址
郭苏遗址
郭苏石窟
岗南镇
岗南惨案纪念塔
郗坊遗址
田兴遗址
西沿兴遗址
东沿兴遗址
东冶沟遗址
西大吾遗址
西大吾乡
西大吾奶奶庙
西荣遗址
1∶120 000

1：300 000　0　3.0　6.0　9.0千米




灵寿县文物图




山西省
明长城遗址灵寿段
南营墓群
群云升俊匾
南营乡
山神庙碑
团泊口戏楼
团泊口南戏楼
幽居寺塔
祁林院碑
麒麟院遗址
黑山村碑
抗日军政大学二分校
烈士纪念碑
陈庄镇
西寺大殿
陈庄烈士公墓
寨头乡
宅北乡
下观水库
东王坡乡
南甸镇
西大吾乡
东回舍镇
慈峪镇
上观音堂乡
孟家庄镇
阜
平
山
县
灵寿县城区
石牌坊
县政府
马氏祠堂
镇政府
灵寿中学
东关工业区

1：270 000　0　2.7　5.4　8.1千米




行唐县文物图


阜
平
县
灵
寿
县
平
山
县
娥眉严寺石佛龛
东平山石窟
下庄遗址
九口子乡
行唐县抗日烈士纪念塔
口头水库
口头镇
秦台遗址
秦台墓群
秦氏宗祠
七甲里长碑
九顶莲花山石窟
梨沿庄墓群
杨台遗址
秦台东墓群
老母庙石刻
江河水库
牛王寨
西城寨遗址
河西遗址
城寨乡
陈家庄遗址
董家庄石刻
侯家庄遗址
沟北村南桥
上阎庄乡
北谭庄乡
南燕川乡
岔头镇
陈庄镇
横山岭水库
燕川水库
下观水库
磁河
安香镇
青同镇
行唐县城区
行唐城隍庙大殿
封崇寺
县政府
二郎庙碑
文庙大成殿
升仙桥
龙州镇政府
人事局
林业局
公安局
县医院
电视台
行唐中学
地税所
畜牧局
法院
县委党校
启明中学
龙州中学
同济中学
县职教中心就业培训处
双龙阁大酒店
汽车站
新五州酒楼
东塔子庄
马凹村
西关庄
东霍同庄
白庙村
庄头村
郜河
A
B
C
D
1
2
3


1 : 185 000

0 1.85 3.7 5.55千米



新乐市文物图


1∶170 000



无极县文物图

1：170 000

0 1.7 3.4 5.1千米



深泽县文物图

1：140 000


0 1.4 2.8 4.2千米

深泽县
深泽镇
铁杆镇
桥头乡
白庄乡
留村乡
赵八乡
故城烈士纪念塔
大直要烈士纪念塔
回民支队烈士纪念碑
大忍寺门楼碑
真武庙
西北留墓群
西内堡遗址
小张庄墓群
北中山墓群
赵八桥烈士纪念碑
永济桥
安平县
安国市
定州市
无极县
晋州市
辛集市
伍仁桥镇
南娄底乡
子位镇
大陈镇
七汲镇
南流乡
滹沱河
磁河
小白河
沙河
木刀沟

深泽县城区
文庙大成殿
县政府
镇政府


藁城市文物图

1∶250 000　　0　2.5　5.0　7.5千米



晋州市文物图

1∶200 000　　0　2.0　4.0　6.0千米



辛集市文物图

1 : 250 000

0 2.5 5.0 7.5千米


深泽县
安平县
晋州
深州市
辛集市
冀州市
宁晋县
赵县

辛集市
辛集镇
旧城镇
新垒头镇
位伯镇
张古庄镇
小辛庄乡
中里厢乡
天宫营乡
前营乡
和睦井乡
田家庄乡
新城镇
王口镇
南智丘镇
马庄乡

张兴碑
耿氏先世碑
六郎村烈士纪念碑
和睦井村烈士纪念碑
药王庙石刻
新城城门
兴善寺石佛

辛集市城区
市政府
辛集市烈士陵园
安古城
东马良
抬头
宝石花园
交通局
镇政府
汽车站
北工集团
制革工业区

赵县文物图



栾城县
栾城镇
柳林屯乡
南高乡
栾 城 县
新寨店烈士碑
新寨店镇
双庙遗址
四德遗址
梅花镇
前大章乡
张驹贤墓
元 氏 县
南因镇
北王里镇
重修兴隆寺碑
西关村永济桥
赵振玉家族墓地
关帝庙移建正殿碑
乡贡题名碑
右榜谕众通知碑
平棘故城遗址
赵县
赵州镇
永通桥
开元寺遗址
王简墓
西林寺塔
王珩墓
李左车墓
宋村遗址
宋村墓群
尉家庄战国墓
董村遗址
故城汉墓
王诏家族墓
安济桥
大石桥元墓
大石桥村遗址
大石桥烈士碑
宋曹镇
西辛庄墓群
李宪墓
高村乡
禅林寺舍利塔
东大章汉墓
王西章遗址
王西章乡
赵登墓
重修石佛寺碑
南寺庄墓群
猛公村墓葬
中韩乡
沙河店汉墓
沙河店镇
陈翕儒烈士碑
野鸡铺墓群
宁 晋 县
高 邑 县
高邑县
高邑镇
柏 乡 县
洨河
沙河
A
B
C
D
1
2
3

1∶140 000

0 1.4 2.8 4.2千米

4 5 6

南高庄 张名庙 马郎 赵兰庄 永丰

藁 城 市

西小留 耿家庄 王石碑庄 落生 西钓鱼台 晋 马坊关 安现 中帐 中帐墓群 南古庄 贾市庄镇 孙家庄 东钓鱼台 后大章 贾庄 总十庄镇 A 大马 前大章 南园 武邱 庄合寨 马庄 西罗村 东罗村 宋城 宋子故城址 北龙化 田庄 北中马 大马圈玉皇像 大马寨 州 孔目庄 射伍头 平乡 各子墓群 各子 南中马 东王庄 胡士庄寨 徐家庄 南龙化 小都庄 汶 石 堤头 洋 北魏家口 大都庄 石家庄 部家庄 小尚村 营里镇 东班家庄 董庄 沟 谢庄乡 安家庄 北辛庄 市 谢庄烈士碑 津 各南 大尚村 常信 南庄 大寺庄 林子 常信二村 小东平 小寺庄 苏家疃 四 大东平 B 常信营 秀才营 孝友 分 大安 大安玉皇石像 范庄镇 西花丘 徐家寨 唐家寨 东朱家庄 北朱家庄 范庄烈士塔 北花邱 东张家庄 贾门楼 健全 赵羊云 李柏舍 蔡庄 高迹 东柏舍 永进 南柏舍镇 大夫庄 石塔 勤劳 苏家庄镇 北李家疃遗址 北李家疃墓群 解家寨 曹柏舍 北李家疃 南李家疃 杨扈 任庄 杨扈东门 俞家岗 杨扈南门 伍烈霍 北高李庄 段木庄 高庄 孔小营 许家郭汉墓 米家庄 许家郭 C 宁 晋 县 南马庄 东枣村 双井 西丁村 马店乡 唐邱乡 4

明代赵州城图

北

东海子 南海子 西海子 县政府 县高小 公安局 东门 南门

一 之 分

5 6

苏村 西晏头 东晏头 电力局 检察院 职教中心 国税局 法院执行局 职工子弟学校 民政局 国土局 交通局 县政府 革命烈士陵园 镇政府 县医院 刘家庄 西关小学 汽车站 西下庄 县一中 建设局 地税局 柏林寺僧人墓群 D 石塔中学 商务局 卫生局 东门小学 柏林禅寺 东关 东下庄 财政局 赵州陀罗尼经幢 司法局 柏林寺塔 赵家庄 兴华中学 大观圣作之碑 赵州商城 李村 尉家庄

赵县城区

张家口市区和宣化区、下花园区文物图



1：270 000　0　2.7　5.4　8.1千米




宣化县文物图




张家口市
桥西区
桥东区
万全县
宣化区
宣化县
赤城县
崇礼县
下花园区
怀安
北魏长城遗址
宣化山段
小白阳墓群
关子口遗址
常峪口烈士纪念碑
佛真舍利陀罗尼塔
正盘台遗址
正盘台墓群
前坝口戏楼
建强庄戏楼
龙潭遗址
周家窑龙王庙
关底戏楼
庄洼村摩崖题刻
小白阳遗址
黄土坡遗址
庄洼遗址
董家窑墓群
杨氏家族墓地
李家堡绣楼
李家堡村墓群
小蛤蟆口戏楼
赵川遗址
古城遗址
车牛地遗址
上南营三官庙
七台地遗址
古城城址
古城戏楼
李大人庄龙王庙
李大人庄遗址
翰林庄遗址
火沟堰遗址
贾家营遗址
贾家营戏楼
贾家营墓群
杨家营墓群
下葛遗址
下葛峪遗址
元台子戏楼
西深沟龙王庙
大慢岭戏楼
伙房遗址
大堡遗址
顾家营遗址
顾家营戏楼
北碱台龙王庙
南洋庄墓群
前进村墓群
大白阳戏楼
张家窑戏楼
大西梁遗址
大化家营关帝庙
大化家营民居
大化营遗址
大化家营龙王庙
小村遗址
东葛峪龙王庙
赶柳村龙王庙
西葛峪戏楼
关子口戏楼
赵家窑戏楼
葛峪堡城址
葛峪堡戏楼
大营盘戏楼
官庭梁遗址
葛峪堡遗址
葛峪堡墓群
元子遗址
周顶屯奶奶庙
周顶屯民居
常峪口遗址
周顶屯龙王庙
周顶屯遗址
果子沟寨堡
果子沟龙王庙
果子沟戏楼
鲍家庄戏楼
范家庄观音殿
范家庄龙王庙
西泡沙遗址
东泡沙戏楼
马家湾墓群
蔡家庄戏楼
李指挥庄遗址
南沟戏楼
双庙戏楼
大仓盖墓群
大仓盖遗址
大仓盖镇
西望山遗址
东望山遗址
河家堰遗址
望山西遗址
东望山乡
陈家房戏楼
二台子戏楼
太平寨戏楼
胶泥湾戏楼
王家窑遗址
护福寺
西甘庄戏楼
高家遗址
高家疙瘩墓群
穆家梁遗址
连家寨遗址
塔儿遗址
塔儿村乡
黄滩遗址
辛窑遗址
羊圈沟遗址
背坡村墓群
羊圈沟戏楼
背坡戏楼
滴水崖遗址
滴水崖戏楼
重修娘娘庙碑
石分观音庙
分水口戏楼
许家堡戏楼
于家屯戏楼
庙房遗址
洋河南镇
江家屯乡
河子西乡
春光乡
侯家庙乡
沙岭子镇
姚家庄镇
老鸦庄镇
东窑子镇
高家营镇
四台嘴乡
庞家堡镇
赵川镇
贾家营镇
孔家庄镇
沈家屯镇
左卫镇
民国十一年宣化县城图

1：310 000

0 3.1 6.2 9.3千米



阳原县文物图


阳原县城区
县政府
阳原玉皇阁
西城墓群
南关东墓群
南关墓群
山西省
赵家沟乡
古城镇
马家皂乡
侯家窑墓群
侯家窑西遗址
侯家窑遗址
漫流堡遗址
林家庄遗址
上大柳烽火台遗址
北梁动物化石地点
东井集镇
东井集遗址
东小村镇
一吐泉遗址
灰泉遗址
王家楼遗址
桥梁水烽火台遗址
石宝庄烽火台遗址
红寺遗址
西红寺烽火台遗址
黄梁坡烽火台遗址
西辛庄遗址
黄粮坡遗址
阳原县
西城镇
西堡遗址
马营西遗址
西白马营汉墓
西白马营遗址
九马坊西北烽火台遗址
九马坊西南烽火台遗址
九马坊遗址
九马坊动物化石地点
大南台遗址
井儿沟乡
井注遗址
西梁遗址
丁家堡遗址
丁家堡动物化石地点
赵家堡遗址
葫芦洞动物化石地点
双塔村戏楼
金山寺
揣骨疃镇
揣骨疃遗址
揣骨疃墓群
南庄遗址
庙梁遗址
响水沟烽火台遗址
响水沟遗址
吕家窑烽火台遗址
西沟堰烽火台遗址
柳树皂烽火台遗址
柳树皂戏楼
要家庄烽火台遗址
要家庄乡
要家庄墓群
南洼墓群
南洼遗址
咀儿房烽火台遗址
东坦坡戏楼
下滋铺烽火台遗址
头其戏楼
鳌石乡
东白家泉烽火台遗址
起风坡烽火台遗址
澍鹫寺塔
阳眷镇
山

1：240 000　　0　2.4　4.8　7.2千米


怀安县　西省　宣化县　蔚县


南口烽火台遗址
九沟墓群
九沟东墓群
大黑沟烽火台遗址
沙帽台烽火台遗址
赵家坪烽火台遗址
二台子烽火台遗址
益堵泉遗址
益堵泉西遗址
益堵泉动物化石地点
高墙乡
太师梁烽火台遗址
下沙沟烽火台遗址
下沙沟动物化石地点
九女池遗址
化稍营烽火台遗址
泥河湾遗址
化稍营镇
板井子遗址
板井子战国墓
三马坊乡
二马坊烽火台遗址
三马坊遗址
三马坊汉墓
东打渔湾墓群
东打渔湾辽墓
葡萄湾烽火台遗址
岑家湾遗址
马圈沟遗址
杨家窑遗址
郝家台动物化石地点
大田洼乡
小长梁遗址
西小庄城址
龙凤坡遗址
东城镇
五马坊烽火台遗址
龙凤坡东遗址
东城天主教堂
刘家堡遗址
东六马坊遗址
东水地汉墓
东沙沟遗址
四十亩滩遗址
七马坊烽火台遗址
辛堡乡
七马坊遗址
雀儿沟遗址
西水地遗址
姜家梁遗址
东马圈墓群
东马圈庙
三分沟墓群
榆条沟遗址
马圈堡乡
岳家庄遗址
马圈堡墓群
马圈堡遗址
北水泉镇
石盆烽火台遗址
籍箕滩遗址
槽北遗址
槽村遗址
保伸观遗址
宋庄西遗址
宋家庄遗址
榆林烽火台遗址
榆林关天主堂
下卜庄遗址
上卜庄遗址
上卜庄东遗址
新庙庄遗址
南岭庄乡

① 开阳遗址	③ 石盆遗址	⑤ 平顶遗址	⑦ 淤泥河遗址
开阳墓群	石盆墓群	平顶汉墓	淤泥河西遗址
开阳西辽金墓	石盆城址	平顶东汉墓	淤泥河汉墓
开阳关帝庙	④ 马梁遗址	平顶村戏楼	⑧ 油坊遗址
开阳玉皇阁	飞梁遗址	青龙寺	周家山遗址
② 泥泉堡遗址	二排梁遗址	⑥ 虎头梁动植物化石地点	油房西遗址
泥泉堡汉墓	东谷坨遗址	虎头梁遗址	⑨ 头马坊遗址
泥泉堡城址			头马坊墓群


民国二十四年阳原县城图


蔚县遗址、墓葬文物图（西部）





1∶210 000
0 2.1 4.2 6.3千米
清光绪三年蔚州县城图
蔚县城区
县政府
东关金墓
北樊庄瓷窑址
西关遗址
魏象枢家族墓地
山西省
涞源县
北口堡城遗址
北口遗址
北魏长城遗址
宋家庄镇
宋家庄烽火台遗址
崔家庄墓群
崔家庄遗址
小饮汉墓
小饮南墓群
吕家庄遗址
吕家庄墓群
吕家村墓群
黑堡遗址
南双涧遗址
辛孟庄瓷窑址
留北堡墓群
壶流河水库遗址
壶流河水库
邢家庄遗址
筛子绫罗遗址
浮图遗址
南马庄遗址
下宫村乡
下宫烽火台遗址
苏官堡遗址
贾堡遗址
宏胜庄遗址
坟台铺墓群
暖泉镇
涧头地墓群
黄土坡墓群
下西岭墓群
柳科乡


蔚县遗址、墓葬文物图(东部)




1：210 000
0 2.1 4.2 6.3千米
杨贵家族墓地
永宁寨唐墓
松枝口遗址
张家楼北墓群
张家楼墓群
张南堡烽火台遗址
九辛庄遗址
饭坡遗址
小固城遗址
大固城城址
东店遗址
大河南镇
草沟堡乡
其中口乡
东团堡乡
太
行
山
脉
长
城
遗
址
魏
北
县
涞
水
县
易县
涞
源
县


蔚县古建、石刻、近现代文物图（西部）





清乾隆四年蔚州县城图
蔚县城区
玉皇阁
蔚州真武庙
斗佛殿
蔚州城隍庙
蔚州鼓楼墩台
财神庙
陈公祠
蔚州常平仓
马芳宅
蔚州灵严寺
吉星楼
火神庙
南大街民宅
广济桥
水陆庵正殿
天齐庙
西关石桥
蔚州城
衙署后楼
县政府
南安寺塔
南关吊桥
高氏宗祠
蔚州关帝庙
释迦寺
魏氏宗祠
尼姑庵
李堡子戏楼
七街民宅
暖泉华严寺
西古堡戏楼
暖泉书院
暖泉镇
北官堡城堡
华严寺
壶流河水库
逢驾岭戏楼
峰驾岭城堡
南张庄城堡
祝家庄龙王庙
大固城老爷庙
大固城城堡
宋家庄戏楼
辛落塔戏楼
祝家庄关帝庙
故城大寺前殿
宋家庄城堡
宋家庄镇
王良庄戏楼
石荒村观音殿
吕家庄戏楼
石荒关帝庙
邢家庄戏楼
玉泉寺
上苏庄真武庙
北绫罗戏楼
富家庄真武庙
西堡龙王庙
苏邵堡北庙
南双涧龙王庙
邀渠戏楼
西柳林戏楼
前邵堡城堡
富家庄经幢
下宫村乡
北堡文昌阁
小探口戏楼
上苏庄城堡
上苏庄戏楼
上苏庄大寺
郑家庄戏楼
浮图城堡
浮图村观音寺
玉泉寺
浮图村戏楼
大探口戏楼
柳科乡
山西省
涞源县
1：210 000
0 2.1 4.2 6.3千米


蔚县古建、石刻、近现代文物图（东部）



1：210 000


0　2.1　4.2　6.3千米

万全县文物图




万全县城区
县政府
孔家庄镇政府
第三中学
外贸局
计量所
实验小学
电力局
气象局
教育局
万全中学
法院
交通局
公安局
计生局
县医院
水务局
卫生局
供销社
经济贸易局
物资局
财政局
畜牧局
邮政局
地税局
国税局
第二中学
第五小学
孔家庄新村
市政管理处
公路管理站
百货商场
汽车站
孔家庄第一中学
孔家庄第一小学
吴家窑
马家房
西红庙
东红庙
城
西
河
北房子
后暖盘梁
张
二里坡
坝土沟
鹿尾沟
天城房子
石人背
大东沟
青杨沟
白龙洞山
白沙康
化林沟
大柳沟
城
杏园沟
冰河
瓦楠沟
庙儿沟
榆林沟
长
后窑
官窑沟
丰打沟
前水关遗址
前水关南遗址
前水关
黄土梁
洗马林城
洗马林玉皇阁
三教寺
洗马林镇
北
席家窑
乱窑沟
沙地房子
柳沟遗址
古山遗址
旧堡遗址
旧堡乡
三里庄
三里庄天主教堂
赵
张家窑
牛家窑
板山
德胜堡
北辛庄汉墓
红沙沟
西房
北辛庄
北沙城西遗址
北沙城南遗址
北沙城乡
老龙湾墓群
岸庄屯墓群
新坝房
西沙洼
米家房
柴沟堡镇
菜木梁
小蒜沟镇
庙南沟
南沟
骆驼山
下马圈乡
保满沟
红庄
西沟
尚
义
县
正渠
阳高窑
东
土窑沟
松沟
黄土窑
地上
洋
大虎沟
道回沟
怀安县
盘道窑
河
盘道门
西赵家窑
东洋河
渡口堡乡
良民沟
景家湾
关帝庙
沙家屯
怀
安
县
西
洋
河
怀安县
阮家窑
A
B
C
D
1
2
3

1：170 000


0 1.7 3.4 5.1千米
北 县
万 全 段
崇 礼 县
小麻坪遗址
望虎台遗址
膳房堡遗址
膳房堡乡
新河口城
北魏长城遗址万全段
孙家夭戏楼
胡观墓
北新屯乡
万全卫城
万全修寨遗址
万全镇
万全县烈士纪念塔
"八〇二"军事演习观礼台
郭兵沟遗址
李杏庄戏楼
沙家庄戏楼
宣平堡乡
宣平堡遗址
黑石墁戏楼
黑石墁文昌阁
暖店堡戏楼
高庙堡戏楼
高庙堡乡
胡山庄遗址
庙地遗址
东红庙村龙王庙
东红庙大佛殿
万全县
桥 西 区
旧羊屯戏楼
孔家庄镇
郭磊庄镇
马连堡戏楼
安家堡乡
逯家湾戏楼
杏园庄大佛殿
阳门堡墓群
阳门堡龙王庙
怀 安 县
左卫镇
宣 化 县

怀安县文物图



内蒙古自治区
尚义县
山西省
赵北长城遗址怀安段
明长城遗址怀安段
马市口遗址
西坪山遗址
杀羊沟遗址
西大崖遗址
灰窑子遗址
重建真武庙记碑
两界台遗址
西洋河老爷庙
西洋河墓群
西洋河遗址
新龙湾遗址
大墩遗址
西洋河堡城
渡口堡老爷庙
渡口堡遗址
宋家房遗址
文品沟遗址
阮家窑遗址
耙齿沟城址
庙坡遗址
石头楞遗址
富民沟龙王庙
马家辛窑遗址
兴隆窑遗址
红泥圪洞遗址
西湾堡遗址
旧庄遗址
西湾堡乡
新平堡镇
渡口堡乡
小高崖遗址
重建日照悬空寺碑记碑
递家湾镇
阎家沟遗址
李信屯北遗址
李信屯遗址
创修关王庙记碑
团山遗址
张西河乡
王虎屯遗址
枳儿岭遗址
陈家窑遗址
魏家山遗址
虎窝山
县政府
头道台
电信大楼
怀安县职业中学
西街城隍庙
地藏寺
柴沟堡镇政府
怀安县城区

1：220 000

0 2.2 4.4 6.6千米

万全县

万全县

旧堡乡

孔家庄镇

郭磊庄镇

安家堡乡

北沙城乡

新坝房遗址

九王城城址

刘家堡遗址

刘家堡汉墓

刘家堡龙王庙

尖台寨墓群

赵家窑墓群

左卫城址

左卫镇

左卫城

左卫镇民居

第三屯城址

第六屯乡

武士敏故居

怀安县烈士陵园

南忻屯遗址

乔家房民居

高家窑墓群

水濠洼遗址

北郭家窑遗址

北大崖遗址

十二亩遗址

下果园汉墓

水闸屯遗址

水闸屯侵华日军碉堡

水闸屯西遗址

双屯堡遗址

双屯堡戏楼

和尚湾遗址

乔子沟村汉墓

西沙城乡

西沙城戏楼

张家场遗址

东沙城遗址

太平庄龙王庙

太平庄乡

王家窑惨案遗址

任家窑遗址

头百户汉墓

头百户镇

东韩屯城址

东韩家屯城堡

石坡底西遗址

石坡底遗址

石坡底戏楼

梁家窑汉墓

旧怀安城址

龙洞山观音寺

耿家屯墓群

小要子水戏楼

观音寺正殿、戏台

康家寨遗址

火神庙

马王庙

白家窑遗址

殷房北遗址

殷房遗址

北瓦窑遗址

昭化寺

怀安城镇

小屯遗址

小北梁遗址

西化皮岭城址

西化皮岭遗址

下王屯辽墓

张纪屯遗址

张家屯辽墓

第三堡遗址

狮子口遗址

第三堡乡

水沟口遗址

第五窑城址

柳南窑遗址

建国寺经幢

瓦窑口遗址

黄家窑遗址

西北口遗址


李家沟遗址

宣化县

桥西区

阳原县


尚义县文物图




康保县
张
北
内
蒙
古
自
治
大苏计遗址
大苏计清墓
大苏计乡
八义井遗址
三圪达井遗址
双井子遗址
东西营遗址
小梁遗址
古庙滩遗址
刘元地遗址
夏家卜遗址
郝家地遗址
大贲红西遗址
大贲红遗址
东梁遗址
大营盘乡
白家遗址
脑包洼遗址
刘油房遗址
保银淖遗址
生集庙遗址
孙家遗址
崔脑洼遗址
苦水淖遗址
三工地镇
侉子良遗址
大青沟镇
石井乡
西淖卜遗址
脑包坡遗址
蒙古营遗址
贲贲淖遗址
六号地遗址
狼卜地遗址
四喇嘛遗址
南坡遗址
陈大五沟遗址
洪水淖遗址
阎家梁遗址
王油房遗址
唐王店遗址
四呼地遗址
惠家遗址
土城子城址
河南遗址
黄旗岔遗址
曹家遗址
范家遗址
阎家号遗址
河沿地遗址
黄石崖遗址
老麻花遗址
脑包遗址
沙圪达遗址
杨达营遗址
石庄洼遗址
东湾遗址
泉子坡遗址
庙坡遗址
麻家地遗址
小东山遗址
大卜遗址
翁家洼遗址
东水泉遗址
古营盘遗址
回家号遗址
羊盘地遗址
赵家遗址
海子井遗址
八道沟镇
七甲乡
西坡遗址
德家窑遗址
小博岱花遗址
小特拉遗址
八达营遗址
宫村遗址
营盘梁遗址
大井村墓群
大六号遗址
大西坡遗址
西湾遗址
大库联乡
曹四天乡
单晶河乡
安固里淖

1 : 260 000

0 2.6 5.2 7.8千米



康保县文物图




内蒙古自治区
康保县城区
县政府
镇政府
七号镇
星耀乡
羊群滩乡
六十顷乡
白音特拉乡
照阳河镇
满德堂乡
屯垦镇
芦家营乡
阎连山遗址
阿不盖庙遗址
三倚沟遗址
陈富纪念碑
五棚城址
三棚金墓
王子坟墓群
阿漳山辽金墓
白脑包遗址
康保县革命烈士纪念碑
康保县
康保镇

1：280 000




沽源县文物图



沽源县城区
县政府
幼儿园
二小
乡中
五小
环保局
林业局
三中
广播局
财政局
平定堡镇政府
交通局
教育局
卫生局
一中
党校
公司
中医院
防疫站
计量局
四中
气象局
汽车站
西小
老干部局
科技园
水务局
温铁炉
青年水库
芦万贵营子
前房子
城北
繁茂
永丰镇
太仆寺旗
(宝昌镇)
内蒙古
五井
保胜
边墙
西大井
西崩崩山营子
兴盛乡
德胜沟
前营子
太平沟
贡宝拉格苏木乡
新德
杨家营子
道海
哈夏图淖
巴彦查干淖
五旗敖包
赛罕淖尔
花马群
茂盛
石家营
张文秀
潘家营
康
万隆店
小淖
兰城子
袁顺恒
保
哈吆喽乡
后脑包
文合堂
县
包山地
邢家沟
幸福乡
九连城淖尔
五间房
九连城
九连城城址
秦家营子
李献忠营
郝家营子
大榆林遗址
小榆林遗址
小榆林城址
小榆林沟
小营盘
苏棚营
大其梁
西大井
西大井遗址
梁西遗址
九连城淖
三里旺营
九连城镇
霍家营子
席家卜子
席家卜遗址
建国
李大美遗址
冰河营子
向阳
丁家梁
西白沿沟
东大庙
大同营子
大同营遗址
壕堑遗址
壕堑
高家营子
二分场一队
王二营子
口山城址
口山
乔家营子
双爱堂
双爱堂遗址
黄盖淖镇
德庆营子
富河
富河遗址
脑包沟遗址
艾蒿沟遗址
红旗滩
永太昌
吉家村
高老头
七间房
贺家村
前西顶
宇宙营乡
沙沟乡
刘旺
董家梁
西坡
三盖淖尔
三道沟
二台镇
张北县
三号乡
郭氏家族
大荷包沟
郑家营
小南营子
哈拉胡沟
大西营
大囫囵镇
小南沟
羊盘梁
美义永
苏计
战海乡
马家营
小白庙滩
白庙滩乡
大台
冯家营
美人沟
小坝沟
秦家村
南大房
崇礼县
一号里营

1∶360 000


0 3.6 7.2 10.8千米




张北县遗址文物图（西部）




内蒙古自治区
康
保
县
邓油坊镇
土城子镇
哈必嘎乡
二泉井乡
公会镇
大西湾乡
两面井乡
石井乡
安固里淖
元中都遗址
前阳坡遗址
后四顷遗址
小三义美遗址
迭皮梁遗址
头节地遗址
海子洼遗址
石柱子遗址
二泉井遗址
三义城遗址
韭菜沟遗址
黑城子遗址
南滩遗址
大西滩遗址
谷力半淖遗址
北哈拉遗址
仙脑包遗址
西高庙遗址
东不拉遗址
河南遗址
汽车桥遗址
石灰窑遗址
西水渠遗址
双脑包遗址
后滩地遗址
土城子遗址
瓦窑沟遗址
水泉坡遗址
十大股遗址
瓦房营遗址
德言庆遗址
二土木遗址
西洼遗址
棋盘地遗址
西窨地遗址
草地房遗址
马圈图遗址
望地梁遗址
坡下遗址
四甲地遗址
海窝遗址
西坊子遗址
小庙湾遗址
棒棍梁遗址
羊号地遗址
石板台遗址
南窨盘遗址
崔保坊遗址
康尔坊遗址
水涝地遗址
东舍地遗址
润和遗址
天成房遗址
红石山遗址
董家遗址
南滩坡遗址
焦家卜遗址
南果园遗址
榆树沟西遗址
卜地遗址
王牛滩遗址
乔家坟遗址
三号地遗址
北羊路遗址
蘑毡北遗址
石缸房遗址
永泰梁遗址
土脑包遗址
刘家卜遗址
石脑包遗址
脑包子遗址
七号洼遗址
五号北遗址
大阳坡北遗址
大阳坡西遗址
大恒城遗址
阳坡遗址
红东洼遗址
狼卜地遗址
贵口营遗址
花鸽地遗址
明素营遗址
胡达赖遗址
徐三保遗址
槽碾洼遗址
额来庙遗址
古营盘遗址
大汗淖遗址
小汗淖遗址
房子遗址
脑包坡遗址
永德堂遗址
草包梁遗址
林场地遗址
西家园遗址
丰产地遗址


张北县
张北镇
北魏长城遗址张北段
张北长城遗址
崇礼县
桥西区
万全县
尚义县
膳房堡乡
满井镇
大河乡
套里庄乡
海流图乡
单晶河乡
油篓沟乡
台路沟乡
甲石河乡
灰堆遗址
谢家梁遗址
义和堂遗址
南河沿遗址
桥西坡遗址
东豆腐窑遗址
五营地遗址
马驹沟遗址
南洼遗址
店沟遗址
站牛湾遗址
北湾遗址
榆生梁遗址
车网地遗址
淖沿子遗址
瓦窑湾遗址
和尚庄遗址
大东洼遗址
巴汉红果遗址
七大股遗址
红犁湾遗址
马连圐圙遗址
水泉山遗址
山盖沟遗址
胡家遗址
套里庄遗址
黄土湾遗址
阿拉不落遗址
小黄石崖遗址
上长河遗址
大庙滩遗址
旗杆营遗址
察布淖遗址
三级地遗址
银沙贝遗址
达营遗址
阎油坊遗址
马连滩遗址
公淖遗址
郑湾遗址
河东遗址
场地遗址
金狮淖遗址
马家遗址
德巨永遗址
西梁遗址
泉南滩遗址
十字街遗址
前白沙泉遗址
陈羊沟遗址
泉子山遗址
韩家沟遗址
三道洼遗址
四杆旗遗址
罗全洼遗址
二股泉遗址
西营子遗址
大山尖遗址
西树湾遗址
窨上遗址
公沟遗址
星秀沟遗址
泉子沟遗址
柳沟房遗址
银子梁遗址
大洼遗址
坡底遗址
陈家遗址
杏沿沟遗址
后大营遗址
大路旁遗址
玻璃彩遗址
小河子遗址
坟下遗址
九卜遗址
蒙古营遗址
小洼遗址
四喇嘛庙遗址
史北营遗址
安定堡遗址
古册遗址
河东遗址
羊圐圙遗址
古册遗址
圪台遗址
曹碾沟遗址
武家地遗址
石盖梁遗址
同家地遗址
庙儿梁遗址
石头圐圙遗址
黑土沟遗址
红崖台城址
沟门口遗址
大水泉遗址
大宏沟遗址
龟盖遗址
场面遗址
大狼窝沟遗址
二道沟遗址
张明遗址
杏家遗址
北林片遗址
獐子河遗址
西园台遗址
盘长河遗址
哈巴旗遗址
镇虎台遗址
张家湾遗址
坝土沟遗址
鹿尾沟遗址
D
E
F
1
2
3
4


张北县遗址文物图（东部）




内蒙古自治区
康保县
沽源县
九连城镇
黄盖淖镇
沙沟乡
二台镇
宁远营乡
三号乡
大囫囵镇
战海乡
方家营遗址
兴盛茂遗址
三工地遗址
马房子遗址
东瓦窑遗址
戴家遗址
二牛遗址
榆林沟遗址
王家遗址
兴隆魁遗址
何家遗址
霍王坊遗址
刘油坊遗址
吉庆沟遗址
蒋万库遗址
板申图遗址
库金图遗址
格井遗址
南坡遗址
段家营遗址
小席床遗址
席床沟遗址
大席床遗址
羊盘梁遗址
蔚州地遗址
五号遗址
杨家营遗址
白水淖遗址
妈东遗址
莱家营遗址
四号遗址
水泉沟遗址
克里哈达遗址
小营子遗址
高家沟遗址
老龙沟遗址
三卜树遗址
马鹿沟遗址
贺家营遗址
三合堂遗址
前羊场遗址
荷包沟遗址
钲房营遗址
七间遗址
二道梁遗址
牛羊路遗址


张北县城区
县政府
新村
北关
东关
西关
二中
东关小学
张北三中
新华书店
县医院
法院
教育局
镇政府
杨家营
古石摊
杜林沟
后井卜子
石头桥
龙王庙
树儿湾
武老二房
民国二十四年张北县城图
崇礼县
桥西区
驿马图乡
白庙滩乡
小二台乡
郝家营乡
长城遗址
秦始皇长城遗址
小台沟遗址
石片梁遗址
上毛欠遗址
下毛欠遗址
大三眼遗址
小三眼遗址
元山子遗址
苦井堂遗址
董家营遗址
毛弄营遗址
郑家营遗址
树根营遗址
脑包底遗址
阳坡地遗址
王家营遗址
三合庄遗址
德胜遗址
张家遗址
李家遗址
张家营遗址
方家遗址
屈家洼遗址
马鞍架遗址
刘家营遗址
下红果图遗址
白沙脑包遗址
四人洼遗址
榆树西遗址
大井地遗址
甲石河遗址
察老口遗址
二号遗址
黑山堡遗址
西坡遗址
侯营坝北遗址
阎油坊遗址
转山湾遗址
侯营坝遗址
束弄营遗址
阴家洼遗址
盘常营遗址
什巴台遗址
马牙石遗址
马梁遗址
柳条坝北遗址
聂家遗址
柳条坝遗址
姚家遗址
边墙外遗址
1：240 000
0　2.4　4.8　7.2千米

张北县墓葬、古建、石刻、近现代文物图



1：320 000　　0　3.2　6.4　9.6千米




崇礼县文物图




崇礼县城区
县政府
西湾子镇政府
北
县
万
全
县
桥
西
区
桥
东
区
张家口市
桥西区
桥东区
万全县
寒清坝遗址
寒清坝汉墓
石嘴子遗址
石嘴子乡
啕南营戏楼
乌拉哈达元墓
圪洞地遗址
德胜盘摩崖石刻
大囫囵城址
大门沟遗址
高家营遗址
高家营镇
南地遗址
南地墓群
南窝铺遗址
双河湾汉墓
水晶屯金墓
郝家营乡
白庙滩乡
小二台乡
膳房堡乡
宣平堡乡
东窑子镇
沈家屯镇
孔家庄镇
老鸦庄镇

1：260 000　0　2.6　5.2　7.8千米



怀来县文物图



延庆县
北京市
官厅水库
怀来县
下花园区
宣化县
宣化区
涿鹿县
赤城县
明宣府镇长城遗址怀来段
小古城遗址
大古城城址
北辛堡墓群
鸡鸣驿城
董存瑞纪念馆
显忠祠
沙城镇
土木镇
东花园镇
康庄镇
北辛堡镇
狼山乡
存瑞镇
王家楼回族乡
孙庄子乡
瑞云观乡
东八里乡
新保安镇
大黄庄镇
温泉屯镇
东小庄镇
西八里镇
鸡鸣驿乡
花园乡
定方水乡
段家堡乡
五堡镇
官厅镇
桑园镇

1：270 000



怀来县城区


清光绪八年怀来县城图

北京市

涿鹿县


涞水县

赤城县遗址、墓葬文物图（北部）




1：260 000

0 2.6 5.2 7.8千米




赤城县遗址、墓葬文物图（南部）




1：260 000

0 2.6 5.2 7.8千米



赤城县古建、石刻、近现代文物图



1：400 000

0 4 8 12千米

赤城县

赤城鼓楼

朝阳洞塔

滴水崖石窟

长春沟塔群

平北抗日根据地旧址

重光塔

镇虏楼

延庆县

怀来县

北京市

白河堡水库

官厅水库

龙关镇

龙关烈士亭

重建西关社学碑

东水泉观音庙

东水泉真武庙

灵真寺石窟

赤城县烈士陵园

雕鹗烈士陵园

捐备桥梁序碑

重建永福禅寺碑

朝阳洞石窟

中共平北地委遗址

平北军分区卫生所遗址

平北军分区旧址

中共龙延怀县委旧址

中共延庆县委旧址

曹一川烈士墓

中共赤南县委旧址

龙门所烈士亭

龙门所堡城

龙门所关帝庙

龙门所城隍庙

重修玫化寺碑

上马山寨堡


石佛寺石刻


金家庄堡城

老王沟戏楼


灰窑戏楼

涿鹿县遗址、墓葬文物图





0 2.7 5.4 8.1千米
1：135 000
1 窑头起遗址
李官坟遗址
2 倒拉嘴南遗址
3 梨窑沟遗址
南二堡遗址
4 五十亩地遗址
圣佛寺遗址
5 口前城址
涧北梁城址
6 南阎西遗址
东南梁遗址
北坡地遗址
凤凰台遗址
古城梁遗址
棋盘地遗址
小东梁遗址
九堡辽墓
九堡城址
九堡遗址
九堡村小贾沟明墓
七堡遗址
蒲洼乡
五堡镇
六堡北遗址
六堡遗址
六堡墓群
五堡遗址
五堡西墓群
下四堡遗址
山尖遗址
麻花沟墓群
东圆遗址
东羊圈墓群
东嘴遗址
东嘴墓群
怀窝沟遗址
羊圈遗址
牛羊湾墓群
北京市
清水镇
北魏长城遗址
涿鹿段
涞水县
九龙镇
河东镇
明长城遗址
横石口镇
大河南镇
太行山脉
涞源县
蔚县
常宁乡
下沙河遗址
古佛堡遗址
辛店城址
辛店遗址
温氏家族墓地
西嘴地遗址
永安堡城址
D
E
F
1
2
3
4


涿鹿县古建、石刻、近现代文物图




1：270 000　0 2.7 5.4 8.1千米




承德市区文物图


承德市
双桥区
双滦区
（双塔山镇）
隆化县
滦平县
承德县
1
高庙
通济桥
皂保宅
救孤堂
酒仙庙
西清真寺
潘家沟桥
碧霞元君庙
通济桥关帝庙
分巡热河兵务道署
驿馆
三义庙
太医院
马神庙
隆兴寺
小龙王庙
于家沟桥
热河文庙
苏联红军烈士纪念碑
水泉沟公墓
2
广缘寺
广缘寺墓群
清光绪十三年避暑山庄图
西黄土坎龙王庙
东后山遗址
李西梁遗址
李营遗址
新房遗址
二道窝铺遗址
水泉沟遗址
老牛沟遗址
老西营遗址
老瓜沟遗址
小梁顶遗址
佟家沟遗址
喇嘛寺遗址
磬锤山摩崖造像
广安寺戒台
狮子园清墓
辽井
药王庙
高庙清墓
落照峯商墓
护墙堤
武烈河防洪坝
忠义庙
海云寺
引水暗渠
新河迎水坝
半壁山摩崖题刻
岔沟门遗址
中营遗址
双塔山塔
姚铁民烈士墓碑
西平台墓群
东平台清墓
滦河清真寺
滦河关帝庙
琳霄观
三家遗址
偏桥遗址
黄土梁墓群
上栅子墓群
上栅遗址
下栅遗址
沙梁遗址
后窑墓群
冯营遗址
东台遗址
郭营遗址
小南沟墓群
砖瓦窑遗址
太平庄遗址
鸡冠山井
大灵峰禅寺碑
娘娘庙遗址
西营遗址
小西营遗址
大庙镇
高寺台镇
中关镇
双峰寺镇
水泉沟镇
狮子沟镇
牛圈子沟镇
大石庙镇
偏桥子镇
冯营子镇
滦河镇
西地满族乡
陈栅子乡
小营满族乡
仓子乡



1:240 000
0 2.4 4.8 7.2千米
清光绪十三年承德府城图
承德市城区
承德县
承 燕 德 县
新杖子乡
大营子乡
山
脉
承德县
兴隆县
兴 隆 县
李家营乡
寿王坟铜冶遗址
寿王坟镇
鹰手营子矿区
四方洞遗址
鹰手营子矿区
北营房镇
汪家庄镇
北马圈遗址
北马圈子镇
平安堡镇
大水泉乡
普陀宗乘之庙
罗汉堂
殊像寺
普宁寺
普佑寺
须弥福寿之庙
安远庙
普乐寺
溥仁寺
避暑山庄
承德城隍庙
宏济寺
金井碑
承德关帝庙
竹林寺碑
热河都统署旧址
双桥区政府
市政府


承德县遗址文物图（北部）




承德县城区
县政府
镇政府
中心广场
杨树林
大平台
针织村
帝贤中学
县第一中学
县第一小学
县中医院
党校
下板城
县公安局
县广播局
县林业局
县热力公司
综合仪贸市场
县政府招待所
县房产管理所
县交通大队
县粮食局
县第二小学
杨树林服装厂
帝贤造纸厂
白鹏制衣有限公司
承德诚信开发有限公司
承德长城建设集团有限公司
下板城信用社
地税局
二中饭店
帝贤花园
帝贤家园
县工商局家属楼
粮食局家属楼
城建局家属楼
县石油公司加油站
县公路管理站
汽车修配厂
电力宾馆
交通局
中行
县拖拉机厂
大平台小学
大平台村纺厂
隆化县
滦平县
双滦区
双桥区
承德市
中关镇
大庙镇
红旗镇
小营满族乡
双峰寺镇
狮子沟镇
水泉沟镇
偏岭镇
两家满族乡
岗子满族乡
高寺台镇
头沟镇
仓子乡
七家镇
荒地乡
韩麻营镇
茅荆坝乡
小庞家遗址
庞家沟遗址
大西山遗址
东沟遗址
二仝地遗址
岗子遗址
郑栅遗址
西山遗址
李营遗址
何家店遗址
后阳坡遗址
朱营遗址
碱厂遗址
西台遗址
头道河遗址
丰骆沟遗址
于家沟遗址
南梁头遗址
双庙遗址
头块地遗址
瓦房北遗址
高粱沟遗址
瓦房城址
北沟门遗址
北山根遗址
台北山遗址
东山遗址
二块地遗址
二西山遗址
西地遗址
马营遗址
南观音堂遗址
下河口遗址
三块地遗址
小孤山遗址
西山湾遗址
荒北沟遗址
三西梁遗址
三东梁遗址
三块北遗址
刘营遗址
双庙遗址
后梁遗址

1 : 280 000


0 2.8 5.6 8.4千米




承德县遗址文物图（南部）



承德市
双桥区
双滦区
(双塔山镇)
滦河镇
西地满族乡
张百湾镇
偏桥子镇
陈栅子乡
甘营子乡
冯营子镇
牛圈子沟镇
大石庙镇
胖和尚沟遗址
周营遗址
上台遗址
南三道河遗址
大房身沟遗址
四方营遗址
下旗遗址
乱石窑遗址
大铺遗址
两间房遗址
鞍匠乡
新杖子乡
刘杖子乡
大营子乡
东小白旗乡
明长城遗址承德县段
北京市
李家营乡
寿王坟镇
北营房镇
鹰手营子矿区
汪家庄镇
北马圈子镇
平安堡镇
北水泉乡
大水泉乡
滦
平
县
双
滦
区
双
桥
区
燕
兴
隆


1：280 000
0 2.8 5.6 8.4千米
平泉县
承德县
宽城满族自治县
宽城满族自治县
迁西县
迁西县
七沟镇
六沟镇
石灰窑乡
甲山镇
下板城镇
上谷乡
满杖子乡
孟子岭乡
龙须门镇
大杖子乡
塌山乡
花皮溜子乡
蘑菇峪乡
独石沟乡
碌罗台乡
山嘴遗址
三榆树遗址
道北沟遗址
瓦庙遗址
四沟遗址
山西沟遗址
小井遗址
沟后台遗址
西山咀遗址
上坡遗址
前五沟遗址
北大地遗址
前五沟遗址
玉峰寺遗址
葛西梁遗址
跳沟遗址
上拉遗址
北坟地遗址
大葛杖遗址
石河西遗址
河西遗址
河东遗址
周家店遗址
大营遗址
扁担沟遗址
东山嘴遗址
东山咀城址
阎家沟遗址
东山咀遗址
牛旺沟遗址
张三沟遗址
姚家营遗址
下杖遗址
黄家沟遗址
南窑沟遗址
大洼地遗址
药王庙遗址
小范杖遗址
野猪河遗址
西大地遗址
大范杖遗址
东房遗址
下杖遗址
后梁岗遗址
山咀遗址
山咀东遗址
高家台遗址
北阳坡遗址
小郭杖遗址
齐家庄遗址
朝梁遗址
富台遗址
柳树底遗址
黄土梁遗址
石洞遗址
小蛤蟆沟遗址
东窑遗址
胡杖遗址
南地遗址
小梁遗址
东窑遗址
罗家沟遗址
大杖遗址
大杖遗址
北瞿遗址
李家沟遗址
干沟门遗址
蒿子窝遗址
乌后梁遗址
东下坎遗址
乌龙矶遗址
二甲地遗址
辛家庄遗址
周家庄遗址
大南沟遗址
南杖遗址
河西遗址
冰沟河遗址
大台遗址
三岔口遗址
西台遗址
彭杖遗址
西坎西遗址
阎北台遗址
阎北地遗址
娘娘庙遗址
杨家坟遗址
娘娘庙北遗址
马杖遗址
山弯遗址
郭杖遗址
庙东北遗址
东杖遗址
良杖遗址
良杖北遗址
西南庄遗址
料北沟遗址
石坡梁遗址
榆树沟遗址
小南沟遗址
小东山遗址
小东台遗址
河杖遗址
上杖遗址
满杖遗址
卸甲营遗址
西二家遗址
柳树沟遗址
六北山遗址
南窑沟遗址
化子沟遗址
和尚地遗址
老虎沟遗址
后梁遗址
石灰窑遗址
大沟北遗址
后台遗址
五十亩遗址
五后东坟遗址
后李沟遗址
后旗杆沟遗址
河南遗址
北梁遗址
漫子沟遗址
漫子沟遗址
大道南遗址
东山地遗址
北山遗址
上板城遗址
夹心梁遗址
上台遗址
庙前遗址
白河南遗址
头道河遗址

承德县墓葬、古建、石刻、近现代文物图



1：400 000



承德县

宽城满族自治县

兴隆县

鹰手营子矿区


双滦区

双桥区

滦平县

承德市

平泉县遗址文物图



平泉县

会州城遗址

承德县

宽城满族自治县

燕山山脉

宁

省

平泉县城区

县政府

1：340 000

0 3.4 6.8 10.2千米

1：110 000

高家沟门遗址
高家沟遗址
马兰山遗址
高家沟遗址
海龙沟遗址
海南坡遗址
正河东遗址
东南坡遗址
郝家楼遗址
郝东坡遗址
郝家楼东遗址
槐鹿沟西遗址
槐鹿沟遗址
康西山遗址
吕泉遗址
喇前山遗址
吕东沟遗址
冷台遗址
郭家沟遗址
马东山遗址
马南山遗址
蒙古营遗址
石匠沟遗址


1：113 000


常北沟遗址
商营南遗址
商营遗址
付营遗址
雹北山遗址
雹子山遗址
七家岱满族乡
岱王城遗址
雹神庙遗址
雹南台遗址
石佛山遗址
小前山遗址
杜岱营西遗址
仕子洞遗址
杜岱营遗址
杜岱营遗址
乔家沟遗址
旗杆沟遗址
旗东沟遗址
来阳沟遗址
马架子遗址

新东山遗址
长条地遗址
茅兰沟门遗址
白石庙遗址
朴后山遗址
七三家遗址
六道沟遗址
小榆树林遗址
大台遗址
三小梁遗址
圣东沟遗址
三家遗址
锅顶山遗址
东小色遗址
小东六沟遗址
下后山遗址
东北坡遗址
二道沟遗址
黄金沟遗址
半截沟门遗址
房北山遗址
房身沟北遗址
房南山遗址
鬼王山遗址
小梁遗址
大窑遗址
紫霞峰遗址
河前山遗址
南岭遗址
东南沟遗址
康杖遗址
桥南梁遗址
东道遗址
南西杖遗址
瀑和沿北遗址
东道北山遗址
喇嘛洞遗址
东水泉城址
马杖遗址
沿东道遗址
会南山遗址
小城遗址
东水泉遗址
二岱王山遗址
南喇嘛洞遗址
杨杖遗址
烧锅地遗址
钓鱼台遗址
龙旋沟遗址
南包遗址
南仓遗址
柏树洼遗址
照阳坡遗址
东坟包遗址
三北沟遗址
三十家遗址
榆树林遗址
土城山遗址
五组遗址
东岱王山遗址
槽北山遗址
团山遗址
平顶山遗址
槽碾沟遗址
喇叭山遗址
王杖遗址
朱北山遗址
五道梁遗址
五北沟遗址
十亩地遗址
五道梁遗址
下湾遗址
十三组遗址
许杖北遗址
许杖遗址
营子遗址
营东坡遗址
平甸子遗址
营南山遗址
运宝河遗址
八牌遗址
姜家河遗址
双叉洼遗址
北大圈遗址
红杖遗址
马鞍山遗址
南台地遗址
松西梁遗址
松北杖遗址
郭杖遗址

平泉镇
杨树岭镇
南五十家子镇
小寺沟镇
道虎沟乡
松树台乡
党坝镇
卧龙镇
刘杖子乡
前进乡
大河北乡
三十家子镇
郭杖子满族乡
上谷乡
满杖子乡
茅子沟乡
大字沟门乡
亮甲台乡


平泉县墓葬、古建、石刻、近现代文物图






辽
宁
省
平泉县
平泉泉池
平泉镇
七沟镇
杨树岭镇
关帝庙
清真寺
娘娘庙
日军炮楼
上鹰杖子辽墓
天性寺
东六沟村民宅
南岭墓群
南岭王子坟
喇嘛洞
东道墓群
道虎沟乡
南五十家子镇
下杖子辽墓
黑上口墓群
小寺沟镇
八牌战国墓
松树台乡
北杖子墓群
二全地村王子坟
签订"党坝协定"旧址
党坝镇
南沟门墓群
戏楼
郭杖子满族乡
三十家子镇
松岭子镇
刘杖子乡
前进乡
太河北乡
承
德
县
上谷乡
满杖子乡
燕
山
石
拉
子
山
脉
龙须门镇
苇子沟乡
汤道河镇
大字沟门乡
大石柱子乡
宽
城
满
族
自
治
县
宽城满族自治县
板城镇
亮甲台乡
青龙满族自治县
1：340 000
0 3.4 6.8 10.2千米

宽城满族自治县文物图



承德县
满杖子乡
党坝镇
平
燕山
山
上店遗址
大块地遗址
板城沟遗址
老亮遗址
煤局遗址
沟里遗址
王家庄遗址
龙须门镇
缸窑沟遗址
药王庙遗址
药王庙东遗址
药王庙南遗址
下坎遗址
偏山遗址
宽城烈士纪念碑
沟门东遗址
沟门庄遗址
宽城镇
宽城满族自治县
陆庄遗址
沟门遗址
崖门遗址
板城镇
一瓷厂遗址
三家遗址
三家西遗址
下河西遗址
黄石查遗址
化皮溜子乡
东冰窑遗址
塌山乡
缸窑沟瓷窑遗址
双庙遗址
黄崖寺塔群
大坡上遗址
黄崖遗址
兴隆县
梁上北遗址
梁上遗址
上石梯城址
袁氏家族墓地
孟子岭乡
商杖子金墓
石门遗址
西川遗址
上院遗址
袁氏庄园
碾子峪镇
东黄花川
蔚家湾遗址
双洞遗址
大洼坑遗址
山家湾遗址
燕子峪遗址
独石沟乡
亮罗台镇
兰旗地墓群
增湾遗址
刺峪遗址
鹿扑崖遗址
刺峪东遗址
横城遗址
横城子明墓
明
长
黄台遗址
大板遗址
营盘地遗址
孤山遗址
沟里遗址
峪镇
东大地乡
城
址
大屯惨案碑
老郭家遗址
艾峪口遗址
西店遗址
上营乡
汉儿庄乡
滦阳镇
铧尖遗址
铧尖乡
段
迁西县
洒河桥镇
金厂峪镇
渔户寨乡
大
黑
汀
水
库
A
B
C
D
1
2
3

1：260 000



辽宁省

泉 县

郭杖子满族乡

刀尔登镇

杨杖子镇

纪氏庄园

大字沟门乡

大字沟门遗址

白庙遗址

水泉沟遗址

苇子沟乡

大西庄遗址

小西庄遗址

大梨树遗址

向阳遗址

汤道河镇

大石柱子乡

西杖西遗址

西杖遗址

东梨园遗址

东梨园墓群

北沟遗址

平方遗址

河西北遗址

河西遗址

四道河遗址

夹槽沟遗址

大汉沟遗址

北五沟遗址

亮甲台乡

篆字台刻石

大石岭乡

土门子乡

马圈子镇

青龙满族自治县

八道河乡

龙 满 族 自 治 县


肖营子镇

宽城满族自治县城区

县政府

镇政府


滦平县遗址文物图




滦平县城区
县政府
镇政府
丰宁满族自
北京市
汉长城遗址
王营乡
凤山镇
胡麻营乡
石人沟乡
黑山嘴镇
天桥镇
五道营子满族乡
虎什哈镇
安纯沟门满族乡
邓厂满族乡
付家店满族乡
马营子满族乡
火斗山乡
巴克什营镇
古北口镇
孟营子遗址
朱营遗址
小西沟门遗址
南白旗遗址
东街遗址
营东梁遗址
营棋地遗址
西营坊遗址
西营房遗址
小白旗遗址
门大地遗址
曹营遗址
曹河南遗址
卢营遗址
新馆遗址
八十亩遗址
大西营遗址
上王营遗址
巴什汗遗址
戴营遗址
陈营遗址
后黄梁遗址
三后梁遗址
坟茔前遗址
边营遗址
东西地遗址
东沟前遗址
拉东沟遗址
榆树底遗址
张家沟遗址
张家沟门遗址
山嘴遗址
庙后遗址
上台遗址
小营南遗址
青石梁遗址
虎头山遗址

1∶310 000

0 3.1 6.2 9.3千米




滦平县墓葬、古建、石刻、近现代文物图



1：310 000


0　3.1　6.2　9.3千米




兴隆县文物图




滦平县
承
北
京
市
天津市
遵
东小白旗乡
"雾灵山"摩崖石刻
"雾灵真境"摩崖石刻
羊肠鸟道刻石
雾灵山清凉界石刻
雾灵山遗址
鹰手营子矿区
河北庄遗址
四方洞遗址
角架山遗址
西帽山遗址
北营房镇
辛中华等烈士墓
塔前遗址
平安堡镇
白茅甸子墓群
土城头城址
水泉甸遗址
荞麦岭遗址
大河南遗址
东南沟遗址
北水泉乡
上石洞乡
转轴沟遗址
楚榆沟遗址
兴隆县
郭羽烈士纪念碑
西关遗址
南土门遗址
大有屯遗址
南土门西遗址
黄土门万人坑
南双洞烈士墓
东双洞墓群
南西台遗址
二道河"人圈"遗址
四道河遗址
六道河镇
汉沟庄遗址
前苇塘"人圈"遗址
前苇塘遗址
兴隆和平解放谈判旧址
黄酒馆墓群
朱家沟民兵作战旧址
小西天三壮士墓
宋世轮、邓华工作旧址
郭庄西遗址
南天门满族乡
陡子峪乡
西湾遗址
青松岭镇
蓟遵兴联合县政府遗址
四道岭烈士墓
挂兰峪镇
小秃岭惨案旧址
蓝旗营镇
黄松峪乡
南独乐河镇
下营镇
马兰峪镇


德
县
宽
城
满
族
自
治
县
迁
西
县
化
市
燕
山
脉
兴
隆
段
遗
址
大营子乡
寿王坟镇
鹰手营子矿区
大杖子乡
蘑菇峪乡
安子岭乡
三道河乡
半壁山镇
蓝旗营镇
孤山子镇
汉儿庄乡
八家乡
侯家寨乡
苏家洼镇
西下营满族乡
兴旺寨乡
西三里乡
遵化市
崔家庄乡
洒河桥镇
交界漫遗址
孙家庄遗址
三块石遗址
柳河口北遗址
柳河口东遗址
柳河口西遗址
随杖遗址
山嘴庄遗址
车北沟遗址
高杖遗址
龙潭沟遗址
车河堡遗址
大杖遗址
西沟遗址
西大山遗址
烈士崖
迁遵兴联合县政府遗址
孙永勤起义旧址
蘑菇峪讨伐大队居住遗址
梓木林子古墓
常沟遗址
将军泉旧址
马架沟烈士公墓
西北峪兵工厂遗址
大帽峪村惨案遗址
庙沟遗址
半北山遗址
东阎杖遗址
钓鱼台遗址
处决日本宪兵司令赤本地
长城抗战罗文峪战场遗址
兴隆县城区
车道沟村
老虎伙沟
庆沟
后苇塘
上闸子
大庙
县政府
镇政府
中医院
医院
三道苇塘
大友小学
大有屯
大梨树沟
十四马
南土门
红石砬
小汗沟
A
B
C
D
4
5
6


丰宁满族自治县遗址文物图（北部）



1∶330 000



0 3.3 6.6 9.9千米
治 区
围场满族蒙古族自治县
隆 化 县
丰 宁 段
老窝铺乡
西龙头乡
南山咀乡
大头山乡
石桌子乡
城子乡
碱房乡
郭家屯镇
韩家店乡
北头营乡
苏家店乡
选将营乡
黄旗镇
桥头遗址
下房遗址
外沟门遗址
十八亩遗址
后窝铺城址
道后梁遗址
过河道遗址
歪树梁遗址
小梁城址
大窝铺遗址
榆树北遗址
小松林遗址
北后梁遗址
苏后梁遗址
苏家店遗址
岗子沟遗址
东湾遗址
苏西梁遗址
黄家营遗址
佟家沟遗址
西大荒遗址
红石砬遗址
窝棚沟遗址
小庙遗址
瓦碴地遗址
孙家沟遗址
松木沟障城址
连桂南遗址
西三弯遗址
下山弯遗址
杨家窝遗址
瓜园地遗址
城子梁遗址
东营碴遗址
东营障城址
涝洼地遗址
瓦窑沟遗址
石栅遗址
杨家坟遗址
庙梁台遗址
城山梁城址
下朝梁遗址
沟门地遗址
达子房遗址
大西地遗址
大南地遗址
常家窝遗址
东山湾遗址
棋盘地遗址
西地遗址
张西万遗址
骆驼梁遗址
北弯地遗址
乱石岗遗址
小庙地遗址
庙后地遗址
山嘴遗址
西湾地遗址
八天地遗址
平梁地遗址
大北沟遗址
神树梁遗址
4
5
6
A
B
C
D

丰宁满族自治县遗址文物图(南部)




1∶330 000

0 3.3 6.6 9.9千米




丰宁满族自治县墓葬、古建、石刻、近现代文物图




1 : 570 000

0 5.7 11.4 17.1千米




围场满族蒙古族自治县遗址文物图（西部）




1：340 000

0 3.4 6.8 10.2千米




围场满族蒙古族自治县遗址文物图（东部）



1：340 000

0 3.4 6.8 10.2千米

围场满族蒙古族自治县墓葬、古建、近现代文物图




1 : 510 000

0 5.1 10.2 15.3千米



隆化县遗址文物图（西部）


内蒙古自治区
围场满族蒙古族自治县
丰宁满族自治县
汉长城遗址隆化段
二道河城址
北碾沟遗址
房身地遗址
下河西城址
东阿超遗址
步古沟镇
蛤蟆梁遗址
狗子沟遗址
马石地遗址
南湾遗址
三岔东遗址
大西沟遗址
北后梁遗址
砬子沟遗址
城子城址
看场沟遗址
碱房古城址
碱房乡
老窝铺遗址
头道营遗址
北沙包遗址
小窝遗址
郭家屯镇
北山地点
郭家屯北遗址
西屯遗址
房身沟遗址
北梁明遗址
二道营城址
罗卜营遗址
二后梁遗址
北越营遗址
干沟门遗址
扁锥山遗址
土龙地遗址
向沟地遗址
九天地遗址
羊鼓山遗址
白土遗址
黄土窑遗址
苏家店乡
两龙头乡
南山咀乡
石桌子乡
大头山乡
城子乡
牌楼乡
半截塔镇
道坝子乡

1：290 000



宫后梁遗址
权树梁遗址
樱桃沟遗址
赵小沟遗址
上牛录遗址
上牛西遗址
羊窝梁遗址
锣锅地遗址
沙金堆遗址
头北梁遗址
北塔梁遗址
哈叭气遗址
乌苏梁遗址
大神沟遗址
北岗遗址
木沟门遗址
湾沟遗址
山湾西遗址
湾沟门乡
甸子沟遗址
八达营蒙古族乡
北头营乡
西旧屯遗址
旧屯满族乡
车往地遗址
北甸遗址
黑山嘴遗址
三间地遗址
太平庄遗址
太平庄满族乡
两间房遗址
后背遗址
大斜翅遗址
孟家窝遗址
周家店遗址
凤山镇
波罗诺镇
西沟满族乡


丰宁满族自治县

滦平县

隆化县城区


馒头山遗址
苔山遗址
元吉地遗址
县政府
镇政府

隆化县遗址文物图（东部）



内蒙古自治区
围场满族蒙古族自治县
围场满族蒙古族自治县
腰站乡
四合永镇
蓝旗卡伦乡
四道沟乡
根窝沟乡
黄土坎乡
张三营镇
山湾乡
西关地遗址
窝铺沟遗址
北台子遗址
应家沟遗址
石片遗址
河南营遗址
罗圈遗址
小南沟遗址
西窝铺遗址
合沟门遗址
北大坝遗址
东窝圈遗址
哈叭沟遗址
后窑遗址
二东山遗址
松树沟门遗址
二道窝遗址
罐子沟遗址
松树梁遗址
盆窑梁遗址
西南山遗址
西山坡遗址
酸梨沟遗址
南山地遗址
土布代遗址

1：290 000


0 2.9 5.8 8.7千米



隆化县墓葬、古建、石刻、近现代文物图




1∶380 000　0　3.8　7.6　11.4千米



秦皇岛市区、山海关区、北戴河海滨区文物图



1∶160 000



辽宁省

明长城遗址

北齐长城遗址

山海关段

悬阳洞石刻

孟姜女庙

陈斗庄遗址

陈庄遗址

后棉花庄遗址

孟姜镇

西街街道

东街街道

第一关镇

南关街道

路南街道

大刘庄遗址

崔台遗址

渤海乡

万里长城—山海关

石河镇

东洼子营遗址

船厂路街道

黄金庄遗址

山海关烈士陵园

小湾遗址

清真寺

山海关区

东港镇

古城城址

山海关八国联军军营旧址

海神庙

老龙头

万家镇

李家堡乡

海

光绪五年临榆城图

山海关区城区

三清观

北街民居

先师庙

孟姜镇

区政府

北戴河区城区

区政府

剑秋路遗址

北戴河观音府


朱启钤家族墓地

如来寺

北戴河近代建筑群

老虎石海上公园


抚宁县文物图




辽宁省
青龙满族自治县
抚宁县城区
县政府
板场峪塔
摩崖西沟桥记
庆福寺
侯仲东墓
长野清墓
阮宁方墓
摩崖修路记
万里长城——九门口
傍水崖古战场碑刻
北齐长城遗址
明长城
朝阳洞石刻
宗峰寿塔
上恩师觉塔
双龙禅院碑
封山护林碑
贾家河遗址
天庆禅寺碑
白塔寺
台头营创建营房记碑
峪门口遗址
三星口乡
凤凰山乡
龙王庙乡
祖山镇
驻操营镇
官场乡


山海关区
海港区
秦皇岛市
北戴河区
抚宁县
昌黎县
卢龙县
渤海
天马山摩崖石刻
宝峰禅寺
清河塔寺
背牛顶大清观
洋河水库
清光绪三年抚宁县城图
1：270 000
0 2.7 5.4 8.1千米

青龙满族自治县文物图


青龙满族自治县城区
县政府
宽城满族自治县
迁西县
迁安市
青龙满族自治县
(青龙镇)
都山娘娘庙石殿
马圈西遗址
马圈子镇
三家遗址
拉马沟遗址
草房庄遗址
前庄遗址
二道沟遗址
新庄遗址
牧马北遗址
牧马西遗址
八道河乡
钱杖遗址
何杖子遗址
狮子坪遗址
娄杖子乡
小佟杖矿冶遗址
五凤山三清观
凉水河乡
肖营子镇
高丽铺遗址
小岭遗址
老鸦窝遗址
七道河乡
七道河遗址
观音沟明墓
碱厂遗址
草碾乡
五重安乡
东黄花川乡
峪耳崖镇
东大地乡
汤道河镇
建昌营镇
平林镇
阎家店乡
上射雁庄乡
杨各庄镇
刘家营乡
新立村
燕
山
明
长
城

1：280 000




0
2.8
5.6
8.4千米

辽宁省
河坎子乡
老大杖子乡
魏家岭乡
小姜杖子
头道营子乡
要路沟乡
四道沟
碱厂乡
新开岭乡
大石岭乡
南丈子村墓
清龙河义渡碑
三岔口戏楼
卡沟乡
河东遗址
河东北遗址
东蒿遗址
土门子乡
土门遗址
河东西遗址
朱石岭遗址
喇叭嘴遗址
木头凳镇
和平庄遗址
蛤子汀遗址
三星口乡
大巫岚乡
大狮子沟遗址
下烧锅遗址
张杖遗址
双山西遗址
双山南遗址
双山子镇
瓦房遗址
二道河遗址
平方子乡
沃榆山乡
安子岭乡
凤凰山乡
龙王庙乡
小石盘遗址
祖山镇
牛心山遗址
下碾子沟摩崖石刻
胜永崖碑
隔河头乡
吉利峪遗址
官场乡
官场遗址
驻操营镇
石门寨镇
抚宁县
青龙

卢龙县文物图


1：240 000　0　2.4　4.8　7.2千米




昌黎县文物图

1∶270 000

0 2.7 5.4 8.1千米




唐山市区文物图




丰润区
丰润镇
老魏庄子
大安乐庄
刘庄子
南台
张良各庄
银城铺乡
丰
国持营
前贾庄
张家沟
狼窝铺
榛子镇
滦
北河南庄
上尤各庄
小山子
南辛庄子
南朱庄子
大八里庄
小八里庄
高各庄
雪庄子
曹庄子
大杨庄
常庄乡
金庄
双庙
安家庄
唐家庄
唐家庄遗址
重修北斗寺碑
小马家峪遗址
陡河水库
润
孙庄子
前泥河
栗园镇
荆各庄
矿区街道
陡电街道
新杨庄
白沫子
新庄子
门疙庄
安各庄
于家新房子
任信屯
大佛头
陡河水库墓群
双桥遗址
擂鼓台遗址
任各庄镇
周赵庄
郑庄子乡
太平庄
于庄
双桥乡
石匠营
刘家洼
B
尉各庄
田庄
后白寺口
前白寺口
东新庄
张庄子
泉前
茅草营
徐庄子
张家庄遗址
七王庄
陈庄子
刘家洼
郑庄子
宋各庄
小戴庄
刘官屯
后屯西遗址
后屯遗址
后屯
老庄子镇
区
三合庄
马家沟街道
陡
滦州煤矿
马家沟
古楼庄
东尚庄
伍家庄
洼里乡
大树韩庄
党家庄
开平镇
后营
王郢子
瓦官庄
许郢子
河北路街道
开平区
西帅甲河
东帅甲河
陈庄遗址
夏屋庄
宋学新庄
吴家庄
大官庄
甄家庄
小官庄石棺墓
高新技术开发区街道
龙东街道
缸窑街道
钓鱼台街道
半壁店
大张刘庄
马家大寨
欢套
大刘庄
耿家营
石泉庄
机场路街道
东新村
西八里庄
中八里
石家庄
东八里
大张各庄
C
曹家口
文化路街道
东新村街道
马驹桥
陈家屯
许家庄
贾各庄墓群
唐山市
乔屯街道
税北
东刘屯
聂各庄
小营庄
郭家庄
袁家庄
果园乡
大里街道
路北区
税东
税务庄街道
王官屯
光明街道
文化后街街道
康各庄
李官屯
姚庄子
路南区
学院南路街道
越河乡
罗各庄
李家庄
定福庄
友谊街道
小山街道
永红桥街道
西马各庄
北塔头
广场街道
东越河
西塔头
郑各庄
梁家屯
老谢庄
西王盼庄
中门庄
常各庄
郑各庄
新立庄
卫家庄
东王盼庄
许各寨
季家庄
太平庄
女织寨乡
三院
刘家土道
寿王庄
木匠庄
朱庄子
前赞公庄
边各寨
女织寨
沙窝新庄
程各庄
孔尚庄
前于家店
大丰谷
王禾庄
榆家庄
曹家庄
郭坨
D
赵庄
丰南镇
侯边庄
大史马
丰南区
郑家庄
东美庄
赵田庄
北蛮子坨
大齐各庄镇
东大夫坨
安各庄
安机寨
小王庄
么家泊
铁匠庄
大王庄
丰
南
赵各庄
稻地镇
胡家庄
曾家庄
东北柳
1
2
3
A


1：150 000　0　1.5　3.0　4.5千米



丰润区文物图





丰润区城区
区政府
丰润镇政府
清光绪十七年丰润县城图
迁西县
遵化市
天津市
玉田县
中峰寺门楼
中共冀东地下联络站
后刘城子遗址
前刘城子遗址
潘家峪惨案日军指挥部旧址
潘家峪惨案遗址
九间房军事会议旧址
义和团遇难遗址
皈依寨西遗址
皈依寨东遗址
日军炮楼
叩甲寨汉墓
朝月庵碑
城北寨遗址
大松林遗址
小松林遗址
北大港遗址
杨家铺烈士陵园
何家营遗址
田各庄遗址
定慧寺后殿
石佛寺东遗址
石佛寺村南遗址
池家屯烈士陵园
葛家屯遗址
三官庙碑
靳家屯墓群
靳家屯遗址
沙流河遗址




唐山市
路北区
路南区
开平区
丰润区
丰南区
古冶区
天津市
丰润镇
天宫寺塔
圣旨碑
王家楼遗址
大安乐庄遗址
饶家头遗址
黄各庄遗址
杨匠庄遗址
银城铺乡
银城铺遗址
魏庄子遗址
重修真武庙记碑
苗圃遗址
谷矿墓
赵珙夫妇墓
七里屯汉墓
曹鼎望家族墓地
冀东抗日大暴动军事会议旧址
七树庄镇
白官屯镇
小令公庄遗址
杨家套乡
散水头镇
虹桥镇
鸦鸿桥镇
小黑马甸遗址
义和团活动遗址
中共丰润县委早期活动旧址
石各庄镇
董庄子遗址
昌庆隆烧锅作坊
义和团战场遗址
常庄乡
栗园镇
陡河水库
陡电街道
王辇庄乡
双桥乡
郑庄子乡
车轴山中学原校址
车轴山无梁阁、塔
任各庄镇
韩家街遗址
七王庄遗址
老庄子镇
前冯各庄遗址
丰登坞镇
于辛庄烈士陵园
河泼溜烈士陵园
白各庄遗址
油房庄遗址
李钊庄镇
新军屯镇
东欢坨遗址
寨子遗址
点将台
韩城镇
韩城遗址
池家遗址
刘各庄遗址
三元五福桥
小张各庄镇
欢喜庄乡
永济桥
岔河镇
杨春林旧居
窝洛沽镇
丰台镇
岳龙镇
南孙庄乡
稻地镇
开平镇
洼里乡
果园乡
越河乡
女织寨乡
1∶240 000
0　2.4　4.8　7.2千米

丰南区文物图



1：83 000
唐山市
路北区
路南区
丰南区
开平区
古冶区
滦县
滦南县
丰润区
天津市
唐胥铁路旧址
运煤河
连氏家族墓地
王家岭坨墓群
杜林墓群
董庄子墓群
钱庄墓群
张坨遗址
董庄子遗址
郭家岭坨遗址
南阳庄遗址
罗各庄明墓
学各庄墓群
赞公庄遗址
王庄子遗址
程各庄墓群
康各庄墓群
西纪各庄墓群
柳河墓群
北韩庄墓群
新房子墓群
小集墓群
西刘庄墓群
药王庙碑
西邸墓群
孙沙坨墓群
小裴庄遗址
郑氏家族墓地
小芦庄遗址
小卢庄墓群
西崔坨遗址
黑坨墓群
大河各庄墓群
大河各庄遗址
大河各庄南墓群
东八户北墓群
东北墓群
西八户遗址
西八户墓群
东八户南墓群


1：250 000
0 2.5 5.0 7.5千米
宁河县
芦台镇
杨家泊镇
（属丰南区汉丰镇）
汉沽区
柳树酄镇
黑沿子镇
滨海镇
唐海镇
唐海县
唐 海 县
渤 海 湾
（属滦南县）
丰南区城区
区政府
天 津 市
东棘坨镇
海北镇
大北涧沽镇
七里海镇
俵口乡
康庄乡


玉田县文物图




天津市
遵化市
丰
玉田县
孟家泉遗址
江浩故居
静觉寺
彩亭桥
革命烈士墓
大庞各庄墓群
小庞各庄北战国墓
小庞各庄墓群
后螺山战国墓
后螺山遗址
峰山墓群
峰山城址
河心庄遗址
小陵清墓
唐自头遗址
张土桥遗址
姚辛庄子遗址
修建观音桥碑
彩亭桥遗址
五里屯唐墓
张官屯遗址
梁庄子遗址
东五里屯遗址
富乐遗址
洪陈府民居
下坎遗址
五里桥遗址
城三遗址
东蒙各庄遗址
东蒙各庄墓群
西蒙各庄遗址
白各庄晋墓
"古人种玉处"碑
麻山寺碑
麻山寺村遗址
郭家屯辽墓
杏树峪城址
小李庄遗址
大李庄汉墓群
东范家坞塔
大李庄西遗址
大李庄南遗址
朱官屯北遗址
朱官屯东遗址
大黄庄遗址
栅楼王庄遗址
亮甲店城址
太平桥碑
药王庙遗址
真武庙村遗址
小丁庄遗址
后独树遗址
林西遗址
钱氏家族墓地
吴各庄刘氏老茔地文碑
二圣庙
杨家套遗址
王氏宗祠
西龙虎峪镇
五百户镇
别山镇
唐自头镇
大安镇镇
孤树镇
彩亭桥镇
郭家屯乡
玉田镇
亮甲店镇
沙流河镇
林头屯乡
地北头镇
刘备寨乡
林西镇
林南仓镇
虹桥镇
郭家桥乡
陈家铺乡
散水头镇
杨家板桥镇
杨家套乡
白官屯镇


1∶180 000
0 1.8 3.6 5.4千米
润
区
丰登坞镇
新军屯镇
小张各庄镇
欢喜庄乡
李钊庄镇
窝洛沽镇
潮洛窝乡
石臼窝镇
八门城镇
大钟庄镇
林亭口镇
丰台镇
天津市
天津市
亚圣祠碑
玉田县城区
县政府
镇政府
西关遗址
西关汉墓群
南关遗址


遵化市文物图


兴隆
兴隆县
天津市
玉田
遵化市城区
挂兰峪镇
八卦岭满族乡
汤泉摩崖石刻
汤泉满族乡
汤泉寺
官房子寨
敕建佑圣夫人碑
马兰峪镇
许家峪村碑
诰封尔嘉氏碑
干宝山遗址
魏进河遗址
永旺塔
敕封乳父图克善碑
堂子山药王庙
兴隆泉遗址
清东陵
东陵满族乡
马庄墓群
租户遗址
李官屯遗址
郭家场遗址
石门镇
长城抗战阵亡将士墓
"炎天冰雪"亭匾
京五营墓群
平安遗址
四村遗址
康庄子遗址
西下营满族乡
下营镇
小港乡
罗庄子乡
孙各庄满族乡
洪水庄乡
于桥水库
西龙虎峪镇
唐自头镇
孤树镇
郭家屯乡
西三里乡政府
文化路街道
市政府
华明路街道
镇政府

1：220 000　0　2.2　4.4　6.6千米




滦县文物图




迁西县
丰润区
丰润凤凰山
开平区
古冶区
古冶
丰南区
陡河水库
杨柳庄镇
榛子镇
(第一镇)
王店子镇
王官营镇
姜家营乡
刘家营乡
银城铺乡
栗园镇
陡电街道
邢各庄矿区街道
双桥乡
王辇庄乡
古冶街道
习家套乡
大庄坨乡
赵各庄街道
唐家庄街道
南范各庄街道
范各庄乡
太平庄乡
火石营镇
石各庄遗址
北高家庄遗址
罗古庄遗址
夏官营墓群
王官营东遗址
八里遗址
兴隆店遗址
韩新庄墓群
榛子遗址
榛子一村遗址
承流桥
北小寨遗址
北营遗址
磕头山摩崖造像
塔坨墓群
乱石山
清光绪二十四年滦州城图
滦县城区
县政府
滦州镇政府
滦县火车站
滦县一中
滦县三中
南阳私立学校
东坨子头
柏树庄
昌盛里
永安里
自强里
晨光里
阳光花苑
团结里
张坎
西高坎
东高坎
北张庄子
北双山


1：200 000　0　2.0　4.0　6.0千米



迁西县文物图




青龙满族自治县
宽城满族自治县
燕山山脉
兴隆县
遵化县
迁西县
长城西段
喜峰口长城抗战旧址
大岭寨遗址
上营城址
太平寨镇
太平寨城墙
太平寨遗址
唐庄东遗址
唐庄西遗址
高古庄遗址
唐岭头遗址
东荒峪镇
东荒峪遗址
关帝庙香火地土碑
重修关王庙记碑
重修玄清观碑
重修圆觉寺碑
杨家河沿遗址
松岭遗址
重修城隍庙碑
汉儿城南门
汉儿庄乡
小韦庄遗址
洒河桥镇
洒河桥遗址
重修潘家口关王庙碑
栗树湾东遗址
栗树湾南遗址
三屯营遗址
三屯营镇
景忠山碧霞元君庙
戚继光建祠碑
潘家口水库
大黑汀水库
建明镇
小厂乡



1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
迁西县城区
迁西县
兴城镇
新集镇
新庄子乡
东莲花院乡
尹庄乡
马兰庄镇
蔡园镇
杨店子街道
大五里乡
杨柳庄镇
太平庄乡
东旧寨镇
铁厂镇
迁
安
市
丰
润
区
滦
县
西寨遗址
沙岭遗址
蒋配壬墓
白龙山遗址
西关遗址
照燕州遗址
城西峪遗址
东河南寨遗址
忍子口西遗址
李氏家族墓地
忍子口东遗址
船庄遗址
金玉方夫妇墓
刘王坎遗址
刘台遗址
大傅庄遗址
重修望金寺碑
禅林寺遗址
五峰山禅林寺碑
北海清墓
魏春波故居
上庞店遗址
重修玉皇庙碑
县政府
兴城镇政府


迁安市文物图



青龙满族自治县
迁西县
迁安市
明长城遗址迁安段
封山寺村遗址
安新庄遗址
建昌营烈士纪念碑
建昌营清真寺
冷口村摩崖石刻
重修玄帝庙碑
老君庙铁钟
殷氏家族墓地
平林镇元墓
万军遗址
云遮寺石造像
五里山摩崖造像
大五里村民居
高引铺村石狮
潘氏家族墓地
兵工厂遗址
杨店子墓群
建昌营镇
杨各庄镇
蔡园镇

1：200 000

0　2.0　4.0　6.0千米




卢龙县

滦县

古冶区


民国二十年迁安县城图

滦南县文物图



路北区
唐山市
路北区
路南区
开平区
路南区
古冶区
滦
丰南区
丰润区
唐海县
唐海镇
唐海县
天津市
渤海湾
渤
钱营镇
大齐各庄镇
稻地镇
黄各庄镇
西葛镇
小集镇
大新庄镇
唐坊镇
王兰庄镇
尖字沽乡
柳树瓠镇
滨海镇
黑沿子镇
青坨营镇
司各庄镇
安各庄镇
东黄坨镇
柏各庄镇
范各庄乡
茨榆坨镇
越河乡
何建鳌墓
小水坡遗址
吴代庄南墓群
西高庄遗址
吴代庄西墓群
小田庄墓群
小松林遗址
吴戴庄遗址
北荣各庄遗址
寺道院墓群
寺道院遗址
门庄遗址
门庄墓群
门庄南遗址
陈虎头墓群
陈虎头遗址
孟庄户墓群
后榆子林遗址
夏虎头墓群
北杨庄墓群
崔新庄遗址
狮子庄石狮
狮子庄墓群
安狼坨遗址
铁匠庄元墓
狮子庄元墓
侯花园遗址
裴洪林墓群
崔洪林遗址
井二里墓群
马家庄墓群
马家庄遗址
东项各庄墓群
刘家庄遗址
高小安烈士墓
张横坨墓群
霍官庄墓群
许三村墓群
东黄坨遗址
积善桥
崔二庄墓群
唐坨遗址
杭各庄遗址
黄家河遗址
(属滦南县)
南堡
北堡

1：320 000



昌黎县
乐亭县
滦南县
丰南区
唐海县
(属唐海县)

靖安镇
马坨店乡
泥井镇
团林乡
新集镇
刘台庄镇
荒佃庄镇
茹荷镇
汀流河镇
中堡镇
乐亭镇
毛庄镇
姜各庄镇
庞各庄乡
胡家坨镇
大相各庄乡
新寨镇
汤家河镇
阎各庄镇
马头营镇
王滩镇
古河乡
柳赞镇
长凝镇
宋道口镇
程庄镇
方各庄镇
姚王庄镇
坨里镇
马城镇

小贾庄西遗址
小贾庄遗址
戴庄修案遗址
殷庄遗址
小坡子遗址
东胡辽墓
东胡遗址
西胡遗址
徐官寨遗址
新立庄墓群
新立庄遗址
沙沟子汉墓
松树村墓群
松树遗址
东八户遗址
东八户西遗址
西张士坎遗址
宋各庄元墓
罗各庄遗址
小张庄遗址
小张庄墓群
龙落湾遗址
龙落湾辽墓
三甲庄墓群
沙窝井
后刘麻湾墓群
肖家河遗址
马城墓群
彭氏家族墓地
王氏家族墓地
延庆寺塔基
朱公长老灵塔


渤海湾
海

曹妃甸

滦南县城区

倴城墓群
倴城城址
共尊明喻碑
倴城北墓群
成兆才墓
县政府
南关遗址

乐亭县文物图




乐亭县
滦南县
长凝镇
宋道口镇
方各庄镇
胡各庄镇
姚王庄镇
坨里镇
南堡镇
柳赞镇
汀流河镇
中堡镇
新集镇
毛庄镇
乐亭镇
庞各庄乡
大相各庄乡
新寨镇
闫各庄镇
马头营镇
古河乡
王滩镇
薛庄遗址
土地庙遗址
陈家坨墓群
东石各庄墓群
二郎庙墓群
中堡王庄墓群
五姓庄墓群
松张庄墓群
于家坨墓群
訾河村墓群
高常庄遗址
狮子营墓群
杨各庄墓群
新庄子遗址
张王庄墓群
馒首张庄墓群
高安庄墓群
乐亭县烈士纪念馆
柏庄墓群
城关墓群
上村墓群
邵刘庄遗址
邵刘庄墓群
邵赵庄遗址
周庄遗址
焦庄墓群
焦庄遗址
刘火烧遗址
傅火烧佛村墓群
顾烧纸庄墓群
重修济众桥碑
张楼墓群
蔡各庄墓群
雕花石缸
流世佛遗址
杨庄墓群
新庄寨墓群
老母庙遗址
独张庄汉墓
独刘庄遗址
大罗庄遗址
董庄墓群
马杨庄遗址
马大庄
小石庄遗址
大尖坨墓群
黄坨遗址
百善学校旧址
西高各庄烈士陵园
刘家墩遗址
郭庄墓群
日军海防守备处遗址
日军杀人场遗址
潮音寺
菩提岛
金沙岛
月坨
渤 海 湾
滦
南
县
（属唐海县）
唐
海
县
A
B
C
D
1
2
3


1：250 000　0　2.5　5.0　7.5千米



廊坊市区文物图




廊坊市
广阳区
安次区
天
津
北
京
市
隆福寺长明灯楼
前南庄陀罗尼经幢
阻击八国联军战场遗址
古县城址
翟各庄辽墓
南尖塔辽墓
中山刘公述祖碑
郑府君碑
郑忠夫妇墓
吴公世授封赠诰碑
李庄明墓
许公墓
吕俊墓
秦宗夫人墓
七圣庙碑
置田收租抵当公差碑
胡琼母墓
药王庙行宫碑
灵应院经幢
重修法华寺记碑
北次平遗址
旧州墓群
桑氏家族墓地
齐占魁墓
净觉寺碑
万庄镇
九州镇
杨税务乡
北史家务乡
北旺乡
东马圈镇
城关镇
大王古庄镇
采育镇
长子营镇
青云店镇
安定镇
礼贤镇
管家务回族乡


1：190 000
0 1.9 3.8 5.7千米
永清县
霸州市
廊坊市城区
市政府
市人大
廊坊元墓
安次区政府
广阳区政府
廊坊市烈士陵园
永清县
别古庄镇
仇庄乡
码头镇
调河头乡
葛渔城镇
石各庄镇
黄花店镇
三圣口乡
里澜城镇
王庆坨镇
东沽港镇
信安镇
堂二里镇
东段乡
杨芬港乡
陈东庄遗址
纪淳墓
重修观音禅寺碑记
正觉寺经幢
迎龙亭碑
申益三烈士墓
得胜口惨案遗址
得胜口遗址

固安县文物图

1：210 000

0　2.1　4.2　6.3千米




永清县文物图


1：220 000

0　2.2　4.4　6.6千米

霸州市文物图




永清县
永清镇
固安
永清县
牛驼镇
龙虎庄乡
后弈镇
刘街乡
马庄镇
南孟镇
北落店墓群
八一二惨案纪念碑
颍川陈公塔
崔各庄遗址
北庄头墓群
北杨庄地道战遗址
姜应选墓
重修瑞石桥碑
石城遗址
大柏墓群
范家坊墓群
霸州市
霸州镇
撒袋营墓群
岔河集乡
西王庄墓群
康仙庄乡
煎茶铺镇
王遴家族墓地
平曲故城遗址
王庄子乡
雄县
双堂乡
杜岗墓群
张岗墓群
渔厂墓群
牛庄伙墓群
渔津洼墓群
敕赐永济桥碑
钦赐药王行宫碑
东杨庄乡
苏桥镇
武将台遗址
新镇镇
文安



明嘉庆丰霸州县城图
霸州市城区
市政府
城关遗址
城五街遗址
盐水街遗址
南关墓群
南关遗址
南关码头遗址
东关遗址
东关墓群
安
次
区
天
津
市
县
三圣口乡
里澜城镇
东沽港镇
信安镇革命烈士纪念碑
龙泉寺大殿
信安镇
堂二里镇
东岳庙碑
格达戏楼
扒土庄遗址
信安故城址
信安唐墓
中口遗址
东段乡
东柳遗址
大汪庄遗址
杨芬港镇
益昌故城遗址
胜芳镇
胜芳保卫战遗址
第六埠乡
台头镇
独流镇
左各庄镇
滩里镇


文安县文物图


民国十一年文安县城图
文安县城区
双堂乡
宫阁
梁庄
开口
南张庄
刘家镇
武榜台
新镇烈士祠
新镇遗址
新镇镇
太保庄乾隆行宫碑
北舍兴遗址
张青口
北村墓群
辛庄天主教堂
史各庄镇
北辛庄遗址
东羊疃遗址
蔡头遗址
河西淀遗址
安里遗址
西桥北遗址
西桥南遗址
大围河回族满族乡
大围河遗址
大围河清真寺
王村烈士纪念碑
王村
小郭庄
大郭庄
夏村
南辛庄遗址
西邹墓群
沙窝墓群
贾村遗址
兴隆宫镇
宋家牌墓群
苟各庄镇
蒋庄
大王东遗址
徐屯遗址
小王东遗址
赵各庄镇
小堡遗址
卢各庄遗址
赵郭遗址
新村遗址
巨富华遗址
大留镇墓群
大留镇
大留遗址
大留东遗址
霍村遗址
花木厂遗址
大韩遗址
小留镇墓群
安祖店遗址
大李遗址
小李遗址
黄李遗址
范张务遗址
田安祖墓群
任董北遗址
龙湾乡
清河口
赵北口镇
郑召村
东里长
枣林庄
鄚州镇
李庄子
东王各庄
西八方
于村乡
杨临河
小临河
孟庄子
原种场
辛安庄
北丁坞
梁召镇
老各庄
阜各庄
西袁庄
长丰镇
宋家屯
北张庄
吕公堡镇
雄县
安新县
任丘市
大清河
新王赵河
小白河
古洋河
县政府
镇政府
文安故城遗址
广播电视局
县委党校
县医院
建设局
财政局
工商局
税务局
人民法院
公安局
中医院
一中
二中
三中
西关
元里
赵村

4 5 6


柳佬营 陈庄伙 西台山 滑庄子 靳家堡 北楼 胜芳镇
州 市
牛庄伙 永济桥碑 东杨庄乡 苏桥镇 姜庄子 董英地 石沟
宋庄伙 中三官 西来宫 崔家坊御制碑 崔家坊 任庄子
南 清 河 长 城 大 清 河
左各庄镇 左各庄遗址 左各庄烈士祠 十间房 宣管营 安里屯
王淀庄 张管营堤 西码头 唐头 陈家祠堂 黄淀庄 高淀庄 姚淀庄 杨管营
毕家坊 南庄 北陶管营 南陶管营 滩里镇
线庄 界围 琉庄 柏村 桃园村 北官 北艾头 刘家营 天
西柳河 西柳河遗址 文安故城遗址 富各庄 大柳河镇 中艾头 赵家营 南艾头 南官
吴石桥 小堡里 辛各庄 李庄 潘平 南阜庙 苗村 苗村遗址 常久村 大张各庄 文二庄
大寺庄 西辙 褚村 牛各庄 吴家台 中新桥 段堤村 遗 址
广陵故城遗址 刘小泗 刘小泗遗址 急流口 西庄 西庄遗址 王口镇
南各庄 西长田 大长田 白 河 董各庄 小长田 吕公务 小 陈家务 津
孟家务遗址 孟家务 东李庄 齐庄
张仁宪神道碑 张仁宪墓 马庄 大赵 马武营 德归镇 郑庄村
泗各庄 小赵 西光洲 小叩皂 丰各庄 赵磨遗址 前孟市 文 司古城
相公庄 留郡 丰各庄汉墓 留郡遗址 刘磨 坟头 东柴沟 西柴沟
文安县 文安县烈士祠 大庄子 姚磨 翟家村 尚家村
文安镇 大庄子墓群 张庄 刘磨遗址 北三岔口 北三岔口遗址
文安城 王曲堤 吉村 阜安 贺曲堤 苏大口 南三岔口 市
房庄 房庄墓群 文庄 曲店 康黄甫 马六郎
任 文 何黄甫 安 东叩阅 封头 将头 李黄甫 小崔四岳 西子牙
八里庄 牛家务 东牛家务 邹庄 北叩里遗址 北叩里 冯家叩里 董黄甫 蔡黄甫
牛家务墓群 孙庄 南叩里 徐黄甫 徐黄甫遗址 子牙镇
大董城址 贾各庄 曹庄 陈村遗址 南叩里遗址 陈黄甫 邢四岳
贾各庄遗址 曹庄遗址 陈村 万村 万村遗址 陈黄甫墓群 6
吴王董 东南王 高村 西高墓群 刘村 温辛杨 龙街 岳村 岳村遗址 大
东南庄遗址 吴王董遗址 唐王墓 姜庄子 岳辛庄遗址 岳辛庄 段
大子务 天德店 姜庄遗址 天德店战国墓 西艾遗址
北大有 南大有 朱家务 王家务 彭各庄 韩村 西艾子 东艾子
彭各庄遗址 韩村遗址 东艾遗址 祖寺
何庄西遗址 西艾子西遗址 何庄东北遗址 东代辛庄 北三王
孙一遗址 何庄墓群 何庄 东代辛庄遗址 城
孙氏遗址 孙氏镇 何庄东遗址 前杏叶林 马庄
孙三遗址 孙五东遗址 大三王 王轴北 D
村边墓群 程子遗址 程子 纪屯 徐边村 郑家务
徐边遗址 杜边村 大阜村 西桃子 南楼堤
北李庄 赵良村 县 赵各庄 大里北 温村 曹家务
4 5

大城县文物图




天津市
文安县
任丘市
大城县
子牙镇
王口镇
德归镇
旺村镇
孙氏镇
长丰镇
燕南长城遗址
重修子牙积善桥碑
大次花遗址
石次花遗址
东孟墓群
西孟遗址
西孟墓群
南楼堤西遗址
南楼堤东遗址
郝庄汉墓
郝庄遗址
马六郎遗址
郭底村墓群
郭底东遗址
郭底遗址
郭底东墓群
郭底墓群
王轴北清墓
王轴北遗址
前孝彩墓群
东窨子头墓群
邓家务清墓
大法寺石塔
齐疙瘩汉墓
王祥汉墓
大保汉墓
大城县城区
县政府
邓明墓
北关汉墓
平舒镇政府
大城县烈士陵园

0 1.7 3.4 5.1千米




青
县
河
间
市
大
城
段
址
王庄南墓群
田庄遗址
李松家族墓地
八方遗址
八方墓群
八里庄遗址
西空城遗址
盖益庄墓群
申五台墓群
申五台遗址
任庄子遗址
赵固献遗址
吕固献墓群
东牛墓群
李王只堡墓群
郑家遗址
刘演马墓群
毛演马汉墓
野固献遗址
郭庄遗址
宋纪庄遗址
石坨垯遗址
大沿遗址
大邵遗址
石佛寺碑记
旧镇遗址
完城墓群
完城遗址
北魏乡
大广安乡
臧屯乡
留各庄镇
权村镇
里坦镇
曹寺乡
束城镇
尊祖庄乡
黎民居乡
孙庄
西杜各庄
东杜各庄
高家庄
牛庄
张都
双庙
南阜村
韩村
卢家庄
北慕村
邱庄
外会罗
吴会罗
大会罗
郑家村
南蔡
魏胡
后屯
前屯
南魏
北良
文香
丁庄
雀屋
西位敦
东位敦
位各屯
常张村
后张村
正村
北青洲
南青洲
李王只保
仝庄子
仰止
李庄子
西牛村
东桑生
西桑生
东流河
西流河
大流河
小广安
大孟桥
小孟桥
刘木庄
邓零巨
李零巨
王演马
刘演马
毛演马
王范
毕道口
望帜长
九间房
西陈村
高堤
东牛村
王香屯
务农屯
南崔庄子
赵固献
刘固献
西迷堤
东迷堤
高李庄
邢庄子
张贾村
宋贾村
李五台
骆贾村
申五台
白洋桥
东白洋
张庄子
三章庄
盖益庄
樊庄
大流庄
小流庄
郑裴庄
八里庄子
八方
宜庄
小流漂
大流漂
小唐子
付庄子
朱家村
小邵庄
西空城
李豹庄
胡店子
酒庄
高桥
西白庙
汤家庄
小张庄
小良台
西王召庄
西马桥
曹庄
前广惠屯
贾庄子
张广王
西周庄子
顾家庄
孙召庄
金家营
曹寺乡
西艾辛庄
国里
前牛疃头
东萬坡
西姚辛庄
旺庄伙
北官亭
苏太洲
前吴召
半截河
大由头
衰留保住
黄留保住
西化家务
于远头
邢远头
张远头
旧镇
小木桥
长芦疃
李大木桥
路大木桥
大沿村
小沿村
大邵村
石坨垯
娘娘庄
宋纪庄
郭庄
鲍马笼
杜马笼
苏庄
李马笼
东窑头
流源庄
石家坞
白马堂
后烟村
前烟村
压杭
沈家房子
小枳村
于家务
张孔务
关家务
九宫庄
臧庄子
任前庄
前洼
野固献
十王堂
杜家庄
东马村
巷门
苦水坞
留各庄桥
宋张古
五户张古
王张古
筱庄
前李各庄
大高庄子
东汪
龙华桥
小九宫
九高庄
白虎
王祝村
大汪
后边各庄
前边各庄
留邻屋
西马村
阁里
西曹
西东曹
南曹
北头
蒲塔
后北曹
付庄
大完城
小完城
满中良
谭中良
东北召
东郭官屯
后孟回
小留更
新立庄
李南寨
东王村
小超市
张九村
崔九村
小曾德
南里各庄
杨营
徐村
东小里文
大里文
北司徒
大王桥
范圪垯
武张各
刘念祖
念祖桥
高王化
王刁
西辛庄
西留庄
后辛庄
沙河
南新河
东高庄
曹庄
宋留孝
雍庄
尤屯

三河市文物图




李遂镇
西尹家府
大孙各庄镇
北
太平辛庄
北务镇
后岭上
苏庄
菜地
大塘
北
后车坊
双营
石官营
程官营
董庄子
许各庄
永青庄
东地
皮各庄
西渠头
张老辛庄
五福庄
鲁王城址
牛府
东南各庄
孤山遗址
北曹庄
北黄辛庄
白家庄
军下遗址
大蒋庄
南庄头
孤山
孤山营
小丁庄
小崔各庄遗址
后赵村
前赵村
西大府庄
小崔各庄
大府庄
小杨各庄
苍头
韩家庄
孙辛庄
立家庄
马家庄
徐辛庄乡
诸葛店
兴民集
高楼辛庄
高楼镇
刘家河
刘家河遗址
南杨庄
万家庄
齐心庄镇
京
复兴庄
小庄营
崔家庄
西小屯
齐官屯
小高楼
大胡庄
梁氏家族墓地
小庄
大康庄
荣家堡
中赵甫遗址
发盖子
南曹庄
东小屯
枣林
中赵甫
南吞口
潘各庄
大棋盘
北蔡各庄
赵辛庄
西辛营
宋庄镇
燕郊镇
夏垫镇
东庄
东柳河屯
高辛庄
半壁店
马起乏
梵文经幢
邵屯
毛场
半壁店遗址
马起乏遗址
卸甲庄
刘斌屯
马房村
双臼
交庄
牛万屯
市
东蔡各庄
西蔡各庄
张仙营遗址
张营
土营
师姑庄
大石各庄
西城子义和团被迫为传教士立碑
西城子
西城遗址
太平庄
小柳店
大柳店
西吴各庄
邵府乡
东不营
兴都
谢疃
小河营
大仁庄
田各庄
大厂回族自
西马各庄
定福庄
王必屯
岭子
梁家务
王店子
北头百户
河北吴村
北京市
河南吴村
三河市城区
沟北庄户
刘里村
通达驾校教练场
小石庄
郑辛庄户
迎春钢炉厂
工商局
王里村
第一砖瓦厂
二百户
农行三河支行
大阎各庄
卫生局
交通局
930总站
大道曹庄
人民公园
汽车教练场
黄土庄镇政府
阳光小区
工行三河支行
北关遗址
沟阳镇政府
市政府
北关
东套村
世纪广场
财政局
烟草专卖局
闫公墓
北关墓群
一中
教育局
实业局
公安局
艺术会所
七中
东关
临沟故城遗址
定福庄
李渠全庄
国林局
西关
中医院
评剧团
防暴支队
建兴宏贸市场
福泰茶庄
三小
永济桥
三里庄
科学技术局
三河革命烈士纪念碑

1：150 000　　0　1.5　3.0　4.5千米




大厂回族自治县文物图




三河市
北京市
北贾各庄遗址
潘各庄墓群
北坞清真寺
王德福烈士墓
夏垫遗址
夏垫镇
祁各庄镇
邵府乡
西小屯
乔官屯
北巷口
大康庄
北贾各庄
东小屯
发苦子
南曹庄
潘各庄
赵辛庄
西辛营
二里半
王各庄
西柳河屯
祁屯
代刘庄
马起乏
马房村
二街
卸甲庄
双臼
刘斌屯
牛万屯
田辛庄
东蔡各庄
张营
尚各庄
小石各庄
西城子
太平庄
西吴各庄
小柳店
兴都
谢疃
大仁庄
田各庄
辛杜庄
窑坡村
毛庄
亮甲台
大小辛
谭台
八百户
小八百户
祁各庄
洼子
大东关
陈家府
半边店
兴各庄
西关
宋各庄
侯各庄
康各庄
于辛庄
太子府
协各庄
侯东仪
潮白河
潮白新河


1：80 000　0　0.8　1.6　2.4千米




香河县文物图


香河县城区
民国二十五年香河县城图
安平事件谈判遗址
县政府
淑阳镇政府
岭子遗址
苍头遗址
梁家务遗址
北头墓群
北头百户遗址
红庙沉船遗址
小罗屯遗址
北京市
大厂回
天
安平镇
永乐店镇
大沙河乡
牛镇
河西务镇
北运河
潮白新河
凤港减河
京杭北大运河香河县段


1：125 000　0　1.25　2.5　3.75千米



保定市区文物图


1
毛泽东、蔡和森旧居
国民党市党部旧址
协生印书局旧址
光园
2
思罗医院旧址
直隶审判厅、检察厅旧址
育德中学旧址
3
火神庙
保定路总管府记碑
樊氏祠堂
福兴里民宅
前平嘉民宅
王家楼民宅
北大街民宅
中共保定市委机关旧址
4
秀水胡同民宅
枣尔胡同民宅
A
B
C
D
1
2
3
老索墓
颉庄乡
新市区
市政府
重修朝阳寺碑
清河道署
淮军公所
保定古城墙
古莲花池
关帝庙
于世禄家族墓地
郭氏先德碑铭
富昌乡
五尧乡
韩村乡
新市场街道办事处
先锋街街道办事处
东风路街道办事处
建南街道办事处
韩北街道办事处
保定火车站
保定南站


1：250 000　0　2.5　5.0　7.5千米



满城县文物图




涞源县
易县
顺
唐
平
县
县
望
都
县
狼牙山镇
刘家台乡
坨南乡
神南乡
大悲乡
台鱼乡
安阳乡
齐家佐乡
河口乡
石井乡
坎下桥
石井遗址
玉帝神祠碑
石井清墓
永安庄汉墓
腰山镇
蒲上乡
高于铺镇
赵庄乡
满城县城区
中山靖王墓
陵山南墓群
燕赵街墓群
玉川墓群
城内遗址
通济桥
县政府
镇政府
李家佐
陶家佐
杨家佐
城北
城东
北关
北庄
北马
东马
西马
南马
长旺
北陵山
南陵山
城内



1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
易县
徐水县
北市区
新市区
南市区
清苑县
望都县
满城县
(满城镇)
民国二十年满城县城图
例圖
西山北乡
王正风墓
龙门水库
北水峪摩崖题刻
钟家店戏楼
钟家店墓群
重修圣母庙碑
老虎寺僧房窟
重建圣母庙碑记碑
五龙圣母祠碑
护林告示碑
五龙圣母祠
重修灵云寺碑
买地契约碑
白堡桥
连君衡墓
灵岩寺山门
也里遗址
白龙乡
神星镇
神星汉墓
寺角汉墓
张柔家族墓地
月明寺双塔
张锐墓
西村墓群
东岳庙香火地碑
东釜山乡
漕河乡
义联庄乡
大王店镇
大册营镇
大册营墓群
市头汉墓
市头南汉墓
夜借墓群
夜借遗址
北宋村清墓
大石桥
重修石佛庵碑
南宋村石刻
要庄遗址
要庄乡
要庄墓群
重修玄天大帝庙记碑
“金台禅寺”匾
贤台遗址
东贤台汉墓
贤台乡
黑风口墓群
李家佐汉墓
李氏家族墓地
北石墓群
韩家左汉墓
吴庄遗址
城北城址
北石桥
眺山戏楼
茶棚碑记碑
韩昌墓
山神庙
北关石桥
满城镇墓群
满城镇南墓群
南关汉墓
四道口墓群
南陵山遗址
长旺墓群
长旺唐墓
长旺南墓群
茂山汉墓
孙氏家族墓
孙荣墓
守陵遗址
守陵汉墓
守陵唐墓
李堡墓群
守陵南唐墓
后屯汉墓
顺民汉墓
良贾经幢
良贾汉墓
宋屯墓群
抱阳山碑
正村乡
漕河镇
留村乡
百楼乡
南奇乡
韩村乡
大马坊乡
江城乡
南韩村镇
东村明墓
疙瘩屯墓群
疙瘩屯遗址
重修吉祥寺碑
汤村汉墓
郭隗故里碑
普济桥
于家庄乡
方顺桥
方顺桥乡
方顺桥清墓
大河旺石造像
魏村镇
白团乡
颉庄乡
富昌乡
阎庄乡

清苑县文物图




清苑县城区
县政府
满城县
新市区
南
顺平县
望都县
定州市
定州市
都
安国县
博野县
马罗侯遗址
魏村镇
刘斗墓
兴华寺石刻
魏村汉墓
白团乡
壁阳城遗址
中冉遗址
中林水战国墓
阳城遗址
阳城汉墓
三元庙碑
阳城镇
冉庄地道战遗址
冉庄镇
李庄乡
温仁镇
温仁镇烈士纪念碑
彭越墓
北王力乡
傅珪夫妇合葬墓
方顺桥乡
高于铺镇
寺庄乡
赵庄乡
高岭乡
中韩庄乡
贾村乡
南奇乡
江城乡
颉庄乡
富昌乡
千家庄乡


1∶190 000　0　1.9　3.8　5.7千米




安国市文物图



安国市城区
药王庙
长仕庙石刻
张宅
重修文庙碑
陀罗尼经幢
文庙遗址
"古义丰"酱园
市政府
安国天主堂
卜宅
崔宅
南关学堂
祁州镇政府
博野县
博野镇
南阳村烈士碑
万人坑遗址
东山烈士陵园
安国市
八五村烈士碑
祁州药市街道
金龙大王庙
康庄烈士碑
小营村烈士碑
西伯章村烈士亭
东伏落墓群
西伏落乡
城东乡
北段村乡
北马庄遗址
边三庄遗址
梨园墓群
贾村乡
大辛庄镇
东旺镇
博野县
清苑县
望都县
定州市


0 1.25 2.5 3.75千米
郑章镇
大五女镇
西安国城乡
安国城遗址
北堡村烈士碑
石佛村烈士碑
里河墓群
北徐辛庄村烈士碑
王奇庄烈士碑
大南流村烈士碑
张乡村烈士碑
明官店乡
猪龙河左堤
唐河堤
固城村烈士碑
流托村烈士碑
流昌村烈士碑
子位镇
八方村烈士碑
寺下村烈士碑
马店镇
关汉卿墓
伍仁遗址
关家园遗址
普救寺石刻
伍仁村烈士碑
三官庙石刻
西雀章村烈士碑
伍仁桥烈士碑
伍仁桥
伍仁桥镇
伍仁桥墓群
宋固遗址
宋固村烈士碑
大章村烈士碑
大何庄乡
沙头村烈士碑
卓头村烈士碑
南娄底乡
北张各庄烈士碑
南娄底烈士碑
白庄乡
西北马墓群
东北马村烈士碑
西北马村烈士碑
茂山卫村烈士碑
南马村烈士碑
定州市
深泽县
安平县
安平县◎
东黄城乡

博野县文物图


博野县城区
县政府
博野县一区烈士碑
孙仕郎墓
镇政府
博野县二区烈士碑
小店镇
孟鉴墓
陶墟店遗址
南祝遗址
芦村汉墓
芦村南汉墓
西墟遗址
龙堂遗址
东章碑刻
颜元墓
北杨村乡
颜习斋祠堂
尹会一墓
南田遗址
南田东遗址
陈村遗址
东墟乡
寺上遗址
里村遗址
城东墓群
城东乡
城东遗址
城东村民居
西伏落乡
小陈乡
辛兴镇
蠡吾镇
蠡县
冉庄镇
张登镇
李庄乡
温仁镇
北王力乡
清
苑
县
望都县
安
蠡

1：130 000

0 1.3 2.6 3.9千米

博野县

博野镇

南小王乡

程委镇

兴国寺塔

还金井

刘吉墓

徐行墓

博野县烈士碑

南板桥墓群

崔景播墓

南杨金墓

刘陀店墓群

南白沙经幢

王子坟

东风遗址

徐家营遗址

大苑遗址

王家营墓群

沙窝遗址

沙窝战国墓

石佛镇

马店镇

西安国城乡

祁州镇

祁州药市街道

安国市

南庄镇

程油子乡


大何庄乡


安平县

安国县


饶阳县


定州市文物图


定州市城区
北庄子遗址
重修历坛碑
八角井
定州文庙
大道观
王颢庄园
净众院塔基地宫
赞三宝福寺碑
市政府
清真寺
贡院
段公祈雨幢
静志寺塔基地宫
五瘟庙碑
张寒晖纪念馆
关帝庙碑
定县开元寺塔(料敌塔)
定州南城门
创建圆教院碑
唐县
仁厚镇
都亭乡
南店头乡
长古城乡
唐
县
曲阳县
清苑县
望
都
县
曲
阳
县
西潘遗址
张新泉烈士碑
砖路镇
和平墓
辛庄明墓
北宋村汉墓
李村墓群
王村城址
王村遗址
王村烈士碑
大明寺碑
庞村镇
尼姑庵
大佛寺
南陶邱遗址
吴村遗址
北街遗址
清风店镇
宿家佐遗址
固店镇
望都县
中韩庄乡
安王林墓
西同房墓群
西南合遗址
西南合墓群
王瑚墓碑
清风店
战役旧址
留早镇
留早遗址
王义之、张维华烈士碑
东旺乡
刘家庄遗址
赵村遗址
赵村乡
西甘德遗址
燕赵镇
郝林家族墓地
郝浴家庙
白家庄遗址
高就村烈士碑
李家庄烈士碑
普音禅寺碑
汉中山王墓
大屯墓群
北庄子墓群
总司屯墓群
石佛寺遗址
大鹿庄乡
定州市
众春园碑
大辛庄镇


安国县
郑章镇
大五女镇
东旺镇
东亭镇
杨家庄乡
叮咛店镇
李亲顾镇
东留春乡
西城乡
子位镇
邢邑镇
高蓬镇
息冢镇
明月店镇
周村镇
杜固镇
东王镇
邯邰镇
开元镇
南大岳镇
西关镇
大陈镇
南流乡
里城道乡
白庄乡
新乐市
藁城市
无极县
深泽县
元光村烈士碑
八里店烈士碑
罗定祥烈士墓碑
东阜才村烈士碑
马阜才村烈士碑
北疃烈士陵园
大王耨村烈士碑
西王耨村烈士碑
东留春村烈士碑
西留春村烈士碑
邵村烈士碑
西张谦村烈士碑
西杨村烈士碑
东杨村烈士碑
赛里烈士碑
刘良庄烈士碑
唐家庄烈士碑
马王庄烈士碑
鸡鸣台烈士碑
号头庄回族乡
号头庄烈士碑
吕家庄烈士碑
杨家桥烈士碑
梁家营烈士碑
杨家营烈士碑
半壁店村烈士碑
东马家寨烈士陵园
南平谷村烈士碑
寺底村烈士碑
楼底村烈士碑
东丁村烈士碑
子位村烈士碑
光荣殉国烈士纪念碑
木佃遗址
邢邑遗址
邢邑墓群
二郎庙遗址
南车寄遗址
塔耳洼遗址
北紫京宋墓
南新兴遗址
息冢遗址
沙流遗址
康台遗址
沙油遗址
翟城遗址
东岳庙
东关汉墓
东关遗址
定州东关墓群


望都县文物图


民国二十三年望都县城图
清苑县
满城县
顺平县
唐县
望都县
望都镇
赵庄乡
高岭乡
寺庄乡
黑堡乡
阳城镇
方顺桥乡
高昌镇
孙福全墓园
所药村壁画墓
张兰梅烈士碑
尧母陵
尧母祠碑
十里铺遗址
南李各庄墓群
南李各庄遗址
东任疃遗址
后营遗址
后营革命烈士纪念碑
常旱遗址
西阳邱遗址
安庄遗址
固现遗址
郭中遗址
庄里遗址
观音寺石狮
贞节牌坊
东白城遗址
东白城墓群
侯陀遗址
天寺台汉墓
杨家遗址
南无遗址
所药遗址
小西堤遗址
镇东墓群



1：110 000
0 1.1 2.2 3.3千米
望都县城区
县政府
固店镇
清风店镇
中韩庄乡
贾村乡
大辛庄镇
王京镇
定州市
安国市
博野县
固店遗址
南阳遗址
北合遗址
古城镇遗址
古城镇墓群
柳陀惨案纪念碑
薛庄村烈士碑
薛庄殉难烈士碑
北柳絮遗址
南柳絮墓群
北贾遗址
西贾遗址
张过遗址
张过墓群

顺平县文物图


顺平县城区
县政府
蒲阳镇政府
县文庙
东街隋墓
蒲阳墓群
顺平县烈士陵园
顺平县医院
易县
满城县
涞源县
甘河净乡
坡仓乡
七峪乡
刘家台乡
坨南乡
神南乡
大悲乡
台鱼乡
石井乡
不二庵
舍利双塔
南神南遗址
野场惨案遗址
中山长城遗址顺平段
寨子遗址
柴各庄北遗址
柴各庄西遗址
台鱼元墓
台鱼遗址
重修泰渎二庙记碑
朝真观碑

1：180 000

0 1.8 3.6 5.4千米

唐 县

满 城 县

望 都 县

清 苑 县


顺平县


富有村戏楼
东安阳戏楼
李思庄墓群
李思庄遗址
淋涧遗址
重修法通禅寺碑
杨辛庄遗址
西河口墓群
河口乡
中下邑遗址
广齐寺碑
源头墓群
马各庄遗址
齐各庄遗址
石门庄戏楼
太子庵碑
西荆尖遗址
东荆尖汉墓
常庄惨案遗址
白云乡
白云遗址
南陈侯遗址
塔山坡唐墓
坛山遗址
坛山墓群
寨坡庄墓群
塔坡遗址
韩永禄烈士纪念碑
东五里岗宋墓
蒲阳镇
汉孝烈将军记碑
甘城遗址
大城北汉墓
白庙遗址
西显阳墓群
西显阳遗址
刘腾京墓
蛾山遗址
重修石桥碑
赵家蒲西遗址
赵家蒲南遗址
西南蒲遗址
崇光寺造像碑
东北蒲遗址
蒲上乡
东南蒲遗址
东南蒲经幢
腰山王氏庄园
梁锡墓
腰山镇
伍侯塔
南伍侯汉墓
南伍侯遗址
南魏遗址
北尧城遗址
南尧墓群
西尧城明墓
北下叔墓群
高于铺镇
大王墓群
子城城址
子城墓群
子城东墓群
高昌镇
寺庄乡
黑堡乡
望都县
望都镇
赵庄乡
高岭乡
阳城镇
方顺桥乡
齐家佐乡
白合镇
长城遗址顺平段

民国二十三年完县城图

北李各庄战国墓	苏家疃墓群
李各庄北遗址	苏家疃东墓群
① 李各庄遗址	② 圣母庙碑
李各庄南遗址	导务村堡城西门
李各庄墓群	③ 重修五龙桥碑
	导务遗址


阜平县文物图


山西省
山西省
平山县
灵寿县
明长城遗址阜平段
神堂堡乡
吴王口乡
砂窝乡
龙泉关镇
天生桥镇
下庄乡
南营乡
阜平县
下关乡
仙灵寺
白衣寺
益寿寺
招提寺
老娘庙
下河彩遗址
龙泉关遗址
晋察冀边区政府供给部旧址
晋察冀边区造纸厂旧址
毛泽东旧居
晋察冀边区及晋察冀军区司令部
阜平县烈士陵园
晋察冀边区光明小学
赤瓦屋村烈士墓
晋察冀边区抗日救国联合会旧址
大岸底遗址
晋察冀边区公安总局旧址
晋察冀日报社旧址
马兰村烈士墓
刘应法牺牲地
中共中央北方分局旧址
十八烈士墓
后庄遗址
晋察冀边区第一届参议会旧址
城南庄镇



1：240 000
0 2.4 4.8 7.2千米
阜平县城区
县政府
第一山
药材公司
法院
邮政局
卫生局
税务局
电力局
物资局
计生局
农业局
东寺
北果园
水利局
粮食局
饮料公司
林业局
安庄
赵家沟
西里庄
下桃花
乾桃庄
大园
小东沟
南门
涞源县
唐县
曲阳县
唐县
太行山脉
阜平段
省
下店遗址
白求恩国际和平医院旧址
大台乡
白求恩卫生学校旧址
史家寨乡
晋察冀军区司令部旧址
晋察冀边区戒烟总局旧址
方太口墓葬
方太口遗址
敬德检宫
东庄战场遗址
向阳寺
东王林口遗址
王林口乡
小工遗址
蛤蟆石遗址
大道墓群
晋察冀边区政府银行旧址
察冀边区政府南校旧址
平阳惨案“千人墓”烈士碑
平阳镇
五丈湾
庙南遗址
五丈湾地雷阵战场遗址
台峪乡
齐门乡
范家庄乡
郎家庄乡
北台乡
桑园遗址
营岗遗址
大南地遗址
北果园乡
北果园遗址
晋察冀边区政府
广安旧址
齐村乡
南马庄乡
A
B
C
D
4
5
6

曲阳县文物图




范家庄遗址
武家湾遗址
东会遗址
香岩寺碑
磨子山晚唐墓
行善寺
王子寺
洞磁村定窑遗址
王处直墓
慧炬寺碑
野北村惨案遗址
灵山汉墓
灵山镇
朱家峪遗址
寨地遗址
影峰山石窟
圆觉寺碑
小赤涧遗址
中山长城遗址曲阳段
高氏墓
槐树捻遗址
城南遗址
党城城址
党城乡
范家庄乡
郎家庄乡
北台乡
齐门乡
羊角乡
军城镇
迷城乡
白合镇
大洋乡
台峪乡
平阳镇
南店头乡
西大洋水库
王快水库
唐县
阜平县

行唐县
定州市
新乐市
曲阳县
北岳庙
济渎岩摩崖石刻
恒州镇
东旺乡
文德镇
燕赵镇
邸村乡
羊平镇
路庄子乡
晓林乡
孝墓乡
产德乡
北河乡
玉亭镇
上方乡
齐村乡
庄窠乡
下河乡
南大岳镇
正莫镇
开元镇
明月店镇
卧羊沟遗址
柳树沟遗址
冯家岸遗址
北水峪经幢
李家弓石佛像
白家湾遗址
纸坊村石狮
孙砂侯经幢
尉仁弘墓
南水峪石刻
沟里村惨案遗址
沟里遗址
胡家嘴遗址
辛保国烈士碑
铺上北朝墓
彭家庄遗址
彭家庄遗址
彭家庄墓葬
砂城遗址
产德遗址
产德村经幢
段砂侯墓
段砂侯遗址
中孝墓遗址
西孝墓遗址
东孝墓遗址
北水豆涧宋墓
南水豆涧遗址
南水豆涧南遗址
赵相蔺公墓记碑
西相如汉墓
西相如南汉墓
相如南汉墓
北庄墓群
刘家马遗址
何家马村墓群
董家马东遗址
董家马西遗址
宿家庄遗址
乔家马遗址
任家岸遗址
南马古庄遗址
纪西旺战国墓
纪西旺遗址
王家屯遗址
定光寺石佛
大西旺遗址
大赵邱遗址
□府君之墓碑
中山太守王府君之碑
钟氏家族墓地
王北庄墓群
张北庄墓群
杨氏墓
寺南庄遗址
荣臻渠涵桥洞
晓林遗址
东赵厂遗址
东赵厂石狮
中佐遗址
钓鱼台遗址
南辛庄遗址
店头城址
东流德汉墓
清凉庵
文德墓群
中管头石狮
南管头汉墓
穆台北汉墓
三宵圣母殿
清化寺石佛
八会寺石佛龛
西羊平遗址
田庄遗址
西沿里石造像
寺留营汉墓
北平乐汉墓
南平乐宋墓
岸下墓群
南养马遗址


曲阳县城区

北关遗址
曲阳县烈士陵园
石城烈士纪念亭
贡家庄遗址
邸珍墓
孟良河遗址
县政府
修德寺塔
邸珍碑
文昌塔
恒州镇政府
财政局
电力局
物资局

唐县文物图




清光绪四年唐县城图
易县
满城县
顺平县
涞源县
曲阳县
阜平县
明长城倒马关城址
倒马关乡
忠节庙碑
倒马关桥
重修娘娘庙记碑
药王庙记碑
重修三城真武庙碑
重修菩萨庙记碑
创建真庆行祠碑记
重修玄帝庙碑
重修药王庙碑
河暖遗址
川里镇
河北遗址
白求恩逝世旧址
黄石口乡
小花塔村经幢
部院严谕碑
杨业墓
羊角乡
石门乡
南关遗址
晋察冀边区烈士陵园
军城镇
孚公禅师灵塔
冀中干部教导团殉难烈士纪念碑
齐家佐乡
洞真庵
千佛寺塔
西胜沟无梁殿
青虚山碑
葛公戏楼
柯棣华逝世旧址
北洪城遗址
北张合庄革命公墓
北张各庄戏楼
南洪城戏楼
张合庄遗址
张合庄墓群
史家佐天主教堂
南齐家佐遗址
仙姑洞石刻
走马驿镇
银坊镇
神南乡
大悲乡
刘家台乡
安阳乡
范家庄乡




1 : 240 000
0　2.4　4.8　7.2千米
唐县城区
县政府
王广文烈士墓
唐县
望
都
县
定
州
市
定州市
曲
阳
县
北城子城址
东冯村烈士亭
大洋村烈士亭
大洋庄清墓
石瑶故里碑
马善修烈士纪念碑
北店头烈士纪念塔
北店头遗址
北店头乡
封庄西遗址
封庄东遗址
宋庄遗址
北城子墓群
三曲墓群
野庄遗址
上庄遗址
文子三遗址
西峒龙墓群
么家佐墓群
赛思颠窟
南固城遗址
北放水墓群
高昌墓群
高昌镇
圣寿寺碑
甘罗墓
西城涧遗址
李城涧遗址
李家庄金墓
创建唐帝庙碑
延禧寺山门
东南京遗址
都亭乡
南店头乡
西高和墓群
中大洋遗址
北雹水遗址
东雹水遗址
雹水乡
风山大力寺碑
西城子遗址
北罗镇
罗庄乡
长古城乡
温家庄遗址
南上素墓群
东胜庄遗址
白家庄墓群
钓鱼台遗址
岸上石雕
砖路镇
西大洋水库
白合镇
灵山镇
平阳镇
恒州镇
东旺乡
文德乡
燕赵镇
赵村乡
庞村镇
清风店镇
固店镇
王京镇
黑堡乡
明伏北遗址
明伏墓群
明伏南遗址
兴国寺大殿
明伏村戏楼
明伏石窟


涞源县文物图


涞源县城区
阁院寺
县政府
大北关观音庙
日伪立涞源文庙碑
杨让墓
重修城隍庙碑
太平寺
老爷庙
三元阁
涞源镇烈士亭
太平关真武庙
太平观戏楼
西关遗址
东关辽墓
南关墓葬
涿鹿县
涞水县
蔚县
太行山脉
五道庙
东团堡西城址
东团堡奶奶庙
东团堡老爷庙
东团堡城址
东团堡日军碑
袁家村戏楼
养老河戏楼
北王家湾遗址
沙岭子龙王庙
下老芳龙王庙
汤之岭戏楼
上老芳戏楼
鹅头村三官庙
鹅头村禁赌碑
西团堡三官庙
西团堡龙王庙
西团堡戏楼
白求恩战地手术室旧址
北张庄三官庙
张家庄龙神庙碑
中庄三官庙
中庄关帝、娘娘庙
中庄戏楼
东杏花村惨案烈士亭
鲍家路龙王庙
三义庙
王安关帝庙
铁岭遗址
小河遗址
王家庄遗址
永安堡门
东团堡乡
草沟堡乡
上庄乡
留家庄乡
石家田乡
柳科乡
烟煤洞乡
乌龙沟乡
蔡家峪乡
塔崖驿乡
金家井乡
王安镇
涞源县

1∶300 000　0　3.0　6.0　9.0千米




易县文物图




易县城区
县政府
"迎晖门"
龙兴观道德经幢
圣塔院塔
舍利塔
铁像颂碑
山亭再叠记碑
易县
梵文法幢
易州镇墓群
荆轲山遗址
燕台遗址
易县清真寺
西庄遗址
陈宅
常乐斋
西亢各庄遗址
田琬德政碑
寿昌太子诞圣邑碑
北市遗址
东六各庄遗址
中亢各庄遗址
白塔
敷公尚座陵塔
东市遗址
通觉寺塔
卓家庄遗址
1:116 000
涞源县
玉山铺烈士陵园
玉山铺遗址
玉山铺戏楼
大盘石戏楼
紫荆关镇
万里长城—紫荆关
大兴安烈士
蔡家峪乡
富岗乡
桥家河乡
方岗遗址
方岗西遗址
良岗镇
寨头惨案遗址
城仓乡
桑岗遗址
甘河净乡
七峪乡
五勇士跳崖处
北娄山烈士
灵峰院碑
狼牙山镇
刘家台乡
顺平县
唐县
满城县

1：290 000

0 2.9 5.8 8.7千米



涞水县文物图




清光绪二十一年涞水县城图
涿
鹿
大
行
山
脉
蔚
县
涞
源
县
涿州市
易
北京市
3 1 : 132 000
2 1 : 165 000
1 1 : 110 000
大龙门摩崖石刻
河东镇
蟒石口镇
汤家庄戏楼
重修大悲观音殿碑
大河南镇
重修殿舍并田园之碑
董资建家族墓地
其中口乡
计鹿遗址
赵各庄镇
龙门乡
南城司乡
刘氏家族墓地
板城城址
镇厂遗址
板城村烈士碑
板城遗址
金山寺舍利塔
西龙泉北墓群
西龙泉墓群
士庄遗址
略禅师塔
重建玉泉寺碑
华严寺碑
木井遗址
木井桥
木井东遗址
长老正云德行之碑
重修普济庵及石桥碑记碑
石亭东遗址
高庄遗址
石亭镇
石亭遗址
两狼沟
义和团战斗遗址
三义庙大殿
福山营墓群
福山营遗址
渐村遗址
大赤土西遗址
大赤土遗址
东赤土遗址
娄村遗址
娄村东遗址
福山营金墓
娄村满族乡
八岔沟遗址
安阳北遗址
色树墓群
庞家河遗址
安阳西遗址
石圭遗址
安阳遗址
墩台遗址
宫家坟遗址
西水北遗址
西水北墓群
东水北遗址
东十里铺遗址
灵佑观
东租遗址
东文山乡
西租遗址
辛庄头遗址
辛庄头东遗址
辛庄头戏楼
孔村墓群
孔北遗址
孔村遗址
李皇甫遗址
西长堤遗址
从溪遗址
西堤墓群
西长堤墓群
东长堤遗址
东长堤遗址
从溪南遗址
西岗烈士碑
涞水县
南兵上墓群
北秋兰遗址
西岗塔
涞水城隍庙
涞水镇
大明礼部榜文碑
重修文庙记
重修大明寺碑
名宦乡贤祠碑
皇甫寺塔
十里铺西遗址
十里铺遗址
王皇甫遗址
王氏世系碑
北瓦宅西遗址
北瓦宅东遗址
庄疃遗址
北义安遗址
庄疃东遗址
义安镇
高碑店市
南瓦宅遗址
王家庄遗址
曹家庄遗址
南义安遗址
西义安西墓群
西义安遗址
西义安墓群
北封北遗址
史姑庄遗址
南封北遗址
南封遗址
张家洼遗址
张家洼东遗址
下庄遗址
北白堡遗址
西明义遗址
东明义遗址
明义乡

1：330 000　　0　3.3　6.6　9.9千米




涿州市文物图



北京市
涞水县
高碑店市
韩村河镇
练庄八·一三惨案遗址
练庄经幢
练庄经幢
北务东遗址
北务遗址
西杨胡屯遗址
长沟镇
西乡故城遗址
杜村遗址
上坡遗址
上坡东遗址
兴旺遗址
兴旺南遗址
尚庄遗址
龙池禅寺碑
西仙坡遗址
上胡良遗址
青岗遗址
王家坟遗址
王家坟村经幢
冯铨家族墓地
中胡良墓群
程子听藏碑
沿家遗址
临紫头遗址
下胡良桥
大石窝镇
百尺竿镇
张家庄遗址
重修灵音寺碑
观仙营遗址
永济桥
双塔街道
史道墓
（原定名史邱庄古墓）
清真寺
南关经幢
诰封奉直大夫苑君行状碑
涿郡历代名贤之碑
涿州行宫
涿州城址
涿州市
涿州学宫（文庙）
东城坊镇
桃园街道
清凉寺街道
王懿德墓
大马村经幢
增修三义庙记
北横岐遗址
北横岐东遗址
南横岐遗址
税门遗址
孙家庄乡
半壁店墓群
马当陌遗址
张飞井
西管陶经幢
古城经幢
后铺遗址
重修三大士之宝阁碑
后铺东遗址
展台遗址
金台寺香火地碑
南胡宁遗址
王村乡
夏辛店遗址
泰山宫正殿
护国宝林禅院匾
陈辉烈士墓
楼桑庙三义宫
西古邱遗址
东古邱遗址
重修观音阁碑
北马遗址
重修西禅寺碑
韩村东遗址
韩村遗址
重修三义庙碑
文殊寺弥陀殿
松林店遗址
松林店镇
杨康遗址
南马遗址
熨斗店墓群
祝村墓群
大树楼桑墓群
岐沟遗址
岐沟经幢
岐沟城址
超化寺碑刻
榆林遗址
观音堂碑记
榆林西遗址
义和店遗址
义和店民居
史家庄遗址
林家屯乡
北三店村碑
义安镇
北城街道
和平街道

1：130 000




0 1.3 2.6 3.9千米
北京市
固安县
民国二十五年涿县城图
涿州市城区
金门闸
码头镇
义和庄乡
刁窝乡
宫村镇
豆庄乡
高官庄镇
高官庄墓群
智度寺塔
云居寺塔
药王庙
市政府
永安寺塔

高碑店市文物图

1：210 000


0 2.1 4.2 6.3千米




容城县文物图

1：140 000

0　1.4　2.8　4.2千米




定兴县文物图




清光绪十六年定兴县城图
涞水县
易县
徐水县
明义乡
胡家庄乡
高陌乡
高里乡
凌云册满族回族乡
张家庄乡
贤寓镇
肖村乡
姚村乡
固城镇
北河镇
中木乡
高林村镇
义慈惠石柱
长安墓群
长安城遗址
重修沙丘禅寺山门记碑
石柱遗址
北大位墓群
吴村南遗址
吴村遗址
沿村遗址
高里店遗址
陈东遗址
陈村遗址
隆兴寺碑
西高里遗址
景安遗址
金台陈遗址
平堤遗址
平堤烈士墓
北庄遗址
北章遗址
究室遗址
许从诚家族墓地
张镐墓
郭坊遗址
东相盖遗址
鹿馥园家族墓地
沽酒西遗址
沽酒北遗址
沽酒遗址
张爷庙
丛葬墓群
东陶沈遗址
小牛遗址
张达墓
易上遗址
辛安甫遗址
南引遗址
卧龙岗遗址
韩村遗址
张弘范家族墓地
杨继盛奏折刻石
仓巨村烈士陵园
北河遗址
张家庄戏楼
南旺烈士陵园
南营丘遗址
南幸北遗址
南幸遗址
留村东遗址
留村遗址
姚村西遗址
姚村北遗址
姚村墓群
北城遗址
姚村遗址
北城南遗址
辛木遗址
辛木墓群
龙王庙碑
辛庄遗址
肖营北遗址
肖村营烈士墓
肖村营遗址
北店烈士墓
阎台遗址
台上遗址
南店村烈士陵园
三街遗址
北庄头遗址
易水
中易水
北易水

1:130 000　0　1.3　2.6　3.9千米




徐水县文物图




易县
满城县
新市区
北市区
新市区
徐水县城区
县政府
1：70 000
陈庄战斗遗址
东釜山汉墓
严禁赌博碑
东釜山乡
南釜山墓群
丁庄墓群
文联庄乡
贾公墓
东黑山遗址
屯里遗址
德山遗址
贾庄遗址
大王店遗址
西街墓群
大王店镇
大赤鲁遗址
曹存性家族墓群
大次良元墓
孟村墓群
北龙山遗址
北龙山墓群
冰霜励节碑
韩家营遗址
韩家营西遗址
刘官营遗址
大册营镇
贤台乡
大马坊乡
韩村乡
颉庄乡
漕河遗址
漕河乡
解村城址
永宁寺经幢
解村汉墓
王坎庄墓群
西樊遗址
西樊墓群
大马各庄遗址
躲水庄遗址
大马各庄墓群
大马各庄
东墓群
创建白衣观音祠记
大马各庄南遗址
东樊遗址
东樊墓群
大马各庄南汉墓
广门唐墓
广门遗址
广门营遗址
小赤鲁遗址
小赤鲁汉墓
燕南长城遗址徐水段
第二人民医院
郭文轩烈士纪念碑
邮政小区
汽车南站
法院
城关医院
电力局
工商行
工商局
广电局
财政局
检察院
安肃镇政府
徐水二中
县医院
徐水一中
公安局
技术监督局
气象局
新华书店
综合高中
迁民庄
东张丰
西张丰
南孤庄营
北孤庄营

1∶140 000　0　1.4　2.8　4.2千米




高阳县文物图




杨建勋家族墓地
张凤翥家族墓地
吕雯墓
野王遗址
孙承宗墓
张从龙家族墓地
邢家南遗址
李鸿藻墓
北路台遗址
于八遗址
于留佐遗址
赵官佐遗址
南路台民居
高阳县
高阳县城区
县政府
张氏民宅
日军喜乐妓院旧址
德茂恒布庄旧址
高阳商会旧址
李鸿藻旧居
张氏民居
田氏民居
李氏民居
保生堂药店旧址
杨景山烈士碑
海川通布庄旧址
刘氏民宅
镇政府


1：130 000　0　1.3　2.6　3.9千米



蠡县文物图




蠡县
大百尺遗址
李恕谷墓
影三郎墓
大宋台汉墓
兴仁墓群
北忠位汉墓
南中卫陀罗尼经幢
刘禹墓
王著墓
王著碑
西滑遗址
中滑墓群
新乡墓群
马公碑
菊农马先生德教碑
西百尺遗址
西百尺墓群
南界河遗址
高蠡暴动殉难烈士纪念碑
北辛庄暴动光荣之碑
古灵山圣母庙碑
永安桥
陵阳遗址
小汪遗址
齐公祠
宋洛署旧居
小陈遗址
北大留遗址
三陵台汉墓
圣母神祠碑
烈士陵园
蠡吾镇
辛兴镇
大百尺镇
留史镇
鲍墟乡
北郭丹镇
万安镇
桑园镇
林堡乡
小陈乡
大曲堤乡
高阳县
肃
清苑县
博
野
东墟乡


1 : 150 000
0 1.5 3.0 4.5千米
肃宁县
付家佐乡
师素乡
南庄镇
齐盖墓
储岗墓群
屯里遗址
北林里遗址
养安寺碑
洪善堡遗址
齐聿修碑
北埝头乡
魏公祠
程委镇
南小王乡
安国市
安平县
饶阳县
1 : 75 000
曹庄墓群
陀罗尼经幢
镇西汉墓
重修城池碑
文庙碑
东北街墓群
镇东墓群
蠡县
清光绪二年蠡县城图
社稷坛
演武亭
邑厲壇
迎恩亭
龍母廟
城隍廟
義勇祠
養濟院
東嶽廟
三清觀
文昌祠
玉皇廟
大寺
縣署
關王廟
大關
兵備道
寶塔
古寺
書院
文廟
魁星樓
陽春書院
風雲壇
蠡县城区
县政府
劳动和社会保障局
蠡县房产管理所
蠡县中学
蠡吾镇政府
中国石化
工商银行
蠡县医院
教育局
长途汽车站
公安局
国土局

雄县文物图

1：170 000　　0　1.7　3.4　5.1千米




安新县文物图

1：220 000

0　2.2　4.4　6.6千米


沧州市区文物图



清乾隆八年沧州城图
小杨庄遗址
小王庄镇政府
公园街道办事处
人民公园
水月寺街道办事处
西环中街街道办事处
市场街道办事处
沧州文
运河区政府
市政府
仵墉赈灾德政碑
先斯院瞻田碑
包公祠碑
南湖街道
南陈屯乡政府
南环中路街道办事处
刘涛墓
八里庄
大金庄
大杨庄
小王庄新村
小金庄住宅楼
电业局宿舍
吕家院
刘文庄新村
黄家窑新村
五七新村
黄窑新村
五七西新村
团结小区西区
团结小区
光荣小区
白官屯新村
柳庄子新村
菜市口新村
白官屯
刘庄子
小孙庄
朝阳北区
南关新村
南关
南川楼
体育馆
大李屯
南陈屯新村
清苑小区
王官屯
大赵庄
小屯
刘辛庄
梁官庄
武新房
常砖河
小杨庄
刘文庄
大合庄
青县
沧县
薛官屯乡
姚官屯乡
小王庄镇
运河区
新华区
沧州市
小赵庄乡
南陈屯乡
沧县
姚庄遗址
娘娘庙碑
纸房头乡
汪家铺乡
捷地回族乡
京杭大运河
运河
1
2
3
A
B
C
D

1：250 000


0 2.5 5.0 7.5千米



沧县文物图

1：320 000


0 3.2 6.4 9.6千米



青县文物图

1：250 000


0　2.5　5.0　7.5千米



孟村回族自治县文物图

1：190 000


0 1.9 3.8 5.7千米



吴桥县文物图

1：220 000


0 2.2 4.4 6.6千米



盐山县文物图

1：210 000


0 2.1 4.2 6.3千米




东光县文物图

1：220 000

0 2.2 4.4 6.6千米




南皮县文物图



民国二十一年南皮县城图
南皮县城区
沧县
泊头市
阜城县
东光县
泊头市
泊镇镇
文庙镇
齐桥镇
洼里王镇
霞口镇
南霞口镇
刘八里乡
南皮镇
南皮县
大运河
南运河
南皮段
冯家口石造像
车官屯烈士陵园
大赵庄遗址
张三拨城址
北王庄遗址
牛骨堂汉墓
尹吉甫墓
尹庄墓群
吕家遗址
张淮墓
张之洞墓
张锴墓
张长五墓
张润墓
石金刚
状元府匾额
南皮县烈士陵园
县政府
镇政府
灯明寺镇

1：180 000


0 1.8 3.6 5.4千米



肃宁县文物图

1：180 000

0 1.8 3.6 5.4千米




献县文物图

1：270 000

0　2.7　5.4　8.1千米

泊头市文物图

1∶290 000




海兴县文物图

1：250 000


0　2.5　5.0　7.5千米

海兴县城区


任丘市文物图


任丘市城区
哑叭庄遗址
任丘市烈士陵园
市政府
安新县
高阳县
清乾隆三十七年任邱县城图
三各庄遗址
七间房遗址
尚书汉墓
后赵各庄城址
司马边公墓
边廷抡墓
长洋淀遗址
段家坞遗址
马家村惨案遗址
南张庄窖藏遗址
李广遗址
鄚州城
张合墓
田乐墓
蒲口乡
龙化乡
小王果庄乡
出岸镇
庞口镇
西演镇
庞家佐乡
青塔乡
石门桥镇
辛中驿镇
圈头乡
七间房乡

1：200 000　0 2.0 4.0 6.0千米



河间市文物图



1 : 200 000


0 2.0 4.0 6.0千米

河间市城区

市政府
戈楼
段李庄
嘴西小区
民政局
房管局
交警队
检察院
公安局
山张庄
北二里庄
林业局
九州宾馆
税务局
建设局
体委
汽车站
经委
交通局
文化局
工会
个体车站
市一中
交通局
西关
二实小
农业局
瀛州镇政府
东关
堤口
中医院
木材局
物资局
外贸局
葛庄
杨刘庄
南关
东八里庄
尚楼庄

市
田口
南郜村
冯远庄
锁井
南阜村
孙庄
小章
张侯
牛庄
汉留各庄
侯南
后王庄
武家庄
北魏乡
孙村
西告
稽庄
东告
前屯
南魏
齐会战斗指挥所旧址
翟生村惨案遗址
求恩手术室旧址
尤屯
丁庄
屯庄
后翟生
屯庄墓群
南王庄
谭中良
满中良
小完城
西北召
北寨墓葬
北寨
南良
北留路
东郭官屯
南召
李魏庄
小留更
北头
苦水坞
杜马策
孙刘庄
新立庄
后孟回
大留更
留各庄镇
权村镇
南留路
东王村
后桃园
西王村
流源庄
大趋市
后李各庄
束城春秋墓
张九村
留郭居
大注
束城遗址
柳钢村
高辛庄
束城镇
龙华桥
大部村
路大木桥
刘店
马房
大管德
大
城
县
小管德
杨户生
后榆杭
南里各庄
前烟村
里坦镇
徐村
沈家房子
前榆杭
田营
西达路
许马营
小积村
于家务
那家庙
大操鲁汉墓
东小里文
何倪庄
大操鲁
张孔务
后申鲁
大里文
东里义
北司徒
于运头
白塔坞
北官亭
尊祖庄乡
小庄子
大王桥
前豆务
杨张各
路德庄
王刁
郑孔务
李庄
后念祖
范坨坨
武张各
西羊庄
前念祖
位庄
杜王化
东王化
念祖桥
西留庄
东化家务
袁留保住
野儿屯
南司徒
沙河
刘屯
后辛庄
东留庄
东高庄
柴庄子
小功屯
半截河
东文庄墓群
曹庄
韩别
宋留孝
黄留保住
郑留孝
侯放仙
黎民居乡
东七吉
黄留保住石棺墓
大孙庄
西七吉
崔庄
宗仙
梁郭庄
里昌
李官庄
故仙乡
窦庄
小孙庄
南老庄
后西里埋
孟官庄
缴台头
双塔汉墓
李召庄
杨家楼
马保洼
双塔村
董小里
魏王士由
东崔村
田留念
盖召庄
北小庄
芦位村
沙河桥镇
景和镇
齐留念
往生堂
大位村
东梁各庄旧址
前西里埋
孟庄子
后侯
谢家
罗位村
古庄头
张雅栽
王庄子
任留念
杜生镇
中张木镇
赵庄子
大官厅乡
西苑各庄
邢各庄
大皮屯
柴屯汉墓
于屯汉墓
王村
中王大
西官道
宋王大
欢留
于屯
小高葵
齐家务
小垛庄
石灰屯
白贾村
北白塔
曹新庄
张里村
丰尔庄
张韩庄
北宫
后均庄
南王大
后张祥
崔庄子
沧
县
臧小庄
簸城
韩村乡
孙崔家坟
后乔庄
李韩庄
前郭屯
沿村
许村
垛粮庄
白塔
北张白
回马营
后张邵
县
四辛庄
崔尔庄镇
鲁安庄
青县
南宫村
青
县

黄骅市文物图




天津
青县
沧县
沧县
孟村回族自治县
海
中旺镇
港西街道
太平镇
金牛镇
齐家务乡
吕桥镇
官庄乡
羊三木回族乡
滕庄子乡
李天木回族乡
黄骅市
黄骅镇
常郭乡
旧城镇
东聚官遗址
桃园遗址
隆儿庄遗址
乾符古城遗址
周青庄遗址
李村遗址
小孙庄遗址
大科牛遗址
吕东遗址
德庄子遗址
狼虎庄遗址
寨里遗址
良口遗址
大阎台遗址
葛沽塘遗址
刘皮庄遗址
刘皮庄城址
北王曼遗址
留老人遗址
聚馆古贡枣园
朱里口遗址
慈庄遗址
南王曼遗址
黄骅县烈士陵园
西胡庄遗址
前庙庄遗址
杨春庄遗址
滕庄遗址
白庄遗址
刘月庄遗址
张宗禹墓
刘常庄遗址
东常庄井
后王桥遗址
前尚庄遗址
前尚庄东遗址
后店子遗址
西仙庄遗址
东仙庄墓群
常郭遗址
故县城址
前王桥遗址
大仁遗址
高戴庄遗址
李子札遗址
张仁遗址
北贾象遗址
土楼遗址
西留遗址
中留遗址
小杨遗址
蒋庄遗址
西马连庄遗址
王芹地遗址
大赵村惨案遗址
蒋庄东遗址
寺上遗址
阎隆遗址
西排村唐墓
东马连庄遗址
寺东遗址
西孚孟遗址
东毕孟遗址
大六间房遗址
南毕孟遗址
齐赵遗址
后六十六遗址
前赵村汉墓
小郭庄遗址
张氏祠堂
刘郭庄遗址
旧城遗址
旧城城址
大郭庄遗址
霍马闸口遗址
姜庄遗址
大河南遗址
柳林庄遗址
常文贵墓
马闸口遗址

1：240 000　　0　2.4　4.8　7.2千米




衡水市区文物图



深州市
冀州市
前磨头镇
护国双林寺碑
冯保先祖墓地
西柳林千佛碑
赵家圈明墓
赵家圈镇
关公造像
空城遗址
官道李镇
郑家河沿镇
衡水湖
衡水市城区
市政府
桃城区政府
八腊祠碑
重修神龙庙碑
衡水安济桥
衡水烈士陵园


1：120 000

0 1.2 2.4 3.6千米



安平县文物图

1 : 250 000　　0　2.5　5.0　7.5千米



阜城县文物图

1：220 000

0　2.2　4.4　6.6千米

饶阳县文物图

1 : 200 000　　0　2.0　4.0　6.0千米



冀州市文物图

1:290 000



枣强县文物图


1：240 000




深州市文物图

1：290 000

0　2.9　5.8　8.7千米



武强县文物图


武强县文物图
1：180 000
0 1.8 3.6 5.4千米
武强县城区
县政府
清道光十一年武强县城图
饶阳县
献县
深州市
泊头市
武邑县
武强县
武强镇
北代乡
孙庄乡
街关镇
周窝镇
豆村乡
小平王乡
赵桥镇
北溪村乡
龙店乡
临河乡
留楚乡
参军镇
张沙洼汉墓
田沙洼遗址
武强古堤址
北大寺造像
马头砖窑址
张氏家族墓地
李春墓
石佛寺造佛
庆寿堂禅师宝塔
李常春墓
李公珍墓
王少怀墓
街关烈士亭
大韩墓群
兴圣寺
A
B
C
D
1
2
3

武邑县文物图

1：230 000

0 2.3 4.6 6.9千米

清同治十一年武邑县城图

武邑县城区

县政府 县法院 县国税局 公园 武邑一中 南关新村 邮政局 武邑县酒厂 镇政府 北关 东关 西关 电力局 武邑县职教中心 武邑县汽车站

武邑县

武邑镇 龙店乡 赵桥镇 韩庄镇 肖桥头镇 审坡镇 圈头乡 清凉店镇 大紫塔乡 豆村乡 审坡镇 后留名府乡 二十里铺

龙店墓群

任角烈士墓

相城遗址

东岳行宫记碑

中角墓群

窦氏青山墓

武强县 深州市 献县 泊头市 阜城县 桃城区 景县 枣强县

富镇镇 西辛店乡 邓家庄乡 周窝镇

景县文物图

1：290 000


0 2.9 5.8 8.7千米




故城县文物图


1∶310 000

0 3.1 6.2 9.3千米




邢台市区文物图


A
B
C
D
1
2
3
张东遗址
南大汪墓群
南大汪遗址
北大汪
孟家庄
小宋庄
北小汪
三义庙
直隶第四初级师范学校旧址
南小汪遗址
豫让桥碑
豫让桥街道办事处
达活泉公园
达活泉街道办事处
孔村遗址
顺德府文庙大成殿
邢台天宁寺
市政府
西门里街道办事处
火车站遗址
桥东区政府
清风楼
邢台火神庙
西关外遗址
南大郭遗址
南大郭镇政府
曹演庄墓群
曹演庄遗址
桥西区政府
章村街道办事处
钢铁路街道办事处
中兴路街道办事处
邢台基督教堂
颜氏墓
西大街街道办事处
邢侯墓地
葛庄遗址
东董村墓群
清真南寺
南瓦窑唐墓
申庄僧人墓
通悟大师碑
题诗碑
刘秉忠家族墓地
贾村遗址
胡家营遗址
东郭村镇政府
七里河
东由留
西由留
李村镇政府
孟类阳夫妇合葬墓
光绪三十一年邢台县城图



0 2.0 4.0 6.0千米
邢台县
邢台市
桥西区
桥东区
会宁镇
达活泉街道
南大郭镇
南石门镇
钢铁路街道
中兴路街道
西大街街道
北大街街道
大梁庄乡
东郭村镇
李村镇
豫让桥街道
赵古庄戏楼
李马村戏楼
鹊王庙
梁氏夫妇合葬墓
柴庄遗址
西北留地主庄园
西北留遗址
中留遗址
沙河县
邢台市宋墓
西马路遗址
黄家园遗址
开元寺
大梁庄乡政府
东汪镇政府
王快镇政府
狗头泉
黑龙潭
百泉
七里河
A
B
C
D
4
5
6

邢台县文物图



青城镇
石板房村桥
八仙桥
崇水峪龙王庙
北店戏楼
侯家庄乡
灵霄山寨
东庄关帝庙
冀家村圣母庙
冀家村戏楼
冀家村乡
宋家庄北遗址
宋家庄关帝庙
宋家庄镇
宋家庄遗址
石善戏楼
北小庄奶奶庙
白云庵正殿
将军墓东遗址
将军村战国墓
北坡戏楼
北梁元店遗址
将军墓镇
将军墓西遗址
孟家咀遗址
路家庄北山寨
路家庄龙王庙
范秉衡烈士碑
内阳戏楼
庙台坡墓群
上坡戏楼
温泉寺后殿
浆水三官庙碑
浆水遗址
浆水桥
坡子峪观音堂碑
志高庵碑
栗树坪龙王庙碑
浆水镇
玉泉寺庙产碑
前南峪抗日军政大学旧址
宋家峪遗址
桃树坪戏楼
武辖宅
白云山碑
八路军新华造纸厂旧址
路罗镇
福延寺门楼
冀南银行印刷厂旧址
白岸乡
一二九师被服厂仓库旧址
城计头乡
龙泉寺乡
小龙泉寺
禁赌禁盗碑
一二九师司令部旧址
陈庄千佛碑
小西天
蝉房乡
山
西
省
太
行
山
脉
邢
台
县
段
武
安
市
临
内
沙

1：240 000



0 2.4 4.8 7.2千米
邢台（县）城区
市政府
县政府
桥东区政府
桥西区政府
邢台县
邢台市
桥东区
桥西区
桥
西
区
隆
尧
县
任
县
南
和
县
丘
县
河
市
黑墙圣母庙
龙门村造像
田家庄过街楼
三山圣母庙
西青山墓群
西青山遗址
南青山东遗址
南青山西遗址
八方西遗址
八方北遗址
八方东遗址
张安北南遗址
张安北东遗址
张安北遗址
玉泉寺
皇寺镇
棋盘山摩崖造像
郭村碑
潭村遗址
圣水寺
西黄村镇
西黄南遗址
三霄圣母庙
董家沟战国墓
田麻痒庄园
董家沟墓群
如意桥
南良舍造像碑
西沙窝遗址
东沙窝遗址
景光佩、刘兆槐烈士碑
仙翁山真武庙
姚坪遗址
坂上遗址
尹郭遗址
南石门镇
大桃花遗址
太子井乡
太子井
西先贤北遗址
东先贤遗址
西先贤遗址
东先贤南遗址
东侯兰墓群
白家庄摩崖造像
南泉寺碑
固坊遗址
固坊汉墓
刘金髓墓碑
羊范镇
伍仲墓群
任喜德烈士碑
喉咽遗址
羊范南遗址
羊范东遗址
伍仲遗址
东坚固遗址
喉咽墓群
大孟村镇
官庄镇
会宁镇
豫让桥街道
晏家屯镇
书画屋石刻
祝村镇
东郭村乡
东汪镇
李村乡
百泉遗址
康庄铺汉墓
王快镇
孔桥遗址
河郭乡
千里亭镇
留村乡
沙河城镇
綦村镇
4
5
6
A
B
C
D

沙河市文物图




1 : 84 000
邢台市区
邢台县
北组西遗址
北组东遗址
西马庄遗址
东马庄遗址
九家铺遗址
宋璟碑
东户遗址
梅花亭
十里铺遗址
大村西遗址
大村东遗址
禅华寺大殿
东北流遗址
西南组西遗址
东南组遗址
六方遗址
留村北遗址
留村西遗址
城计头乡
龙泉寺乡
邢
台
栗岩坪龙王庙
抗日县政府旧址
蝉房乡
蝉房遗址
明
长
城
遗
址
沙
河
段
温家沟龙王庙
温家沟观音阁
王茜村龙王庙
侯峪遗址
净峪寺碑
孔庄金墓
孔庄无梁殿
奶奶庙
孔庄观音堂、龙王庙
龙兴桥
孔庄桥
西左遗址
左村惨案遗
后王峪佛爷殿
王峪石窟
后渐寺造像
广神岩庙
漆泉寺殿宇记碑
广阳山罗汉洞石窟
渡口村民居
白衣观音殿碑
渡口遗址
渡口村香楼
渡口龙王庙
渡口西龙王庙
渡口桥
柴关乡
柴关村桥
孟石岗西遗址
柳泉戏楼
刘石岗戏楼
孟石岗东遗址
刘石岗乡
范子侠烈士墓
封峦寺碑
罗汉洞石窟
册井北遗址
册井西遗址
册井乡
白涧遗址
显德汪遗址
活水乡
矿山镇
武
安
市
西寺庄乡
西土山乡
大同镇
A
B
C
D
1
2
3

1∶210 000　0　2.1　4.2　6.3千米




临城县文物图




临城县城区
县政府
普利寺塔
至圣文宣王加号诏碑
北街元墓
镇政府
中医院
澄底村西汉墓
张时迁墓
澄底西遗址
澄底北遗址
澄底汉墓
射兽北墓群
冯彬墓
射兽北遗址
射兽唐墓
射兽墓群
射兽东遗址
北关石狮
临城县
护城堤
息波亭
嘉禾亭碑
洞上汉墓
北程村
北程遗址
东升
南程西遗址
晓谕事照碑
南程东遗址
千佛庵石刻
潘氏贞节石坊
水南寺唐墓
赵世相墓
水南寺遗址
水南寺
西台汉墓
西台遗址
西台
1:75 0
山西省
太行山脉
赞皇县
内丘县
邢台县
内
邢台县
刘王寨址
白云寺
重兴白云寺碑
孟家庄摩崖题字
烈士亭
昊天观碑
庙家岭摩崖题诗
赵天水夫妇墓
郝庄镇
烈士墓
官都北汉墓
官都汉墓
前砚台遗址
屯院遗址
龙池
双泉院碑
窦王庙碑
三修草堂寺碑
赵鹏翔墓
宝峰寺碑
重修天王寺碑
石城玉皇阁券台
赵庄乡
野猪萍庵碑
东山底古道路遗址
修改道路碑
獐貘乡
南赛乡
障石岩乡

1∶150 000

0 1.5 3.0 4.5千米




内丘县文物图




山西省
太行山脉
赞皇县
临
邢
嶂石岩乡
赵庄乡
獐獏乡
侯家庄乡
北小庄乡
西黄村镇
明长城遗址内丘段
白鹿角民居
圣佛岩碑
扁鹊庙
重修龙兴寺碑
内丘县城区
县政府
镇政府
西街遗址
南关遗址
内丘邢窑遗址
程村
河村
大良村
小良村


1：185 000

0 1.85 3.7 5.55千米




柏乡县文物图



冯唐墓
张君德政碑
鄗城遗址
固城店镇
正元寺元墓
吕兆熊墓
南江遗址
东小京墓群
乡规民约碑
十五里铺遗址
光武祠碑
灵应石人
后渤海营遗址
赵营遗址
白楼村石佛
重修弥陀寺碑
李乐齐墓
北张遗址
张居敬墓
南黄泥村石造像
路津众墓
大汪村石造像
内步晋墓
内步乡
龙华乡
柏乡镇
大营镇
鸭鸽营乡
宁晋县
隆
赵县
高邑县
临城


1：100 000
0　1.0　2.0　3.0千米
柏乡县城区
尧县
隆尧县
临城县
内丘县
固城镇
西汪镇
东镇镇
尹村镇
大宁镇
双碑乡
杨村遗址
赵村遗址
赵庄东遗址
赵庄南遗址
朵村遗址
小南阳遗址
寨里遗址
永安桥
白虎桥
东施庄遗址
中鲁遗址
西汪遗址
驻驾铺遗址
贾母贞节碑
贾谅家族墓
南鲁遗址
小里东遗址
小里水库
小里北遗址
小里墓群
小里南遗址
小里铺遗址
大友堂石志
百寿碑
圣谕碑
县政府
镇政府
北关
南关
西街
凌家桥
县农机站
北关小学
煤球厂
县食品公司
人民商场
电视台
计生委
土地局
农行
电影公司
张家庄
影院
二轻局
水利局
财政局
城关中学
通用机械厂
物资局
南关中学
彩印包装厂
福利造纸厂
民政局
商业局
教委
环保局
工商局
柏乡县织物厂
公安局
全柏家园
柏乡中学
柏乡医院
人寿保险公司
电器开关厂
邮政局
酱油厂
西路村
西刘村
东刘村
赵庄
中羊泉西
中羊泉东
北孟村
西孟村
张家镇
古鲁营
古鲁营西
东尹村
王村
田村
彭村
屯里
西侯
西张村
东张村
亦城
城角
里边街
北村
西里庄
西小崔
东小崔
木花
南张村
贾庄
寨里西
寨里东
东文安
西北鲁
东北鲁
北豪水
南营儿
南豪水
驻驾铺
陈家庄
东汪
西里
东里
西南鲁东
东南鲁
西南鲁西
南寨子
东王村
户营
北辛庄
北寨子
孟村
佃户营
后寒林庄
水饭庄
杨村
后良
西良
宋红
后杨
东革
东施庄
中鲁
小里村
小里铺
赵村
侯家庄
赵家庄
任家庄
杨家庄
路家庄
方曾
D
E
F
1
2
3
4

隆尧县文物图





隆尧县城区
新建北岳庙碑
王君德政碑
王瑾墓
赵炳石坊残件及赵氏祖谱碑
禁碑
县政府
关帝庙石刻
万善同归碑
韩宝忠碑
尧山抗战烈士碑
西里遗址
北村北遗址
北村汉墓
张玉珍烈士碑
北村东北遗址
双碑乡
双碑村烈士碑
里南庄遗址
岗头汉墓
光泰岗碑
大干言墓群
赵涣家族墓地
1：85 000
临城县
内丘县
五郭店乡
尹村镇
柏乡
柏乡镇
柏乡县
西汪镇
石佛寺塔
良村石塔
郭庭坚墓
郭如京墓
彭乐家族墓地
段仰山墓
弥陀寺石刻
北小霍东遗址
北小霍西遗址
陈景滨墓
陈登云墓
大宁铺遗址
三教寺石刻
兴隆寺石刻造像
前苏薛遗址
山宜山务山石窟
山口镇
亦城遗址
孔播墓
西侯遗址
重修奉圣祠碑
柏人故城址
北村西北遗址
北村东遗址
双碑遗址
等相寺碑
木花墓群
岗头遗址
乐善寺石刻
王氏祖谱碑
祖师塔
东里遗址
大市口村石刻
樊腾凤墓
石狮
东良乡
石佛寺石刻
郭贾村造像
王氏家族墓地
施茶碑
祖先铭惠碑
重修观音堂碑
北楼乡
魏家庄镇
永康寺碑
圣寿寺石刻
南楼村经幢
重修马河桥碑
祖氏墓
泽畔村公文碑
泽畔施茶碑
王尚义墓
全家殉国烈士碑
重修崇善寺碑
观音寺
兴福寺碑
安乐寺碑
南汪店经幢
南汪店塔
福圣寺碑
尊善寺碑
刘秀庙后殿
店头石狮
金店镇
内丘县
清乾隆二十九年隆平县城图




4
5
6
A
B
C
D
宁　晋　县
新河县
巨　鹿
县
县
尧县
大曹庄乡
北鱼乡
徐家河乡
耿庄桥镇
大张庄乡
千户营乡
牛家桥乡
观寨乡
官亭镇
固城镇
任救墓
莲子镇镇
邢家湾镇
西郭城镇
小吕寨镇
王虎寨镇
崇福院石刻
重修太平桥记碑
刘氏家谱碑
乡规碑
孟村墓群
张合心烈士碑
尊胜寺石刻
象氏故城址
避邪碑
兴福寺大殿石柱
神庙石造像
“西寨门”匾
李氏祖谱碑
丘底墓群
丘底遗址
窦志华墓
义丰墓群
旧城遗址
关帝造像
圣福寺造像
无忆禅师塔
息讼划界碑
马德福烈士碑
明院寺石刻
门墩石狮
显化寺石刻
玄帝庙碑
弥陀寺石造像
柏舍汉墓
东张村石造像
光业寺石刻
赵孟村塔
巩存礼墓
三教寺石刻
周总理慰问地震灾区纪念址
崇兴寺碑
北间庄惨案遗址
界碑
玄帝庙造像
万宗禅师塔
张氏家族墓地
2　1：68 000
山口镇
尧山摩崖题刻
彦琮墓
赵渔摩崖题字
尧帝庙碑
彦琮石室
龙王庙石刻
张南墓
观音堂石刻
西山南遗址
小干言汉墓
李恭墓
小干言东遗址
小干言西遗址
尧北里真武庙碑
尧东庄石刻
尧城镇遗址
李氏墓
尧城镇石刻
神台
尧山城址
文庙碑
抚院明文碑
卢毓珊德政碑
城隍庙亭
尧山城南城门

宁晋县文物图


宁晋县城区
县政府
凤凰镇政府
辛集市
晋州市
赵县
赵县（赵州镇）
宁晋县（凤凰镇）
田家庄乡
总十庄镇
营里镇
南智丘镇
南柏舍镇
王西章乡
换马店镇
唐邱乡
苏家庄镇
四芝兰镇
大陆村镇
纪昌庄乡
王口镇
西王庄镇
河渠镇
段德隆墓
抗战殉国烈士纪念碑亭
抗战建国纪念塔
重修福胜寺碑
唐邱村烈士亭
换马店造像
高文豪墓
北楼下战国墓
重修天神庙碑
会善桥碑
开元寺碑
北近烈士亭
孟旋吉墓
潘底汉墓
南塔庄晋墓
王怀庆祠堂碑
杨如霖墓
钟楼石柱
重修天仙圣母庙碑
吴维亿先生碑
烈士陵园
西南汪墓群
文庙碑
曹彬墓
献鲤坊碑
张翀墓
延白遗址
福寿寺碑



1 : 200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
新河县
◎（新河镇）
白神首乡
寻寨镇
荆家庄乡
侯口乡
东汪镇
耿庄桥镇
徐家河乡
大曹庄乡
北河庄镇
北鱼乡
苏家营乡
官亭镇
观寨乡
固城镇
新河县
南宫市
南宫市
巨鹿县
隆尧县
柏乡县
塔底墓群
北陈村造像
东陈遗址
北鱼遗址
北鱼村造像
张伟业墓
圣旨碑
董文灿墓
刘文程墓
刘文炳墓
柏房遗址
创建天仙观碑
南海奶奶庙石刻
"与谟定命"碑
长路墓群
舍田修路碑记
孙庄经幢
民国十八年宁晋县城图

南宫市文物图




新河县
宁晋县
巨鹿县
广宗县
南宫市
王皇庙造像
宋村石佛
刘荣阁墓
孟村石佛
陈炳墓
张元方墓
重修土谷祠碑
东张庄唐墓
小关家庄汉墓
崔庄关帝庙造像
南董村石造像
千佛碑
姜登选碑
南宫故城遗址
大风亭碑
普彤塔
许芝田碑
兴福寺陀罗尼经幢
尹宇墓
周友程墓
石狮
琉璃庙石刻
邢天逊墓
孙朝璋墓
王标极墓
罗汉桥
王家屯汉墓
南宫市城区
一二九师东进纵队司令部旧址
市政府
冀南烈士陵园
宋君碑
重修南宫县学碑
玉带街民居

1：180 000 0 1.8 3.6 5.4千米



新河县文物图

1∶170 000　　0　1.7　3.4　5.1千米



临西县文物图

1：190 000

0 1.9 3.8 5.7千米

临清市
临西县
八里圈清真寺
洪官营清真寺
宋八里村建庙碑
常、蒋西庄立会碑
烈士祠
临清故城遗址
侯氏先祖碑
侯文聪墓
下堡寺惨案遗址
贺伍庄四·二九烈士陵园
前大屯石狮

临西县城区


巨鹿县文物图

1：220 000




清河县文物图

1 : 200 000




广宗县文物图

1：220 000　　0　2.2　4.4　6.6千米



威县文物图


1：250 000　　0　2.5　5.0　7.5千米



任县文物图

1∶150 000


0 1.5 3.0 4.5千米




南和县文物图


1：150 000

0 1.5 3.0 4.5千米




平乡县文物图





1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
平乡县
丰州镇
油召乡
田付村乡
河古庙镇
平乡镇
史召乡
沙丘平台遗址
焦友墓
时苗墓
艾村汉墓
艾村遗址
李之和墓
邹氏家族墓地
永兴寺石刻
韩涛家族墓地
张富从墓地
八辛庄石造像
平乡故城址
北柴村造像碑
平乡文庙大成殿
巨鹿郡城址
下疃村石造像
下疃烈士墓
金谕至明碑
大里村石造像
天齐庙
赵恒褒墓
兴国寺
南和县
广宗县
邱县
鸡泽县
曲周县


邯郸市区、峰峰矿区文物图



1：170 000　　0　1.7　3.4　5.1千米




邯郸县文物图




赵王陵
陈三陵墓群
周窑遗址
姜三陵遗址
三陵乡
东陶庄遗址
西陶庄遗址
南高峒遗址
北牛叫遗址
大河坡遗址
葛岩俞遗址
牛叫河遗址
北李庄遗址
康河遗址
龟台遗址
薛庄西遗址
薛庄东遗址
圣井岗九龙圣母庙
宿庄遗址
户村遗址
户村镇
林村墓群
涧沟遗址
康庄乡
双泉观
张庄南遗址
张庄东遗址
西店子遗址
东店子摩崖题刻
乔沟遗址
霍北遗址
酒务楼遗址
蔺家河遗址
老爷庙
观音阁
康二城镇
北安庄乡
武
安
市
峰峰矿区
大社镇
淑村镇
永
复
兴
区
邯
山
区
磁
南城乡
台城乡
林坛镇
马头镇
(属邯郸市区)
邯郸(县)城区
县政府
光明路街道
柳林桥街道
滏东街道
邯郸大学
邯郸师专


1∶130 000　0　1.3　2.6　3.9千米




武安市遗址、墓葬文物图



武安市城区
市政府
格村遗址
午汲城址
均河遗址
均河墓群
店子城址
洺平遗址
邑城城址
李腾蛟墓
紫罗墓群
杨屯遗址
北峭河遗址
南峭河遗址
韩二庄遗址
赵窑遗址
近古遗址
迁城遗址
北安乐遗址
南安乐遗址
北田遗址
北田城址
王里店遗址
南田汉墓
南田遗址
安二庄遗址
永和遗址
涧上遗址
清化村汉墓
曹公泉遗址
儒教遗址
鑫村遗址
贾里店遗址
张里店遗址
西寨子遗址
矿山冶铁遗址
郭家岭遗址
南营井遗址
西营井遗址
上团城遗址
郭资墓
南庄遗址
西寺庄遗址
贺进城址
贺进遗址
小店遗址
上站墓葬
郭氏家族墓地
柏林遗址
阳邑北遗址
阳邑南遗址
北华遗址
南丛井遗址
胡砺墓
赵庄遗址
新城镇
白塔镇
邑城镇
矿山镇
大同镇
北安乐乡
西土山乡
上团城乡
西寺庄乡
贺进镇
活水乡
管陶乡
阳邑镇
木井乡
册井乡
刘石岗乡
蝉房乡
羊角乡
邢台县
沙河县
永年县
武安市
山西省
太行山脉
武安长城遗址

1：250 000　　0　2.5　5.0　7.5千米




武安市古建、石刻、近现代文物图







1：250 000
0 2.5 5.0 7.5千米
涉县
邯郸县
邯山区
峰峰矿区
磁县
临漳县
河南省
冶陶镇
冶陶南阁
晋冀鲁豫军区旧址
晋冀鲁豫边区政府旧址
百官村烈士祠堂
段大德烈士碑
玉峰塔
峰店地震碑
重修玄阳观记碑
北安庄塔
北安庄乡
尖山云霞观
王顺庄园
龙严寺
伯延镇
康庄乡
新庄摩崖造像
茶口地震碑
西孔壁地震碑
大智寺
麒麟阁
野河塔
南岗塔
白马寺石刻
磁山镇
圣母庙
赐峪寺灵塔
玉皇阁
天青寺大殿
白家庄摩崖造像
玉皇殿
和村镇
大社镇
淑村镇
义井镇
峰峰镇
林坛镇
新城乡
临水镇
彭城镇
北贾壁乡
陶泉乡
白土镇
界城镇
西固义乡
路村营乡
东武仕水库
光禄镇
大峪镇
黄沙乡镇
都党乡
观台镇
南城乡
更乐镇
龙虎乡
关防乡


涉县遗址、墓葬、近现代文物图




1：210 000
0 2.1 4.2 6.3千米
山
西
省
河
南
省
磁
县
段
脉
县
东阳关镇
响堂铺伏
击战纪念碑
响堂铺遗址
神头遗址
神头乡
南庄遗址
茨村遗址
朝鲜义勇军
总部旧址
河南店镇
大众医院旧址
沿头遗址
金里遗址
涉城镇
涉城墓群
索上遗址
"一笔血债"碑
晋冀鲁豫边区
第三卷烟厂旧址
南井碑
连泉遗址
固新遗址
固新镇
太行区漳北办事处旧址
抗大太行六分校旧址
八路军一二九
师印刷厂旧址
关防乡
八路军清漳游击队旧址
西达北遗址
西达东遗址
西达镇
西达永顺渠
太行第五军分区旧址
晋冀鲁豫军区
西达兵工厂旧址
太行第五专署旧址
第五军分区
造枪所旧址
偏城乡
石城镇
合漳乡
涂应泰夫妇合葬墓
漳南大渠及纪念碑
八路军一一五师三四
四旅抗日独立团旧址
太行区党委、行署旧址
太行行署旧址
D
E
F
1
2
3
4


涉县古建、石刻文物图


1 : 105 000
碧霞元君行宫
成汤庙山门
崇庆寺
井店镇
台西戏楼
台南龙王庙
老君庙
井店观音堂
台东村登山楼
下庄马王庙
台东奶奶庙
老爷庙
井店关帝庙
文苑阁
下偏凉关帝庙
下偏凉马王庙
白衣庵
龙耳村观音庙
龙耳村关帝庙
补修水池碑记
西岗文昌阁
西岗关帝庙
池西巷关帝阁
涉县
后池关帝庙
东苍关帝阁
又上村关帝庙
龙泉寺券洞龛
南池关帝庙碑
东苍观音堂、圣母庙
南池关帝庙
洪福寺
王氏宗祠
更乐镇
北岗玉皇庙
北岗空殿
北岗佛爷庙
北岗关帝庙
八腊庙
红街阁
更乐吕祖庙
成汤庙
奶奶河地震碑
又上村过街楼
红街过街楼
南岗关帝庙
灵泽龙王庙
前池龙王庙
探花府大门
南岗文昌阁
南岗奶奶庙
四街龙王庙
山
西
省
太
行
山
武
安
圣寿庵普同塔
史家庄石窟
长姣庵
木井寺刻经碑
木井乡
佛岩脑石佛龛
仙堂院石窟
修真观
土木河奶奶庙
三官庙
阳邑镇
偏城镇
艾叶峧石窟
祥符寺刻经碑
鹿头乡
顺阳桥
东辽城观音堂
东辽城民宅
娲皇庙
辽城乡
西辽城关帝庙
西辽城观音阁
西辽城南阁
兴龙寺
奉仙寺
昭福寺
西戌镇
北郭口药王庙
真觉禅寺碑
千佛洞石窟
千佛塔
准提庵
铁蹄安寺
觉慈寺
白衣庵
索堡戏楼
索堡奶奶庙
娲皇宫
索堡镇
桃城村奶奶庙
桃城村龙王庙
桃城龙神庙
庙峧山神庙
圣泉寺
峪里关帝庙
补风桥
常乐龙王庙
大常乐三官庙
上温村戏楼
兴圣寺碑
王堡村东过街楼
玉泉寺大殿
王堡村西过街楼
王堡村摩崖造像
关帝庙
偏店乡
石洞乡
龙虎乡
石泊村过街楼
石泊村龙王庙
石泊村圣母庙
石泊村碑
圣泉寺碑
大泉村塔
石泊村摩崖佛龛
老爷庙村龙王庙
北峧献殿
北峧马王庙
龙王庙碑
治陶镇




1：210 000
0 2.1 4.2 6.3千米
山 西 省
河 南 省
磁 县
涉县城区
县政府
城隍庙戏楼
1：105 000
涉城镇
河南店镇
偏城镇
关防乡
合漳乡
西达镇
固新镇
清泉寺
洞阳观
林旺石窟
林旺石桥
娲皇行宫
禹王庙
长生寺
三圣庙
赵氏宗祠
重修药王庙戏楼碑记碑
老井案碑
山神庙
龙山神庙
青阳山碧霞元君行宫
小车龙王庙
吕仙庙
天仙圣母庙
伏羲大帝庙
萧市口关帝庙、龙王庙
五圣庙
大洼村圣母庙
碧霞元君庙
大洼龙王庙
后牧牛池三教堂
前牧牛池龙王庙
岳峪寺石刻
莲花寺
会仙观
仙母庙
曹家村关帝庙
曹家村龙王庙
曹家村摩崖佛龛
关防观音堂
兴盛阁
后岩观音堂献殿
后岩龙王庙
前岩龙王庙
前岩村马王庙
东岐龙王庙
郝赵村三教堂
郝赵观音庙
郝赵村龙王庙
圣水宝泉寺
岭底菩萨庙、岱庙
岭底龙王庙
关防关帝庙
老漳观音庙、关帝庙
连泉老爷庙
连泉龙王庙
连泉牛王庙
子孙庙
胡峪观音庙
熊耳寺
石岗龙王庙
石岗关帝庙
石岗三皇庙
静因庵
原曲东券
固新北券阁
火神庙
真武阁
总祠
原曲马王庙
固新南阁
奇荒记略碑
柏台寺
昭义关帝庙
坪上龙王庙
岱王庙
紫云洞碑
神头村关帝庙
神头龙王庙
神头村佛殿
北水村庙
四合村观音堂
双泉寺
杨家北三皇庙
杨家山佛爷庙
杨家山菩萨庙
桥楼殿
会里奶奶庙
会里村过街楼
上清凉观音堂
涧里观音阁
涧里九圣庙
张氏宗祠
西达过街楼
西达村南过街楼
河口村过街楼
申家村过街楼
牛家村过街楼
席家村过街楼
甘泉关帝庙
大滩村过街楼
前峧三教堂
西峧观音堂、关帝庙
禅房寺
大港观音殿
大港娲皇圣母庙
大港龙王庙
西寂蓼山神庙
郭公庙
台庄空庙
台庄观音堂
龙兴寺
合漳戏楼
史郎村观音庙
段曲观音堂
黄龙村龙王庙
西明寺
云集庵
太仓观音庙
河神庙
田家咀龙王庙戏楼
沿头献殿
沿头过街楼
附马桥
招岗戏楼
招岗过街楼
招岗观音堂
观音堂
河南店石窟
南庄土地庙
南庄菩萨庙
南庄南券
南庄献殿
南庄东庙
南庄老爷庙
玉皇庙
椿树岭庙
椿树岭三圣庙
庄上大庙

永年县文物图



邓底遗址
西辛庄遗址
西阳城墓群
西阳城西墓群
西阳城乡
西阳城遗址
易阳故城遗址
代庄墓群
西屯墓群
西屯庄遗址
东阳城汉墓
西洺阳汉墓
福盛寺
台口遗址
小油遗址
石北口遗址
李庆华墓
南石口造像
南石口遗址
临洺关遗址
临洺关墓群
临洺关镇
永年县
东街遗址
官序碑
高窑遗址
朱山石刻
西召庄墓群
西召庄西墓群
西召庄北汉墓
土地神造像
李沟遗址
西召庄遗址
西洞头墓群
永合会镇
永合会东遗址
永合会西遗址
赵王陵
大石山遗址
何庄遗址
东禅寺
界河店乡
南吕固乡
沙河市
周庄街道
赞善街道
桥西街道
桥东街道
褡裢街道
新城镇
北安乐乡
大同镇
武安市
三陵乡
黄粱梦镇
邯郸
复兴区
丛台区
永年县城区
南街关帝庙
观音阁
周宪曾祠堂碑
临洺关镇政府
县政府
清光绪三年永年县城图


1 : 180 000　0　1.8　3.6　5.4千米



鸡泽县文物图

1：140 000


0 1.4 2.8 4.2千米




曲周县文物图


1：215 000

0 2.15 4.3 6.45千米




邱县文物图



邱县城区
县政府
新城街明墓
西街墓群
新马头镇政府
虎宁古怀寺碑
北香固墓群
香城固乡
刘氏家族墓地
霍氏家族墓地
李节家族墓地
邱县
新马头镇
新太镇墓群
南营东遗址
南营西遗址
城角城址
和氏家族墓地
邢氏家族墓群
潘坡遗址
古城营乡
冯家寨乡
河古庙镇
梁二庄乡
平乡县
曲周县
广宗县
威县
临西县
老沙河


温庄遗址
槐桥乡
韩西固墓群
郭庄墓群
孙尚和家族墓地
杏园宋墓
刘嘉遇家族墓地
程庄墓
陈村回族乡
焦达墓
霍庄村墓
霍庄明墓
元东堡元墓
蒋氏家族墓地
东屯墓群
邱县故城遗址
邱城墓群
邱城北街明墓
邱城镇
邱城遗址
邱城汉墓
孙维城墓
苗嘉槐家族墓地
刘观宸墓
葛庄清墓
南辛店乡
蒋呙家族墓地
梁二庄乡
"段干木故里"碑
刘段寨墓群
程二寨唐墓
石佛寺墓群
张文臣夫妇合葬墓
卢兴平墓群
靳兴平唐墓
成汤庙碑
路桥乡
侯村镇
依庄乡
南徐村乡
曲
周
县
馆
陶
县

馆陶县文物图




卫河支队六十二烈士牺牲旧址
石狮
重修观音庙碑记碑
题千佛塔诗碑
齐堡墓群
魏僧寨镇
路桥乡
南徐村乡
柴堡镇
北馆陶镇
烟店镇
尖冢镇
西临县
山
邱县
曲周县
梁二庄乡
南辛店乡
邱城镇
陈村回族乡
侯村镇
依庄乡
摇鞍镇




1 : 150 000

0 1.5 3.0 4.5千米

大名县文物图




民国二十三年大名县城图
曲周县
曲周县
广平县
馆陶县
馆陶县
山东
魏
平固店镇
东张孟乡
寿山寺乡
房寨镇
东古城镇
王桥乡
十里铺乡
沙圪塔乡
沙圪塔诫碑
南极仙翁石造像
府君殿万人碑记碑
黄金堤乡
杨桥镇
王村乡
泰山行宫九莲阁碑
东代固乡
铺上乡
西营清真寺
营镇回族乡
宗德元墓
冯化普纪念碑
重修黄氏祠堂碑
黄立极家族墓地
斜店乡
梁堂乡
万堤墓群
万堤镇
张郭墓群
张谷汉墓
康堤口墓群
罗让碑
陈志家族墓地
张森墓
刘执中墓
红庙乡
重修金滩镇浮桥碑记碑
金滩镇
金北清真寺
闫氏宗祠石造像
郭彬墓
铁窗口遗址
五礼记碑


1：200 000
0 2.0 4.0 6.0千米
山东省
河南省
县
省
大名县
大名县城区
狄仁杰祠堂碑
马文操神道碑
朱熹写经碑
大名天主教堂
陈氏家族墓地
黄公略夫妇合葬墓
大名县烈士陵园
优免碑
引河工程碑
钦依刊立碑
魏村遗址
崇德报功碑
元城县官员题名碑记碑
周和岗墓
逯堤南墓群
封氏家族墓地
重修龙王庙碑记碑
敕命张崇功碑
张后墅墓
三角店遗址
张少川夫妇合葬墓
后户遗址
马文操墓
宋氏贞节碑
前何家村明墓
程谊墓
太子冢
重修束公祠堂碑
牛氏家族墓地
林贤墓
韩氏家族墓地
高庄明墓
大街乡
西未庄乡
旧治乡
双井镇
大辛庄乡
大马村乡
边马乡
龙王庙镇
张铁集乡
孙甘店乡
北峰乡
埝头乡
束馆镇
西邵乡
西付集乡
谷金楼乡
福堪乡
韩张镇
千口乡
张果屯乡
张寨乡
县政府
直隶省立第七师范学校旧址
直隶省立第五女子师范学校旧址
宣圣会医院旧址
闫胤川夫妇合葬墓
宣圣会教堂
创建城隍庙碑
田康乾墓
田公忠孝祠堂碑
西未庄乡政府
镇政府

肥乡县文物图


1∶170 000　　0　1.7　3.4　5.1千米




广平县文物图

1：170 000

0　1.7　3.4　5.1千米




魏县文物图



成安县
成 安 县
漳河店镇
柏寺营乡
辛义乡
李家疃镇
西羊羔乡
双庙乡
院堡乡
邢琰忠墓
薛翰墓
薛□墓
创建白衣阁碑记碑
前大磨乡
仕望集乡
狄邱乡
柏鹤集乡
临
漳
县
张村集乡
称勾集镇
常雍熙墓
常汝孝墓
北皋镇
泰山庙碑
李中峰墓
郭思极墓
武装暴动遗址
王点墓
王光祖墓
卫鹄鸣墓
王富墓
玉帝祠
北台头乡
李巘家族墓地
廿八烈士公墓
车往镇
中共崔野冲党支部
泊口乡
柳园镇
砖寨营乡
许万选墓
回隆镇
崔允昭墓
宋村乡
永和乡
吕村镇
田氏乡
北郭乡
楚旺镇
河
南
省
瓦店乡
辛村乡
石盘屯乡
A
B
C
D
1
2
3

1∶200 000




魏县城区

魏县烈士陵园
县政府
崔东壁墓
邯郸市太行农药厂
河里西
河里西小学校
河里东
冯小庄
冯小庄小学
人民医院
地税局
汽车站
林业局
粮食局
魏城镇政府
文化广场
电力局
电力局
杜瞳小学
公安消防大队
杜瞳
线务局
冯辛寨
第二中学
魏筑装饰材料市场
康达公司
田村小学
三田
陈庄
郭家堂
第一实验小学
李辛寨
东关
造纸厂
化肥厂
气象局
西代固
北代固
柏二庄学校
柏二庄
南杜瞳
南杜瞳学校


平县
大名县
大名县
大名县
河南省
魏县
魏城镇
棘针寨乡
王村乡
东代固乡
裴香斋烈士祠堂
魏县故城遗址
玄帝庙碑
高攀檐墓
王时和墓
张可久墓
崔氏家族墓地
张应福墓
周总理视察漳河村旧址
崔维雅墓
德政镇
沙口集乡
王永寿墓
铺上乡
野胡拐乡
申旋墓
双井镇
大辛庄乡
朱之杨墓
秦师塔
大马村乡
田则真墓
边马乡
张辉屯惨案遗址
葛丽妃墓
梁村乡
元村镇
寺庄乡
旧治乡
龙王庙镇
西郎乡
西付集乡
谷金楼乡
近德固乡
南乐县
阳邵乡

成安县文物图




邯郸县
磁县
临漳县
临
吕家庄西北墓群
吕家庄
吕家庄东南墓群
东二祖遗址
菩提达摩大师碑
东二祖
齐圣广佑王庙之碑
秦家营墓葬
秦家营
高母营遗址
高母营唐墓
高母营明墓
高母营西明墓
高母营
重修三官庙碑
西商城墓葬
商城镇
赵氏家族墓地
玉皇庙碑
蔡氏家族墓地
任洛镇烈士纪念
李氏家族墓
人和寨碑记
圆铭寺塔
北郎堡
刘氏家族墓地
刘逊烈士纪念
白马寺碑
陈边董
大边董
封边董
长巷乡
邯郸战役烈士碑
马长巷
开元寺碑
王耳营
圣母庙碑
辛义乡
陈廷谟家族墓地
章里集乡
南东坊镇
临漳镇
夹堤
寨中堡
七岔道
吕家堡
南文庄
南大屯
邢东里堡
东洞科
赵横城
何横城
张辛庄
南横城
王庄
史东里堡
北漳
郭小屯
西向阳
东向阳
王彭留
西彭留
西保庄
东保庄
东彭留
大马庄
大狼营
柳儿营
军庄
中郎堡
黄龙
行尸
武古
南郎堡
南彭留
兴善
吴村
北连关
王家庄
北鱼口
路口
汪家庄
李小屯
后裴里
温西
南连关
白塔
西辛集
南鱼口
长巷营
温庄
堤上
温村
西王曹
大善
王庄
郝辛庄
西翟村
北徐村
大郭庄
东徐村
常庄
北东坊
东郭庄
北柴屯
刘庄
亦村
南徐村
北豆公
南豆公
黄辛庄
新城寨
西前坊表
民有一干渠
成安县城区
道西堡
道东堡
县医院
国土局
党校
设计院
东魏村
激光研院
新世纪住宅小区
交警队
商业局
范耳庄
公共车站
良棉厂
一机厂
派出所
面粉厂
寇公宾馆
供电公司
新华书店
地税局
建设局
文化馆
工商局
石坊柱
粮食局
县政府
财政局
高庄
印染厂
东关北
镇政府
石油公司
工商局
向阳小学
东街
油棉厂
人寿保险
王文墓
西街
成安西街唐墓
电影院
林里堡
邮政局
县二中
陈廷谟石坊构件
武装部
南前街
东关东
畜牧水产局
康复医院
药检局
卫生局
外贸局
县一中
城建委
城管局
育才中学
南街
东关南
成安烈士祠
中医院
张春墓
石狮
支庄
商贸城
西马堤
成安镇中学
县烈士祠堂
杜城营
东烟寨
岗陵城
洛村
西五岔口
北孔村
前野郭
东申村
田马营
贾河口
A
B
C
D
1
2
3

1：125 000　0　1.25　2.5　3.75千米




临漳县文物图





清同治十一年临漳县城图
临漳县城区
磁县
河南省
邺城遗址
曹奂墓
井隆村曹魏墓
邺镇遗址
董庄西北朝墓
董庄北朝墓
德福寺大殿
回漳遗址
任氏宗祠
白氏墓
任礼家族墓地
香菜营乡
后章遗址
章里集乡
南东坊镇
杜村集乡
孙陶集镇
崔家桥乡
柏庄镇
讲武城镇
时村营乡
安丰乡
习文乡
西太平遗址
西太平墓群
程咸墓
东太平遗址
上柳西遗址
上柳北遗址
上柳东遗址
马辛庄北遗址
马辛庄南遗址
西太平汉墓
东太平汉墓
板堂东汉墓
板堂汉墓
板屯遗址
普陀庵中殿
时固西遗址
时固东遗址
时固北朝墓
义城北遗址
义城南遗址
习文北墓群
习文东遗址
习文西遗址
定华城汉墓
洛安台遗址
芝村北遗址
芝村庙
芝村东遗址
赵彭城西遗址
赵彭城东遗址
赵彭城南遗址
新彭城遗址
边庄村北墓葬
县政府
镇政府

1：140 000


0 1.4 2.8 4.2千米
成安县
临漳县
魏县
河南省
临漳镇
西羊羔乡
柏鹤集乡
狄邱乡
张村集乡
称勾集镇
砖寨营乡
柳园镇
辛义乡
柏寺营乡
北皋镇
回隆镇
长巷乡
重修文庙记碑
狄邱碑
开河堂寺重修记碑

磁县文物图


1:100 000
讲武城址
孙仁、张东道烈士纪念碑
纪氏墓群
磁县北朝墓群
南白道墓群
讲武城镇
讲武城墓群
讲武城遗址
高庄遗址
南营东遗址
南营西遗址
朝冠遗址
武吉遗址
刘君墓
武吉墓群
时村营乡
武安市
涉县
关防乡
西达镇
合漳乡
河南省
峰峰矿区
义井镇
彭城镇
界城镇
弥陀寺
南皎寺
黑龙庵
田裕民抗战纪念碑
北贾璧乡
北贾璧遗址
南家寺地震碑
中贾璧上下庙地震碑
重修上庙碑记碑
流泉寺
小金顶无梁殿
天宝寨摩崖石刻
聚龙山龙王庙
云摩寨
赵王庙石刻
奶奶庙戏楼
陶泉乡
白土村无梁殿
白土镇
赵日三烈士碑
宋异碑
大水头烈士碑
都党乡
吴家河摩崖佛龛
吉照寺
台子寨遗址
黄沙镇
申家庄遗址
前辛安遗址
前辛安墓群
北羊城遗址
稠禅寺
重修关帝庙碑记
漳村遗址
冶子村墓群
观台北遗址
观台二街墓群
观台东遗址
东艾口墓群
观台镇
李克保等烈士碑
界段营遗址
重修石桥记碑
东艾口石窟
东艾口地震碑
磁州窑遗址
重修白衣堂碑记碑
都里乡
重修唐帝庙碑
英烈遗址
伦掌乡
岳城水库
铜冶镇
河南
磁县城区
县政府
磁州崔府君庙
城隍庙大殿
磁州鼓楼
南关宋墓


0 2.0 4.0 6.0千米
邯郸县
复兴区
邯山区
磁县
东武仕水库
滏阳河
成安县
临漳县
峰峰矿区
省
磁州镇
光禄镇
高臾镇
讲武城镇
时村营乡
岳城镇
林坛镇
辛庄营乡
花官营乡
台城乡
南城乡
路村营乡
西固义乡
马头镇
孟洼墓群
林峰墓群
九龙口城址
东光录菩萨堂
滏阳河西闸
南开河沉船遗址
王氏家族墓地
东高禄遗址
东陈西遗址
东陈东遗址
史安琴等烈士纪念碑
下七垣遗址
金得三烈士碑
大庄遗址
上七垣遗址
张屯头遗址
重修玉皇庙碑记
创建玄帝庙碑记
旺南地震碑
大石碾
吴庄石造像
石桥村桥
玄元庙
西寺重修碑
林坛遗址
东贺兰遗址
洛子遗址
严庄遗址
章里集乡
南东坊镇
香菜营乡
杜村集乡
习文乡
孙陶集镇
柏庄镇
洪河屯乡
安丰乡
商城镇
长巷乡
南堡乡
北张庄镇
马庄乡
淑村镇
大社镇
峰峰镇
新坡镇
临水镇
漳河
太平渠
民有渠



中 国 文 物 地 图 集

—河 北 分 册—

重点文物图

许家窑—侯家窑遗址

位于阳原县和山西阳高县交界处，地处大同盆地的东部。1974年调查发现，1976年发掘。出土了丰富的文化遗物、古人类化石和动物化石。古人类化石代表许多男女老幼不同的个体，具有一定的原始性，被称之为许家窑人。文化遗物有石制品和骨角器。石器以细小石器为主，粗大石器少见，类型有刮削器、尖状器、雕刻器和石球等。石球数量很多，构成了许家窑遗址文化的显著特色。石器制作工艺属华北小石器系统，是后来细石器文化中几种细石器的原始母型。地质年代属晚更新世初期。动物牙齿化石的标本经铀系法测定，年代为距今10万年左右。1996年公布为全国重点文物保护单位。



许家窑遗址发掘场景



侯家窑遗址石核组合

侯家窑遗址地貌



泥河湾遗址地貌

泥河湾遗址群

遗址分布在阳原盆地，现已发现约40余处。阳原盆地又称泥河湾盆地，第四系地层发育良好，蕴藏着丰富的哺乳动物化石。20世纪20年代，一些西方学者曾在泥河湾进行地质和古生物学考察研究工作。1965年，虎头梁村附近发现了旧石器。遗址群文化内涵丰富，延续时间长，包括整个旧石器时代。年代最早的马圈沟遗址，其第三文化层的年代接近距今200万年。旧石器时代早、中、晚三个阶段的代表遗存分别为小长梁—东谷坨文化、许家窑文化和虎头梁文化。2001年公布为全国重点文物保护单位。

泥河湾遗址地貌



马圈沟遗址发掘现场



于家沟遗址发掘现场

于家沟遗址地层剖面



马圈沟遗址大象足迹



泥河湾遗址出土石制品组合

南庄头遗址

位于徐水县北12公里处的南庄头村北，面积2万余平方米。1986年调查发掘。1986～1987年发掘。文化层厚0.4～0.8米，发现有小灰沟和木炭灰迹。出土遗物有陶片、石器、骨器和角器，还有大量动物骨骼。陶片数量较少，以夹砂灰陶为主，火候低，陶质疏松，属罐类器物。石器有磨棒和磨盘。骨角器有骨锥和角锥。动物遗骸有鸡、鹤、狗、狼、家猪、马鹿等。据孢粉分析推测，遗址周围环境是浅水湖沼，草本植物繁盛。经碳十四测定年代为距今1万年左右，是我国目前发现的年代最早的新石器时代遗址之一。2001年公布为全国重点文物保护单位。

南庄头遗址全景



南庄头遗址发掘现场



南庄头地层剖面



南庄头遗址出土遗物


磁山遗址外景

磁山遗址

位于武安县西南20公里处磁山村东洺河北岸的台地上，面积约8万平方米。1972年发现，1976 年以来多次发掘，发现有灰坑和存留粟堆积的窖穴。出土遗物有石器、骨器、角器、蚌器和陶器。石器中以平面呈鞋底形或近长方形、底有四足的石磨盘和石磨棒最具特色。陶器以夹砂褐陶为主，其次有细泥红陶。器表以素面为主，纹饰有绳纹、编织纹、篦纹、附加堆纹和剔刺纹。器形以盂和支脚为主，其次有深腹罐、三足钵等。另发现野生动物和家畜类的猪、狗遗骸，以及栗、胡桃和榛子等植物果实。以磁山遗址命名的磁山文化是华北地区新石器时代早期重要文化之一。1988年公布为全国重点文物保护单位。



磁山遗址出土磨盘、磨棒组合



磁山遗址出土盂、支脚组合




磁山遗址出土石斧



磁山遗址出土骨器

北福地遗址远景



北福地遗址一期玉器


北福地遗址

新石器时代遗址，2004年度全国十大考古新发现之一，2006年公布为第六批全国重点文物保护单位。位于易县北福地村南的中易水北岸的台地上，面积3万余平方米。1985年试掘，2003～2004年正式发掘。新石器时代文化遗存包括三个时期：第一期遗存的年代约公元前6000～前5000年间，发现遗迹有灰坑、房址和祭祀场，出土遗物有陶器、石器和玉器等，陶器以夹云母直腹盆为典型器形，还发现颇具特色的陶制面具。被称之为北福地一期文化，文化面貌与兴隆洼文化和磁山文化均有一些相似的联系。第二期遗存的年代约公元前5000～前4700年间， 陶器群以釜、支脚、小口双耳壶和红顶钵为主要特征，属于早于后岗一期文化的一种文化类型。第三期遗存的文化特征以双耳壶和敛口钵为典型陶器，文化面貌与雪山一期和镇江营三期遗存相似，年代亦应相当。

北福地遗址一期房址



北福地遗址二期陶器组合



北福地遗址一期面具

西寨遗址

位于迁西县东33公里处的西寨村东滦河北岸的山坡上，面积9万余平方米。1985年发现，1988~1991年发掘。文化层堆积厚1~3米，可分早晚两期。早期属兴隆洼文化系统，出土石器包括打制石器、磨制石器和细石器。陶器以夹砂褐陶筒形罐为主，器表纹饰主要是压印或刻划的几何形纹。晚期属赵宝沟文化，发现有陶器堆积的祭祀场所，堆放着筒形罐、红顶钵和碗等大量陶器，还发现有石雕人头像。其他遗迹发现有房址和灰坑等。出土磨制石器有斧、锛、铲等；打制石器有砍砸器、盘状器和石坠，以及细石器和石磨盘、棒等。陶器以饰压印或刻印的几何形纹饰的夹砂筒形罐为主，其次是泥质红陶钵、盆等。2001年公布为全国重点文物保护单位。




西寨遗址全景



西寨遗址全景



西寨遗址发掘现场



西寨遗址发掘现场



西寨遗址出土圈足瓮



西寨遗址出土碗




西寨遗址出土筒形罐

东先贤遗址

商代遗址，2006年公布为第六批全国重点文物保护单位。位于邢台县南石门镇东先贤村北，已探明面积约10万平方米。此遗址是夏商周断代工程商代前期年代学研究课题的典型遗址之一，1998～2005年经过四次发掘。遗迹发现有灰坑、陶窑、牛坑、墓葬和房址。出土遗物有石器、骨器和陶器等。石器有斧、铲、镰、刀等。骨器有锥、笄、卜骨等。陶器以夹砂和泥质灰陶为主，器表多饰绳纹，器形有鬲、盆、罐、瓮、豆、簋等。商代遗存可分为五个连续发展的文化期，其中二至五期遗存的年代分别与殷墟文化一至四期相当，而第一期遗存的年代早于殷墟文化一期，而晚于白家庄期，恰与商王祖乙迁邢的年代相合，为探索邢台乃祖乙迁邢之邢墟提供了重要的考古学依据，是商代前期文化的代表性遗址。




东先贤遗址外景



东先贤遗址祭祀遗迹



东先贤遗址出土陶鬲



东先贤遗址出土陶盆

代王城遗址

代王城遗址是春秋至汉代城址，位于蔚县代王城村周围。平面大致呈椭圆形，东西长约3400米，南北宽2200米，城垣周长9265米，设九门。城垣夯土筑成，基宽约10～20米，残高1～10米。城内中部有一夯土台基址，近方形，边长约25米，可能为宫殿建筑基址。暴露遗迹有灰坑。文化层厚1～2米。采集遗物有夹砂和泥质灰陶绳纹板瓦、筒瓦、瓮、罐、盆、壶及素面豆等残片。据史载，春秋为代国都；战国时赵设代郡；秦因之，又置代县；汉初置代国，后又改代郡。2001年公布为全国重点文物保护单位。

代王城遗址城门遗迹




代王城遗址城垣遗迹



代王城遗址城垣夯土遗迹


赵邯郸故城

位于今邯郸市区及西南郊，是战国至汉代赵国都城。始建于春秋，战国时赵敬侯元年（前386）迁都于此加以扩建，汉以后逐步衰废。全城分宫城和郭城两大部分。宫城在城址西南部，俗称赵王城，由西城、东城和北城3座相连的小城组成，平面呈品字形，总面积约536万平方米。城垣夯土筑成，基宽一般为20～30米。发现门阙遗迹11处，及排水槽道和铺瓦遗迹。城内分布有20多处夯土台和地下夯土建筑基址。西城内南部正中的1号夯土台基，是宫城内规模最大的土台基址。地表散布大量的板瓦、筒瓦、瓦当等建筑材料及瓮、罐、盆、豆等陶片。郭城在宫城东北60米处，俗称大北城，平面呈不规则长方形，南北长4880米，东西宽3240米。城垣大部湮没于地下。城西北隅有一组俗称"插箭岭"、"梳妆楼"、"铸箭炉"等的夯土台建筑基址群遗迹。城内发现有冶铸、制陶、制骨等手工业作坊遗址。郭城以西百家村一带为赵都贵族墓葬区。故城西北15公里处的三陵村一带为赵国王陵区。1961年公布为全国重点文物保护单位。




赵邯郸故城平面图

赵王城西城夯土遗迹龙台




赵王城西城南垣剖面



赵王城东城东垣排水槽


燕下都遗址

位于易县东南2.5公里北易水和中易水之间，是战国晚期燕国都城遗址。1930年，马衡曾进行调查。1957年以来，对城址做了全面的勘察和重点发掘。城址平面略呈长方形，东西长约 8 公里，南北宽约 4 公里。分东城和西城两部分。东城平面近似方形，边长约 4 ～4.5公里，夯土城垣基宽约40米。南北垣外分别以中易水和北易水为城壕，东西垣外有人工挖成的城壕。城内东北部是宫殿区，分布有以武阳台、望景台、张公台和老姆台四座大型夯土台基为中心的建筑基址群，并依次分布在一条南北中轴线上。城内西北部和南部是手工业作坊区和居民区，西北角是虚粮冢和九女台两个墓区。西城平面亦呈方形，边长约3.7～4公里。城内有两处居住遗址和少量墓葬。出土遗物有陶器、铁器、铜器和骨器等。陶器有板瓦、筒瓦、瓦当、陶水管道和陶井圈等。瓦当多为半瓦当，饰以饕餮纹、双龙纹和山云纹等。生活用陶主要有釜、盆、罐、瓮、豆和壶等。1961年公布为全国重点文物保护单位。



燕下都遗址平面图

燕下都老姆台基址



燕下都城墙（西城南垣）



燕下都出土瓦当

中山古城遗址平面图

中山古城遗址

位于平山县北7公里三汲村附近，北依东陵山，南临滹沱河，是战国时期中山国都城。1977～1982年全面勘察。城址平面呈不规则形，东西宽约4公里，南北最长处约4.5公里。分东城和西城两部分。城垣系夯土筑成，现多已无存。东城为宫殿区和手工作坊区，有大型夯筑建筑基址群，以及制陶、铸铜、铸铁、制玉和制骨等作坊遗址。东城北部中央有座小山，反映了中山国都“山在邑中”的特点。西城北部是王陵区，中部为宫殿区。两城的南部为居民区。城址内出土遗物多为陶器，生活用具有罐、瓮、盆、豆、碗等；建筑用陶有陶范、板瓦、筒瓦、瓦当、瓦钉帽和空心砖等。1988年公布为全国重点文物保护单位。



中山古城遗址中山王一号墓墓室全景




中山古城遗址出土陶斗



中山古城遗址出土筒瓦及山峰形瓦顶帽饰件



中山古城一号墓出土错银双翼神兽




中山古城遗址一号墓出土山字形器



中山古城遗址一号墓出土十五连盏灯

北戴河秦行宫遗址

位于秦皇岛市北戴河区金山咀附近的滨海高地上，总面积近10万平方米，分金山咀、横山和横山北三个南北相间的地点，组成一处规模宏大的建筑群体。1986～1991年发掘，揭露出大型建筑基址，出土有建筑构件和生活用具等遗物。横山建筑基址布局紧凑，中央区域的三个大型院落，构成了主体部分。中央区域的两翼，有两个南北狭长的院落，院落内又分布多座房屋基址。每一相对独立的建筑单元外围都普遍环以围墙，单体建筑内部多分室或分堂、室。建筑结构上采用夯土筑墙和室内用柱。在建筑基址区内，还发现窖穴、水井、灶和排水管道等建筑遗迹。出土建筑构件有陶板瓦、筒瓦、瓦当、砖、水管道和井圈等；生活用具主要是陶盆、瓮、豆、罐、釜、茧形壶和鉴等。其性质可能为秦始皇东巡的行宫遗址。1996年公布为全国重点文物保护单位。



横山遗址遗迹总平面图

北戴河秦行宫遗址外景




北戴河秦行宫遗址发掘现场



北戴河秦行宫遗址发掘现场




北戴河秦行宫遗址发掘现场



北戴河秦行宫遗址出土筒瓦

邺城遗址

位于临漳县西南20公里处，是曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏和北齐等六个朝代的都城遗址。全城由北、南两座相连的城址组成，今漳河横贯其间。北城平面呈长方形，东西长2400米，南北宽1700米。城垣夯土筑成。城内南北向的中阳门大道，北通宫殿区的主要宫殿，是城内主干大道。东西向大道将全城分为南北两部分。北部中央为宫殿区，发现多处夯土建筑基址。宫殿区以东为贵族所居戚里及官署区，以西为禁苑铜爵园，有铜爵台、金虎台两座夯土台基址。南部是衙署和居民区。邺北城的城市布局开辟了我国都城布局的新形制，对后世的都城建设具有重要的影响。城址出土遗物有板瓦、筒瓦、瓦当、石刻和石饰件等。邺南城平面呈长方形，城址南北长约3454米，东西宽2602米，城垣夯土筑成，由于河流泛滥，已全被砂土覆没。1988年公布为全国重点文物保护单位。



邺北城遗址平面图

邺城三台遗址全景

邺城三台遗址


井陉窑城关遗址外景

井陉窑遗址


位于井陉县天长镇、秀林镇和横涧乡一带绵河、甘陶河两河的台地上，分布总面积约160平方公里，有10余处窑场。1989年调查发现。窑址以天长镇为中心区。遗迹发现有马蹄形馒头窑窑炉、作坊等。瓷器以白瓷为主，其次有黑釉、酱釉、绿釉和黄釉器。白瓷器皆白中闪青或泛青。器类有碗、盘、钵、盂、瓶、壶等。装饰技法有点彩、划花、刻花和印花等，其中的点彩和戳印点彩颇具特色。窑具有匣钵和垫圈。井陉窑创烧于隋代，盛于晚唐五代和金代两个时期，衰落于元，明清仍有续烧。2001年公布为全国重点文物保护单位。



井陉窑河东坡遗址外景



井陉窑窑炉遗迹（金代）



井陉窑出土瓷壶（唐代）



井陉窑刻花印模（金代）

涧磁村定窑遗址外景

涧磁村定窑遗址

位于曲阳县涧磁村周围，面积约117万平方米是宋代著名瓷窑址之一。发现13座大型的瓷器残片和窑具堆积，平面略呈圆形，单体面积约在200～7000平方米之间，高3～12米。发现有窑炉和作坊遗迹。窑炉平面马蹄形，长度4～8米，宽度1.5～3米。作坊在窑炉附近，残存有盛料的陶缸、围墙、水井、加工碾槽和砖池等。窑具包括匣钵、支垫、楔子和模具等。瓷器以白釉器为主，兼制黑釉、酱釉和绿釉等瓷器。种类有碗、盘、碟、瓶、壶、盒和枕等。胎质细腻，釉色润泽，尤以白瓷产品最为著名。装饰技法主要有刻花、划花和印花等，图案以花卉和动物形象为主。瓷器上题款内容有“官”、“尚食局”、“尚药局”等，多与宫廷和官府有关。定窑创烧于唐代，极盛于宋代，至元代渐衰落。1988年公布为全国重点文物保护单位。




定窑遗址瓷堆外景



定窑遗址作坊石碾(宋代)

定窑遗址发掘现场




定窑窑炉遗迹（宋代）



定窑遗址出土“尚药局”瓷盒（宋代）

邢窑遗址


位于临城、内丘两县西部的太行山脉东麓地区，是唐代著名白瓷窑址。1980～1984年调查发现。遗址分布在南北长30公里、东西宽10公里的范围内，总面积约300万平方米。重要窑址有内丘的西关村、张家庄、北双流、中丰洞、南岭、北大丰等；临城的岗头、祁村、西双井、陈刘庄等。遗迹发现有窑炉残址和窑具、瓷片堆积坑等。窑炉平面呈马蹄形，由火膛、窑腔、窑床和烟囱组成。窑具有窑柱、匣钵、三角形支钉、垫圈和多齿形支具等。瓷器产品以白釉器为主，可分为粗瓷器和细瓷器两大类。另有一定数量的青釉、黄釉、黑釉和三彩釉器等。产品种类有碗、壶、盘、杯、盒、盂、盏托、罐、凤头壶和俑等。装饰技法主要有模印、划花等。邢窑创烧于北朝，盛于唐代，至唐末五代衰落。产品以细白瓷最为著名，其胎质细腻洁白，釉色纯净类银类雪，与南方的越窑青瓷交相辉映，是唐代瓷业的最高成就。1996年公布为全国重点文物保护单位。




邢窑窑炉遗迹



邢窑发掘现场（内丘）



邢窑出土白瓷碗



邢窑出土执壶

磁州窑遗址

位于磁县观台镇附近和邯郸市彭城镇附近，是宋元时北方著名的民间窑场。观台镇窑址群主要有观台、东艾口、冶子等窑址，其中以观台遗址面积约最大、保存较完好，并进行过多次发掘。遗迹发现有窑炉、石碾槽、作坊及原料堆等。窑炉平面呈马蹄形，包括火膛、窑床、烟囱和护墙等组成部分，发现有数座窑炉互相连接的联窑。窑具有匣钵、支垫、模范等。瓷器以白釉器为主，次为黑釉、绿釉、黄釉器等。种类有碗、盘、罐、瓶、壶、枕和建筑构件等。装饰技法极为丰富，有划花、印花、剔花等，图案以植物形象多见，有缠枝花、草叶纹等，也有动物及婴戏等形象，其中尤以白地黑花的装饰最具风格。磁州窑创烧于五代末北宋初，兴盛于北宋和金代，至元代渐趋衰落。1996年公布为全国重点文物保护单位。



磁州窑遗址窑炉遗迹



磁州窑遗址出土梅瓶



磁州窑遗址出土瓷壶

元中都遗址

位于张北县馒头营乡白城子（魏家房）村西南400米，是元代都城遗址，建于元大德十一年至至大三年（公元1307～10）。城址平面呈长方形，有郭城、皇城和宫城三重城垣，郭城和皇城城垣多湮没于地下。宫城城垣保存较好，南长约610米，东西宽约555米。城垣夯土筑成，基宽约15米，残高1～5米。四面各设一门。城垣四角设角楼。城内残多处建筑基址遗迹，位于城中央的大型夯土台建筑基址长约116米，宽约48米，残高3米，平面呈工字形，属宫城内要宫殿建筑遗迹。出土建筑构件有砖、瓦当、石柱础、石条、石螭首和角石等；瓷器有白瓷赭花罐、青瓷碗、黑瓷等。另还发现铜印、铜镜、铜权等遗物。2001年公布为全国重点文物保护单位。


元中都城垣外景



元中都城门遗迹



元中都中心大殿址



元中都宫城西南角台



元中都城门遗迹



元中都出土遗物（石螭首）



元中都城垣排水道

赵王陵

位于邯郸、永年两县交界处，地处紫山东麓的丘陵地带，共有5座陵园，总占地范围约28平方公里，是战国时期赵国王陵墓群。陵园均坐西向东，形制基本相同。陵台均以山为基，筑于小山之巅，台面平坦，呈长方形，长180～340米，宽85～216米，中央夯筑一座或两座覆斗形封土，残高3～15米，周围有陪葬坑群。其中3号陵陵台四周尚存有夯土围墙。陵台东侧正中有斜坡状大路。陵园外围有陪葬墓群。陵台周围散见卷云纹圆瓦当、米格纹空心砖、铺地方砖、筒板瓦等建筑残件。2001年公布为全国重点文物保护单位。

赵王陵二号陵台全景




赵王陵二号陵车马坑出土车辕饰铜兽头




赵王陵二号陵车马坑出土车辕饰铜兽头

中山靖王墓

位于满城县陵山主峰的东坡，是西汉中山国靖王刘胜及其妻窦绾的并穴合葬墓。1968年发掘。两墓南北并列，相距约120米，均是凿山为墓的大型石洞室墓，由墓道、甬道、南北耳室、中室和后室组成。耳室为库房和车马房，中室象征厅堂，后室象征内室。死者身穿金缕玉衣。两墓出土了丰富的铜器、玉器、陶器、金银器、漆器和纺织物等随葬品，共计约4200多件，另有五铢钱4200多枚。铜器铭文中有“中山府”、“中山内府”等字样。“长信宫”灯、错金博山炉、错金银鸟篆文壶、鎏金银蟠龙纹壶和鎏金银镶嵌乳钉纹壶等，造型华美、设计精巧，是汉代铜器中的艺术珍品。墓中还出土了金银医针和刻有“医工”铭文的铜盆等一些医用器具，为研究医学史提供了重要资料。1988年公布为全国重点文物保护单位。




中山靖王墓一号墓平、剖面图


中山靖王墓发掘现场


中山靖王墓刘胜墓出土乳钉纹壶


中山靖王墓窦绾墓出土金镂玉衣


中山靖王墓刘胜墓出土玉衣




中山靖王墓出土石璧


中山靖王墓出土鎏金银铺首

中山靖王墓出土博山炉

献县汉墓群

位于献县境内，是汉代河间国王陵及贵族墓群。汉文帝二年（前178年）建河间国，首府治所乐城在今献县境内。现存有河间诸王墓及陪葬墓共计38座，大部分墓葬存有封土。1993～1994年发掘了编号为36号的陵上寺村西汉墓一座，原封土存高约6米，长约123米，宽约117米。墓葬坐东向西，平面呈凸字形，分墓道、小侧室、主室三部分。主室为土坑式，略呈斗形，木椁系由多层方木板材构筑而成，盖板上积炭密封，木棺已朽，棺盖为三重。该墓早年被盗，随葬品较少，主要有陶壶、玉璧、玉璜、玉耳塞、玉鼻塞、佩玉、铜鼎、铜灯座、铜兽以及金饼、木梳、料珠等。墓主身份似为西汉早期偏晚河间国王后或王妃。1996年公布为全国重点文物保护单位。




献县汉墓群封土

献县汉墓群封土

汉中山王墓

位于定州境内，是汉代中山国王陵及贵族墓群。汉中山国，都卢奴，即今定州。现存墓葬189座，大部分在唐河和孟良河之间。已经发掘的大型陵墓有八角廊西汉中山怀王刘修墓、北庄东汉中山简王刘焉墓、北陵头东汉中山穆王刘畅墓等。八角廊汉墓是一座凸字形带墓道的木构题凑之墓，墓中除出土金缕玉衣、麟趾金、马蹄金和玉器外，还发现了大批炭化的竹简。竹简内容有《六安王朝五凤二年正月起居记》、《论语》、《文子》等重要古籍。北庄汉墓是一座带斜坡墓道，平面为凸字形的大型多室砖室墓，砖室外用四千多块加工的石材，叠砌成一道围绕墓室的石壁题凑。石材上有进贡石材的县名和石工姓氏的铭刻或墨书文字，以“北平石”、“望都石”者为多。墓中出土两个个体的鎏金铜缕玉衣片五千余片。北陵头汉墓系一大型多室砖室墓，出土金银器、铜器、玉器和银缕玉衣片一千多片。2001年公布为全国重点文物保护单位。

北庄子汉墓封土全景



北庄子汉墓出土玉璧



八角廊汉墓出土马蹄金

北庄子汉墓出土铜弩机

北庄子汉墓出土玉衣片

逯家庄壁画墓全景

逯家庄壁画墓

位于安平县逯家庄村西南150米，1971年清理发掘，是东汉大型壁画墓。地表原有圆形封土，墓室为一大型多室砖室墓，由墓门、甬道、前室及左右侧室、中室及左右侧室、后中室及左侧室、后室和两壁龛组成。全墓通长22.58米。墓内存有大面积壁画，描绘了墓主人车马出行盛况、下属官吏治事、谒见及墓主人生活，同时辅以衙署和宅院等画面。其中中室四壁为出行图，分上下四列，车八十二乘，人物众多，场面极为壮观。另外，在各墓室顶部和券门顶部多有用毛笔蘸白浆书写的隶书文字，内容主要有《急就篇》、《论语》、《孝经》篇中的句子、表示方向的东、西、南和数字。后室券顶有“主人”和“惟熹平五年”题记。2001年公布为全国重点文物保护单位。



中室南壁墓主人坐帐图局部


中室西壁壁画

中室北壁壁画局部


北齐高氏墓群

位于景县葛庄村西、野林庄村北和大高义村西一带，是北朝至隋代高氏家族大型族墓地。高氏乃北朝渤海脩县（今景县）望族。墓地占地面积约37万平方米。传说原有封土近百座，现存16座，封土存高1～30米不等。墓葬的形制一般是单室或多室砖墓，墓室平面呈方形而略有弧度，墓内常见有壁画和墓志，随葬品盛行陶俑，另有瓷器、陶器等。1973年曾发掘3座，出土有墓志、陶俑、陶瓷器和铜器等。三墓分别为北魏高雅夫妇及子女合葬墓、北齐高长命墓和北周高谭夫妇合葬墓。2001年公布为全国重点文物保护单位。

北齐高氏墓群封土



高雅墓出土酱釉罐



高雅墓出土酱釉瓷碗



封氏墓群全景

封氏墓群

位于景县前村乡后村北500米，是北魏至隋代封氏家族大型族墓地。墓群占地面积约20余万平方米，原有墓葬18座，现存15座，封土存高约1～5米、底边长4～30米不等。1948年被挖掘破坏4座，4墓均为方形砖室墓，券顶，墓门朝南。出土遗物有青瓷器、铜器、彩绘陶俑和墓志5合。墓主人分别为北魏封魔奴、东魏封延之、封延之妻崔氏、北齐封子绘、封子绘妻王氏。墓志均为青石质，盝顶式盖，志文内容丰富，对研究北朝史及丧葬习俗有重要参考价值。墓内出土的瓷器引人注目，如仰覆莲六系青瓷尊，高达40厘米，造型优美，装饰瑰丽，运用了堆贴、刻划和堆塑等手法通体分层饰满纹饰，是北朝时期北方青瓷的代表作品。1961年公布为全国重点文物保护单位。



封氏墓群全景



封氏墓群出土青瓷莲花尊



磁县北朝墓群封土

磁县北朝墓群

位于磁县城南和西南部南申庄、讲武城一带，古邺城西北郊地区，占地面积约300平方公里，是北朝王陵及贵族墓群。发现北朝时期墓葬134座，多属东魏和北齐高级贵族的墓葬，墓上建有封土，高者达30多米。已发掘10余座墓葬，重要的有东陈村北齐尧峻墓、东槐树村北齐高润墓、大冢营村东魏茹茹公主墓、湾漳北朝墓、孟庄北齐元良墓等。墓葬形制一般是带墓道和甬道的单室砖墓，墓室方形而略有弧度，墓内常见有壁画和墓志，随葬品盛行陶俑，另有瓷器、陶器及金银器等。湾漳墓壁画最具特色，内容有以青龙白虎为先导的仪仗出行队列、墓主人与侍从形象以及天象图等，画面宏伟壮阔，线条豪放，人物栩栩如生。有人推测该墓是北齐文宣帝高洋的武宁陵。出土的陶俑表饰彩绘，制作精美，形象生动。1988年公布为全国重点文物保护单位。



湾漳北朝墓壁画（仪仗人物）




湾漳北朝墓出土陶俑



湾漳北朝墓出土陶俑

宣化下八里辽壁画墓群

位于宣化下八里村东北，是辽代汉人张世卿和韩师训两家族的墓地。已发现墓葬15座，1974～1993年先后4次发掘其中10座。时代集中在辽代末年大安和天庆年间。墓葬形制多为带墓道的仿木构穹隆顶单室或双室砖室墓，墓室平面有圆形、六角形和方形等。墓内均有色彩艳丽的壁画，内容以表现墓主人生前的生活情形为主，如出行、散乐、侍吏等，还发现有“茶道”和“备经”等壁画新题材。随葬品除陶瓷器、铜器外，还有保存较为完整的木制家具桌椅、衣架等。葬式为骨灰葬，并“以草为骨”或“以木为骨”制成人体偶像。张文藻等人的木棺上还有用梵文和汉文墨书的佛经。1996年公布为全国重点文物保护单位。



张匡正墓彩绘星图

张世卿墓散乐图



张世卿墓备宴图




张世卿墓备茶图

韩师训墓备经图

梳妆楼元墓

位于沽源县楼底村西。已发现30多座墓葬，其中1号墓墓室上面保存有完整的砖砌享堂。墓地分南北两区，四周均有砖石垒砌的围墙，各属一相对独立的墓园。墓葬形制为土坑竖穴墓室之上，建造砖石垒砌的祭台、堆石或享堂。1号墓上的享堂，平面正方形，边长10.69米，通高9.1米，无梁穹隆顶式砖顶结构，南面设券门。随葬品有瓷器、铜耳杯、铁剑、金耳环、银带扣、纺织品等。2001年公布为全国重点文物保护单位。




梳妆楼元墓外景



梳妆楼元墓发掘现场



梳妆楼元墓外侧发掘现场




梳妆楼元墓出土钱袋




梳妆楼元墓出土桦树皮箭囊

清西陵

位于易县西15公里梁各庄附近的永宁山下，始建于雍正八年（1730）。陵区范围225余平方公里，总建筑面积达5万多平方米。内有帝陵4座，为雍正帝泰陵、嘉庆帝昌陵、道光帝慕陵、光绪帝崇陵；后陵3座；妃园寝3座；王公、公主园寝4座；葬76人。另有行宫、永福寺及管理陵寝的衙署、营房等附属建筑。陵区以泰陵和昌陵并列为中心，西有慕陵，东有崇陵。最南端大红门，是泰陵的正门，也是整个陵区的门户。门前有3座石牌坊和五孔石桥，门北为神道，道旁设石象生。陵寝形制基本相同，前面为隆恩殿，其后为三座门、二柱门、石祭台，再后为明楼，最后是宝城，地宫在宝城之中，但慕陵无明楼等建筑。各陵的规制和建筑形式都有严格的等级制度，后陵小于帝陵，园寝又小于后陵。帝后陵是红色围墙，黄琉璃瓦顶；园寝是红色围墙，绿琉璃瓦顶；行宫和衙署则是砖墙，布瓦顶。1961年公布为全国重点文物保护单位。



清西陵平面示意图



泰陵全景



泰陵大红门



泰陵六柱五门十一楼石牌坊



泰陵隆恩殿



泰陵三座门



昌陵全景



昌陵大碑楼



昌陵三座门



昌陵龙凤门



昌陵隆恩殿门



慕陵全景



慕陵四壁三门牌坊（龙凤门）



慕陵隆恩殿门



崇陵全景




崇陵三路三孔石桥



崇陵碑楼

清东陵

位于遵化市境内马兰峪西。始建于顺治十八年（1661），一说建于康熙二年（1663）。陵区北倚昌瑞山南麓，南北长约125公里，东西宽约20公里，占地面积约2500平方公里。建有帝陵5座、后陵4座、妃园寝5座，内葬帝、后、妃、王、公主等160余人。整个陵区以清朝第一个皇帝顺治的孝陵为中心，其他各陵依山势排列于东西两侧，即康熙帝景陵、乾隆帝裕陵、咸丰帝定陵、同治帝惠陵。孝陵正门大红门，也是整个陵区的门户。门前有石牌坊，门北为神道，长5500米，宽12米，砖石铺地，道旁设石象生。陵寝形制基本相同，前面为隆恩殿，其后为三座门、二柱门、石祭台，再后为明楼，最后是宝城，地宫在宝城之中。后陵规模较小，没有大碑楼和石象生。妃园寝则更简单，建筑均用绿琉璃瓦，与帝后所用黄琉璃瓦迥然不同。另外，东陵还有大量精美的石雕和石构建筑，是清代石雕艺术的代表作品。1961年公布为全国重点文物保护单位。



清东陵示意图



孝陵六柱五门十一楼石牌坊




孝陵华表



孝陵明楼



孝陵神道和碑楼两侧的石象生



景陵隆恩殿



景陵神道



定陵六柱五门五楼石牌坊



定陵隆恩殿




定陵三座门和隆恩殿



裕陵六柱五门五楼石牌坊



裕陵地宫



慈禧陵地宫




慈禧陵隆恩殿内天花

安济桥

又名赵州桥。位于赵县大石桥乡大石桥村北洨河上。隋开皇十一年至大业元年（591～605）匠师李春设计建造。为单拱敞肩石拱桥，全长50.8米，宽9.6米。主拱两端各辟二个小拱，以减轻自重、增强泄洪。主拱净跨37.37米，纵连镶边砌筑。桥面坡度平缓，两侧望柱栏板、浮雕穿壁龙、饕餮等。该桥结构合理、坚固稳定，开敞肩式拱桥建造先河，在世界桥梁史上占有极其重要的地位。1961年公布为全国重点文物保护单位。

安济桥全景



桥面栏板



栏板浮雕



饕餮纹栏板



栏板浮雕

永通桥

俗称小石桥。位于赵县赵州镇西关外，东西向横跨清水河。始建于唐永泰年间（765~766），金明昌年间（1190~1195）、明正德二年（1507）均大修。造型、结构与安济桥相近。全长39.5米，宽7.5米。主拱净跨23.6米，纵连镶边砌筑。栏板、望柱及大、小券面石上雕满花卉、人物故事、河神、飞马、鱼藻等各类图案。1986年发掘出土栏板、望柱、碑刻等有关文物200余件。其中“修桥主题名石”提供了该桥创建的确切年代。1961年公布为全国重点文物保护单位。


永通桥全景



永通桥栏板浮雕



永通桥栏板浮雕



永通桥栏板浮雕


单桥全景

单桥

明代石桥，2006年公布为第六批全国重点文物保护单位。位于献县城南，北向横跨滹沱河。始建于明崇祯二年（1629），清顺治年间完工。桥体青石砌筑，五孔联拱。全长75.5米，宽9.5米。中孔宽9米，矢高4.5米，两侧边孔矢高递减。五孔之间设四个泄洪小孔。大、小孔券面顶部均雕镇水兽。桥面两侧现存望柱56根、栏板62块。柱顶雕狮、猴、吼等；栏板浮雕人物、禽兽、荷花等。桥北存明崇祯六年(1633)《创建善桥功德碑记》一通。1992年全面维修。



单桥券顶螭首



单桥望柱石狮

开元寺全景

开元寺钟楼

位于正定县正定镇南街，开元寺内中部东侧。建于唐乾宁五年（898），是国内现存唯一的唐代钟楼实例。坐东朝西，面阔进深各三间，重檐歇山布瓦顶二层楼阁。檐下施五铺作双抄偷心造斗栱。柱头卷刹、有明显的侧脚和生起。建筑面积135平方米，高14米。楼内悬唐代铜钟一口，高2.6米，直径1.56米。除上檐斗栱为清代重修时改换外，大木构架及板门、直棂窗等均为唐代原构。1997年大修时依下檐斗栱样式恢复了上檐斗栱。1988年公布为全国重点文物保护单位。



钟楼



开元寺塔

正定文庙大成殿

位于正定县正定镇太平街，建于五代时期。明洪武七年（1374）创建县文庙时改用为文庙大成殿。坐北朝南，面阔五间、进深三间，单檐歇山布瓦顶。彻上明造，檐下施五铺作双抄偷心造斗栱。建筑面积331平方米。柱头卷刹，侧脚、生起明显。结构简洁、手法古朴。梁思成《正定纪略》有考。1996年公布为全国重点文物保护单位。




文庙大成殿正面照

文庙大成殿侧面照

隆兴寺

位于正定县正定镇东门里大街路北，始建于隋开皇六年（586），初名龙藏寺，唐改龙兴寺，北宋扩修，清康熙五十二年（1713）赐额隆兴寺，俗称大佛寺。坐北朝南，占地面积6.2万平方米。由南向北有琉璃团龙照壁、三路石拱桥、天王殿、大觉六师殿（基址）、摩尼殿、牌坊、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、御碑亭、大悲阁、弥陀殿等。其中，天王殿、摩尼殿、转轮藏阁、慈氏阁为宋代建筑。建于皇祐四年（1052）的摩尼殿，为宋代“龟头屋”的唯一实例。大悲阁的铜铸千手观音像、摩尼殿的彩塑和壁画、转轮藏阁的木制转轮藏及慈氏阁木雕弥勒菩萨像等，均具极高艺术价值。寺内存隋至清代碑刻30余通，其中有被誉为“楷书之祖”的隋藏寺碑和元代书法家赵孟頫书碑等。隆兴寺保留了宋代寺院整体布局，是国内现存宋代建筑最多的古建筑群，在中国古代建筑史上占有极其重要的地位。1961年公布为全国重点文物保护单位。



隆兴寺转轮藏与慈氏阁

隆兴寺平面图

隆兴寺天王殿（大门）



隆兴寺大悲阁



隆兴寺大悲阁



隆兴寺摩尼殿



隆兴寺大佛

毗卢寺

位于石家庄市杜北乡上京村东，始建于唐天宝年间（724～756），历代均有维修。坐北朝南，占地面积1.5万平方米。现存释迦殿、毗卢殿二座明代建筑。释迦殿单檐悬山布瓦顶，四壁绘佛教内容壁画。毗卢殿内塑毗卢佛与菩萨像共五尊，四壁明代绘沥粉贴金壁画，有佛、儒、道三教内容122组，各类人物500余身。各组壁画皆有榜题，具有极高的历史、艺术价值。1988年原址复建了山门及钟、鼓楼。1996年公布为全国重点文物保护单位。

毗卢寺毗卢殿



毗卢殿壁画



毗卢殿壁画

毗卢殿壁画



毗卢殿壁画



毗卢寺钟楼

阁院寺

位于涞源县城内西北隅。俗称西大寺。坐北朝南，占地面积6900平方米。由南至北有天王殿、文殊殿、藏经阁，两侧有配殿、禅房等建筑。天王殿为明代建筑，单檐歇山布瓦顶。藏经楼亦称后楼，清代建，重檐歇山布瓦顶二层楼阁。文殊殿建于辽应历十六年（966），单檐歇山琉璃瓦顶，建筑面积251平方米。檐下施五铺作偷心造斗栱。斗栱用材硕大，总高占柱高的十分之六。前后檐棱花格子门窗装修也为辽代原构，为一座十分珍贵的辽代木构建筑。1996年公布为全国重点文物保护单位。

阁院寺全景



阁院寺文殊殿



阁院寺藏经阁

开善寺

位于高碑店市旧城东北隅，俗称大佛寺。据县志载，寺始建于唐。坐北朝南，占地面积9500平方米。现存辽代建大雄宝殿和天王殿、弥勒殿两座清代建筑。大雄宝殿单檐布瓦庑殿顶，建筑面积374平方米。柱头施双翘五铺作斗栱，补间斗栱为栌斗承蜀柱上承单翘四铺作。梁架施叉手、托脚。次间脊榑下不施蜀柱，仅用大叉手承托。柱网侧脚、生起明显。较好地保持了辽代始建的原状，具有极高的研究价值。1996年公布为全国重点文物保护单位。

开善寺全景



1959年开善寺全景



开善寺大殿

慈云阁

位于定兴县城内。始建年代不详，原名大悲阁。元大德十年（1306）重建，更名慈云阁。现存建筑保存了元代构筑风格。坐北朝南，重檐歇山布瓦顶二层楼阁，建筑面积142平方米，通高13.3米。上檐施五铺作双昂斗栱，下檐施四铺作单昂斗栱，四隅施垂柱和抹角梁，为元代建筑的典型作品，是中国古代建筑由宋代向明清过渡的重要实物例证。1996年公布为全国重点文物保护单位。

慈云阁正面



慈云阁后面



慈云阁侧面

北岳庙

位于曲阳县城内西南隅，为历代帝王遥祀北岳之所。始建于北魏，唐宋元明历代均有扩修。清顺治十七年（1660）改祀北岳于山西浑源，庙祀遂废。坐北朝南，全盛时占地面积达17万平方米。现占地面积3.8万平方米。现存主要建筑有敬一亭、凌宵门、三山门、德宁之殿及飞石殿、石桥、牌楼等遗址。敬一亭八角重檐三滴水布瓦攒尖顶，为明代建筑。凌宵门硬山布瓦顶，三山门，悬山布瓦顶，均为清代建筑。主体建筑德宁之殿建于元至元七年（1270），重檐庑殿琉璃剪边顶。上檐施单抄双昂六铺作斗栱，下檐施双抄五铺作斗栱。建筑面积1200余平方米，为国内现存最大的元代木构建筑。殿内各壁存《五岳出行》、《启壁图》等元代壁画300余平方米，颇具唐吴道子画风。庙内存北朝至清代碑碣160余通。1982年公布为全国重点文物保护单位。

北岳庙德宁殿



北岳庙御香亭



北岳庙碑楼

药王庙

位于安国市南关。原为祭祀东汉曲阳太守邳彤的祠堂。北宋建中元年（1101）封邳彤为“灵贶侯”。南宋咸淳六年（1270）加封为“明灵昭惠显佑王”，并于临安（杭州）为其建庙。明永乐二年（1404），将安国邳彤庙仿临安药王庙布局扩建为今药王庙。坐北朝南，占地面积3200余平方米。由南向北有牌楼、山门、药王墓亭、正殿、后殿。牌楼庑殿琉璃瓦顶。山门硬山布瓦顶，前檐悬清代大学士刘墉书“药王庙”匾。药王墓亭单檐歇山琉璃瓦顶，内置邳彤墓碑。正殿、后殿均单檐硬山琉璃瓦顶。2001年公布为全国重点文物保护单位。

药王庙牌楼



药王庙前殿



药王庙墓亭

腰山王氏庄园大门

腰山王氏庄园



腰山王氏庄园下马头石浮雕

位于顺平县腰山乡腰山村。王氏先祖王希衮随清军入关，后受封于完县（今顺平）腰山，跑马圈占了方圆数十里的土地，陆续建起庄园12处，总占地面积约50万平方米。现存南园、尚礼堂、尊义堂等5处，其中以南园最为完整。南园分南、北二区。北区有东、中、西三路建筑，东路现存二进院落、中路四进、西路仅存一进。各路大门两侧设更房各二间，各进院之间均设垂花门及两侧腰墙。现存倒座、过厅、正房及厢房近70间，均单檐硬山布瓦顶建筑。砖石木雕内容丰富，作工精细。南区以园林为主，外围有围墙及护庄沟。这是河北现存最大、保存最好的清代地主庄园。2001年公布为全国重点文物保护单位。



腰山王氏庄园福禄寿门



腰山王氏庄园垂花门

定州贡院

位于定州市中山东路草场胡同。清乾隆三年（1738）建，道光十四年（1834）重修。为封建社会考取贡生和秀才的场所，故亦称考棚。坐北朝南，占地面积3000余平方米。有照壁、大门、二门、号舍、大堂、二堂、后楼。两侧的官厅、演武厅等，现已改建。主体建筑号舍为考生试场，建筑面积976平方米。正面为七顶牌楼式前廊，称魁阁。魁阁内为号舍，顶部四重相叠与魁阁相连，内用柱网和墙体分成单间。大堂为监考官员办公场所，为前卷棚后硬山勾连搭式建筑。后楼单檐硬山布瓦顶三层楼阁，为批阅试卷和储存考卷处。定州贡院为我国北方地区仅存的一座考试贡院。是我国封建科举制度的重要实物遗存。2001年公布为全国重点文物保护单位。

定州贡院大门



定州贡院后楼




定州贡院号舍

古莲花池

位于保定市裕华路南。元太祖成吉思汗二十二年（1277）保州等处都元帅汝南王张柔始建，原名“雪香园”。明万历十五年（1587）扩修后改称“水鉴公署”。清初改称“古莲花池”。清雍正十一年（1733）辟莲池西北部建莲池书院。占地面积2.4万平方米，中部池水面积8000平方米。园内建筑主要有正门、牌楼、濯锦亭、水东楼、君子长生馆、藻咏厅、假山、碑廊等。正门檐下悬民国初年大总统徐世昌书“古莲花池”匾。濯锦亭为单檐卷棚歇山布瓦顶二层楼阁。水东楼为二层歇山顶楼阁，檐下悬直隶总督杨士骧书“水东楼”木匾一方。君子长生馆和藻咏厅均卷棚歇山布瓦顶。此外，还有高芬轩、六幢亭、观阁亭、水中亭、石桥、曲桥等点缀其间。其中绿野梯桥为园中唯一的元代遗构。碑廊存碑近百通，其中有苏灵芝、蔡京、王阳明、董其昌等书法家真迹。2001年公布为全国重点文物保护单位。



古莲花池大门



古莲花池示意图



古莲花池君子长生馆



古莲花池水心亭



古莲花池迎门假山

释迦寺

位于蔚县南关，又名卧佛寺。始建年代不详，元代曾为庵，明初改寺。明、清均有重修。坐北朝南，现存天王殿、中殿、卧佛殿及东西配殿、东西禅房、方丈院等。占地面积5000余平方米。天王殿和卧佛殿均单檐硬山布瓦顶。天王殿后檐和卧佛殿前檐各出单步廊。廊外侧各增檐柱一根，作出翼角。中殿为元代建筑，单檐歇山布瓦顶，檐下施四铺作单抄斗栱。殿内减前排金柱，顶部设平棊天花，明间中部置做工极精的斗八藻井。2001年公布为全国重点文物保护单位。



释迦寺前殿



释迦寺中殿



释迦寺后殿



释迦寺藻井



释迦寺中殿天花




释迦寺中殿斗栱

清远楼全景

清远楼

位于张家口市宣化区宣化城内中心，亦称钟楼。明成化十八年（1482）都察御史泰宏主持创建。建于十字券洞过街墩台上。二层三滴水歇山琉璃瓦顶，南北两面明间各出山面向外的歇山顶抱厦一间，整体平面呈十字形。一层周围出廊，二层勾栏平座承周围廊。上檐施七踩斗栱，一、二层檐施三踩单翘斗栱。上檐檐下四面各悬一匾，南面“清远楼”、北面“声通天籁”、东面“耸峙严疆”、西面“震靖边氛”，均为清朝议大夫工科给事中吴炜所书。楼内悬明嘉靖十八年（1539）铸铜钟一口，高2.5米，口径1.7米，重万余斤。1988年公布为全国重点文物保护单位。



清远楼正面

清远楼背面



镇朔楼正面



镇朔楼背面

鸡鸣驿城

位于怀来县鸡鸣驿乡。金兴定三年（1219）成吉思汗西征时于此始设驿站。明永乐十八年（1420）建驿堡，成化十八年（1482）拓建为夯土城，隆庆四年（1570）包砌城砖。此为宣化府进京的第一大驿，清代因之。乾隆三年（1738）曾拨库银重修。城平面呈方形，周长2000余米，东、西各辟一门，四角及各墙外出马面共34个。现城垣基本完整，城内布局保持了古驿面貌。现存驿丞署、文昌庙、城隍庙、财神庙、龙王庙、泰山庙、关帝庙、普渡寺、奶奶庙、驿馆等多处清代建筑。这是国内现存最为完整，规模最大的古代驿城。2001年公布为全国重点文物保护单位。



鸡鸣驿城城门

鸡鸣驿城全景



鸡鸣驿城城垣



鸡鸣驿城砖雕



鸡鸣驿城城内古建筑




鸡鸣驿城寺庙壁画

昭化寺

位于怀安县怀安镇西大街。明洪武二十五年（1392）始建，初名永庆禅寺。后毁，明正统元年（1436）重建，正统八年（1443）工毕，明英宗赐额“昭化寺”。坐北朝南，占地面积3600余平方米。由南至北有山门、天王殿、大雄宝殿、后殿及东、西禅房。山门单檐庑殿布瓦顶。天王殿单檐歇山琉璃瓦顶。大雄宝殿单檐歇山琉璃瓦顶，檐下施五踩双昂斗栱。两山存明嘉靖四十一年（1562）绘佛、道、儒及人间帝、后、百官等内容壁画，计47组、人物491尊。各组均有榜题，并有画工任朝相题记，技巧不亚于石家庄毗卢寺。后殿三间，悬山布瓦顶。寺内存明正统十年（1445）《勅赐昭化寺碑》一通。2001年公布为全国重点文物保护单位。



1958年昭化寺全景



昭化寺大雄宝殿



昭化寺天王殿



昭化寺大雄宝殿内壁画

蔚州玉皇阁

位于蔚县北城墙中央。建于明洪武十年（1377）。明代时为重要的城防设施，故亦称靖边楼。坐北朝南，有前、后两院，占地面积2050平方米。前院有山门殿和东、西禅房，均为硬山布瓦顶小式建筑；后院有玉皇阁和钟、鼓楼。两院间高差4米，以石阶相通。主体建筑玉皇阁为二层三滴水歇山琉璃瓦顶楼阁。面阔三间、进深二间，下层周置回廊。一、二层檐下施一斗三升斗栱，三层檐下施单翘三踩斗栱。阁内存玉皇、西王母、五岳大帝、三十六雷公等道教题材壁画。1996年公布为全国重点文物保护单位。

蔚州玉皇阁全景



蔚州玉皇阁侧面全景




蔚州玉皇阁主殿


娲皇宫

位于涉县索堡镇东北凤凰山南麓。北齐时已有佛教活动，留下大量摩崖刻经。改为道教宫观年代不详。由山下的朝元宫、停骖宫、广生宫和山腰的娲皇宫组成。除朝元宫1938年毁于战火外，其余基本完好。停骖宫、广生宫由山门、主殿及两侧配房组成四合院。娲皇宫为主体建筑群，由西向东有山门、牌坊、鼓楼、迎爽楼、娲皇阁、梳妆楼、钟楼等建筑。主体建筑娲皇阁居于各建筑中央，始建于明初，现存为清咸丰三年（1853）重建。下为大型石券台基，券前附建木构回廊。阁身三层三檐，上檐施七踩斗栱，一、二层檐施五踩斗栱，通高24米余。阁身背后施巨大铁索与岩壁相连。宫内崖壁存北齐镌刻的《深密解脱经》等六部佛经，面积约160平方米，约14万字，为我国早期刻经中规模最大的一处。1996年公布为全国重点文物保护单位。

娲皇宫及石刻全景




娲皇宫石窟



北齐摩崖刻经

泊头清真寺

位于泊头市清真寺街。明永乐三年（1404）始建，清嘉庆、光绪两朝均有重修。坐西朝东，占地面积5821平方米。自东向西有大门、望月楼、礼拜堂。两侧有义学堂、讲经堂等。大门单檐歇山布瓦顶。望月楼为二层三滴水四角攒尖布瓦顶楼阁，通高24米余。主体建筑礼拜堂规模宏巨，由四座建筑勾连搭建而成。前为面阔五间的卷棚歇山顶前廊，明间前出以七踩斗栱承檐的悬山卷棚顶抱厦。其后为两座面阔七间单檐歇山顶建筑，最后为六角攒尖顶二层楼阁。建筑面积达1125平方米，为华北最大的清真寺之一。2001年公布为全国重点文物保护单位。



泊头清真寺全景



泊头清真寺望月楼



泊头清真寺礼拜堂（大殿）



泊头清真寺大殿梁架




泊头清真寺大殿“匾额”

溥仁寺

位于承德市狮子沟镇喇嘛寺村东。清康熙五十二年（1713）蒙古各部首领为贺康熙六十寿辰而建。坐北朝南，占地面积3.76万平方米。由南向北主要有山门、天王殿、慈云普荫殿、宝相长新殿等。正门单檐歇山布瓦顶，檐下悬康熙帝御书的满、汉、蒙三种文字“溥仁寺”匾。天王殿单檐歇山布瓦顶，内供弥勒及四大天王。主体建筑慈云普荫殿面阔七间、进深五间，单檐歇山黄琉璃瓦顶，内供三世佛及十八罗汉等。宝相长新殿面阔九间，进深二间，单檐硬山布瓦顶，内供无量寿佛九尊。主轴线两侧为喇嘛生活区。慈云普荫殿前立康熙帝御制满、汉文《溥仁寺碑》各一通。2001年公布为全国重点文物保护单位。

溥仁寺全景




溥仁寺全景



溥仁寺慈云普荫殿



正在修复的溥仁寺后殿



溥仁寺慈云普荫殿释迦牟尼及弟子


安远庙全景

安远庙


位于承德市狮子沟镇喇嘛寺村。为满足内迁蒙古部众信仰需要，乾隆二十九年（1764）高宗命仿建新疆固尔扎庙以“怀柔远人”，故名安远庙。坐北朝南，占地面积2.75万平方米。南端棂星门已毁。其后为重檐歇山琉璃瓦顶门殿，上嵌乾隆御书“安远庙”额。山门北为大型平台式城门，台面各壁饰藏式盲窗。后部为70间藏式廊房围成的方形院落，南面中部辟门殿三间，内置《安远庙瞻礼书事碑》。院内正中为主体建筑普渡殿，三层三檐歇山黑琉璃瓦顶，通高27米。一、二层檐施五踩单翘单昂斗栱，上檐施七踩重昂斗栱。一层砖石砌筑，前后辟门，各墙饰藏式盲窗。二、三层装木制菱花格扇。各层内分别供奉绿度母、三世佛、大威德金刚。该庙建筑是汉藏结合的重要建筑实例。1988年公布为全国重点文物保护单位。




安远庙普度殿



安远庙山门



安远庙卧碑




安远庙卧碑碑文拓片照片


殊像寺

位于承德市狮子沟北麓。清乾隆三十九年（1774）高宗弘历命仿五台山殊像寺规制兴建。坐北朝南，占地面积2.6万平方米。自南向北有山门，钟鼓楼，天王殿及两侧的演梵堂、馔香堂，会乘殿及两侧的面月殿、指峰殿，宝相阁，清凉楼及两侧的吉晕殿、慧喜殿等。山门单檐歇山布瓦顶。钟、鼓楼为二层单檐歇山顶楼阁。天王殿单檐歇山顶。主体建筑会乘殿面阔七间、进深五间，重檐歇山黄琉璃瓦顶。下檐施五踩斗栱，上檐施七踩斗栱。殿内供奉文殊、普贤、观音木雕像和八角楠木塔二座，各塔塔身雕佛龛304个，内各置鎏金坐佛一尊。宝相阁建于假山顶，重檐八角，攒尖琉璃瓦顶。1988年公布为全国重点文物保护单位。


殊像寺全景



殊像寺山门



殊像寺会乘殿



殊像寺钟楼




殊像寺石狮



殊像寺会乘殿内观音

避暑山庄

位于承德市区北部。始建于清康熙四十二年（1703），乾隆五十五年（1790）竣工，占地面积564万平方米。山庄内分宫殿区和苑景区，共有建筑120余组。宫殿区位于山庄南部，包括正宫、松鹤斋、万鹤松风、东宫等4组建筑群。苑景区分为湖区、平原区、山区。湖区在宫殿区北，有湖面30万平方米，分布有如意州、水心榭、金山等20余处建筑群。平原区有试马埭、万树园等赛马试猎场所和春好轩、文津阁、寺庙等各类建筑10余组。山区位于山庄西部，占地面积400万余平方米，有寺、斋、亭、阁等建筑40余处散建其间。山庄是我国现存规模最大的帝王宫苑。清朝帝王每年长达数月在此理政，很多重大历史事件在此发生。1961年公布为全国重点文物保护单位。




避暑山庄和外八庙总平面图


避暑山庄全图



避暑山庄庄门



避暑山庄金山



避暑山庄烟雨楼


避暑山庄水心榭



避暑山庄烟雨楼



避暑山庄澹泊敬诚殿




避暑山庄蒙古包



避暑山庄丽正门门匾

须弥福寿之庙

位于承德市狮子沟村。清乾隆四十四年（1779），班禅六世赴热河为高宗七十寿辰祝寿。为供班禅居住，讲经，命仿班禅所居扎什伦布寺兴建，次年工毕。坐北朝南，占地面积3.99万平方米。由南至北主要有五路石桥、山门、琉璃坊、大红台及万法宗源殿、金贺殿、寿塔等。山门下为三券墩台、上建歇山顶门楼。碑亭内置《御制须弥福寿之碑》。大红台为庞大的藏式建筑，由三层群楼和中央的妙高庄严殿组成，平面呈“回”字形。群楼外壁深红色，各面开藏式方窗三层。正面底层中央辟方门。楼顶砌女儿墙，四角各建庑殿顶角亭一座。中央妙高庄严殿方七间、三层重檐四角攒尖鎏金铜瓦顶，四脊各为两条铜龙。大红台东南角接东红台，西南角接吉祥法喜殿，为班禅驻锡之所。大红台后为万法宗源殿，单檐歇山琉璃顶。万寿塔八角七级实心，通体琉璃砌筑。此庙是汉藏建筑艺术相结合的典范。1961年公布为全国重点文物保护单位。




须弥福寿之庙平面图

须弥福寿之庙全景




须弥福寿之庙主体建筑金顶



须弥福寿之庙群楼一角

普陀宗乘之庙

位于承德市避暑山庄正北。建于清乾隆三十二年至三十六年（1767～1771）。落成之际，正值蒙古土尔扈特部回归祖国，乾隆皇帝在此举行了隆重的欢迎仪式。此庙占地面积22万平方米。有近50座佛殿、经堂、白塔、梵塔等藏式建筑。无明显轴线，可分为前、中、后三大部分。前部有五孔石桥、山门、碑、亭、五塔门及几处白台。中部有琉璃牌坊和东西五塔白台等20余座藏式白台。后部有以小布达拉之称的大红台及东楼群、千佛阁等。大红台通高43米，建于大型白台上，由边长59.7米的方形群楼围合，群楼外壁红墙，作藏式盲窗6层；内壁为三层木构回廊。群楼中央为万法归一殿，方七间，四角攒尖琉璃顶。大红台东为御座楼及其外围群楼构成的东群楼；北为洛伽胜境；西为千佛阁。碑亭内立《普陀宗乘之庙碑记》、《土尔扈特全部归顺记》、《优恤土尔扈特部众记》三通乾隆御制碑。1961年公布为全国重点文物保护单位。



普陀宗乘之庙平面图

普陀宗乘之庙全景



普陀宗乘之庙全景



普陀宗乘之庙琉璃牌坊



普陀宗乘之庙大红台





普陀宗乘之庙五塔门

普乐寺

位于承德市喇嘛寺村东。清乾隆三十一年（1766），为满足来承德朝觐的西北各民族首领的需要而建。坐东朝西，占地面积2.4万平方米。自西向东有山门、钟鼓楼、天王殿、宗印殿、阇城等。阇城亦称坛城，为巨大的石砌方形三层高台。第一层边长70米，四面正中各建歇山琉璃顶大门一座。第二层边长44.4米，高7.2米，周砌雉堞，四面正中辟券门，西券上方嵌乾隆御书“舍卫现祥”石匾一方，四角及各面中央各建五色琉璃塔一座。第三层边长32.8米，高6.6米，四面正中辟券门，顶周施汉白玉栏杆。正中建旭光阁，圆形重檐黄琉璃瓦攒尖顶。阁内中央为中国最大的木制曼陀罗坛，坛顶供密教上乐王佛铜像。1961年公布为全国重点文物保护单位。

普乐寺全景



普乐寺全景


普乐寺旭光阁



普乐寺旭光阁内藻井

普宁寺

位于承德市狮子沟镇二道河村。清乾隆二十至二十三年（1755～1758）建，系平定准噶尔达瓦齐割据势力后，为团结蒙藏各部而建。坐北朝南，占地面积10.2万平方米。前半部为汉式伽蓝七堂布局，由南向北有山门、碑亭、天王殿、大雄宝殿及钟鼓楼、配殿等。后半部仿西藏桑耶寺，分布有以大乘之阁为中心的各类藏式红白台等建筑。大乘之阁通高37.4米，正面六层，六滴水黄琉璃瓦攒尖顶，第五层四角各起一小顶。装修有汉式菱花格扇，也有藏式方窗。内供高22.28米的金漆木雕千手观音像。阁周边建日殿、月殿及代表四大部洲、八小部洲的藏式红白台及喇嘛塔等。阁东、西两侧有妙严室、讲经堂各一院。分别为乾隆帝休息之所和国师章嘉活佛讲经之处。碑亭内立乾隆御制碑三通。1961年公布为全国重点文物保护单位。



普宁寺大乘阁一层平面图



普宁寺全景



普宁寺全景



普宁寺大乘之阁



普宁寺千手千眼观世音菩萨




普宁寺大雄宝殿内的十八罗汉像及壁画

直隶总督署

位于保定市裕华路中段北侧，清代直隶总督衙署驻地。占地面积为3万余平方米，为砖木结构，单檐硬山布瓦顶建筑，由正院和东、西跨院并列的中、东、西三路建筑组成。中路建筑由南往北依次为大门、仪门、大堂、二堂、官邸（三堂）、上房（四堂）以及各堂院的附属建筑等。大堂是整座衙署的中心主体建筑，位于仪门以北，面阔22米，五开间，进深约10米，高9米。二堂、三堂均为正房五间，各有东西厢房三间，有庑廊相通。上房是总督署最后的院落，为总督眷属住所。东路现存东花厅的两进院落，西路建筑已改建为民居。1988年公布为全国重点文物保护单位。



直隶总督署仪门



直隶总督署平面示意图



直隶总督署“公生明”牌坊

直隶总督署大门



直隶总督署大堂



直隶总督署大堂

凌霄塔

位于正定县城内东门里路北。始建于唐代宗在位年间（763～779），原名慧光塔。北宋庆历五年（1045）重修。金皇统元年（1141）再修，易名凌霄塔，亦称木塔。为八角九层楼阁式空心塔，总高41米。塔基砖石砌筑，塔身一至三层为砖砌，四正面各辟一门，檐上作砖砌冰盘沿。四至九层为木结构。以井字架承通天柱。各层以通天柱为中心，用呈放射状八根扒梁与檐柱相接。檐柱间施栏额、普柏枋。各层檐下施单抄四铺作斗栱。塔刹铁铸。1988年公布为全国重点文物保护单位。



凌霄塔全景




治平寺石塔全景

治平寺石塔

位于赞皇县南清河乡嘉应寺村北。寺始建于隋，原名嘉应寺，宋治平二年（1065）更今名。现存唐代大小石塔三座。大石塔建于唐天宝八年（749），为八角四层楼阁式实心塔，通高16.4米。塔基各角嵌石雕力士像各一尊。塔基上置八角束腰塔座，束腰部刻伎乐八身。塔身一至三层置塔檐、平座，四正面辟门、四斜面作方形盲窗；转角处浮雕圆形倚柱。一层各角倚柱均刻铭文。塔顶宝盖上置仰莲承刹。二座小塔分别建于唐仪凤三年（678）和开元二十一年（740）。仪凤三年塔高2.8米，方形五级密檐式。开元二十一年塔残，现存二级。石塔真实地模仿了当时木构佛塔的构造，具有很高的历史、艺术价值。1996年公布为全国重点文物保护单位。

幽居寺塔

位于灵寿县张家庄乡沙子洞村。幽居寺为北齐天保八年（557）赵郡王高睿创建，现仅存唐代方形七级密檐式空心砖塔一座，高23米。塔基石砌。塔身第一级南面辟拱券门，青石门楣、边框，其上浮雕云龙、忍冬纹等。第二级以上面阔、高度逐层递减，层间施菱花砖牙子叠涩塔檐。塔顶以仰莲承刹。塔内存北齐天保七年汉白玉坐佛三尊。像座均刻铭文，系高睿为亡伯、亡父、亡兄所造。幽居寺塔为河北仅存的一座唐代砖塔。2001年公布为全国重点文物保护单位。



幽居寺塔全景



幽居寺塔全景

定县开元寺塔

位于定州市南门内。北宋咸平四年（1001）奉旨兴建，至和二年（1055）塔成。因地处宋辽边界，也作瞭望敌情之用，故亦称料敌塔。为八角十一层楼阁式砖塔，通高84米。一至九层塔身四正面辟门，四斜面作盲窗。顶部二层八面均辟券门。层间出砖叠涩塔檐，首层檐上置平座。塔顶砖砌仰莲覆钵，上置铁制露盘承青铜宝珠形塔刹。塔内为塔心柱周围转廊结构，三层以下廊顶施砖雕斗栱承砖雕天花平棊；三至七层施木制天花；八层以上为砖拱券顶。塔内装嵌历代碑刻30余方。该塔为国内现存最高的古塔。1961年公布为全国重点文物保护单位。



定县开元寺塔全景

0　5　10米

定县开元寺塔立面图

普利寺塔

位于临城县临泉路北。建于北宋皇祐四年（1052），明嘉靖、万历年间曾有修葺，为方形七级密檐式砖塔，高33米。塔身一层内设塔心室，南面辟券门。其余各面及南面券门以外壁面满嵌砖雕坐佛，总计1061尊。第二层塔身各面塑罗汉四尊；四角处各塑力士一尊。以上各层塔身低矮无雕饰。各层塔檐均施砖雕斗栱，形制各不相同。下部三层檐上施平座。塔顶以圆形束腰须弥座承宝珠状塔刹。该塔为全国仅存的北宋密檐式方塔。2001年公布为全国重点文物保护单位。

普利寺塔全景



普利寺塔塔底佛龛

开福寺舍利塔

位于景县城内西北隅。北宋元丰二年（1079）建，八角十三层楼阁式砖塔，通高63.85米。塔基条石砌筑，内辟石券涵洞。塔身各层四正面辟券门、四斜面作盲窗。层间出砖叠涩塔檐，檐下施砖雕五铺作斗栱。塔顶仰莲承宝珠状刹。塔内穿心式结构，各层穿心方位交错变化，以砖拱券顶回廊穿绕可达顶层。塔内存宋元丰二年、元祐六年（1091）、金天眷二年（1139）、元至治三年（1323）等重修铭文砖或铁匾题记。1996年公布为全国重点文物保护单位。



开福寺舍利塔局部斗栱



开福寺舍利塔全景

庆化寺花塔

位于涞水县洛平乡洛平村北龙宫山南麓。建于辽代，通高16米。砖砌八角须弥座，束腰部各角嵌砖雕力士一尊；各面砖雕壸门二个，内各雕伎乐一身。塔座顶部施五铺作砖雕斗栱承勾栏平座。平座以上为八角形塔身，四正面辟券门；四斜面作盲窗；各转角处作圆形倚柱。柱间仿出栏额、普柏枋，上置砖雕五铺作双抄斗栱承塔檐。塔檐以上塔身呈圆锥状，周砌佛龛8层计116个。各层佛龛的高度自下而上随塔身收分递减。龛内坐佛均佚，塔刹已毁。2001年公布为全国重点文物保护单位。



庆化寺花塔远景




庆化寺花塔近景




庆化寺花塔塔身雕刻

南安寺塔

位于蔚县城内西南隅。建于辽代，为八角十三级密檐式实心砖塔，通高32.1米。塔基八角形条石垒砌。其上为八角形砖砌塔座，四正面正中饰砖雕兽头；四斜面正中饰雕花砖。塔身一层四正面作圆拱假门；四斜面作花棂盲窗；各角砖雕塔形倚柱。檐下施砖雕四铺作斗栱。以上各层为砖叠涩密檐。塔顶砖砌仰莲覆钵，承铁质相轮、宝珠。各层南面中央置铜镜一枚，各角悬风铎。2001年公布为全国重点文物保护单位。



南安寺塔局部砖雕



南安寺塔全景


南安寺塔塔尖及砖雕门

涿州双塔


位于涿州市内东北隅。北为云居寺塔，南为智度寺塔，均为辽代建筑。云居寺塔建于辽大安八年（1092）。为八角六层楼阁式空心砖塔，高55.7米。砖砌八角须弥座式基座，上以六铺作砖雕斗栱承勾栏平座。塔身各层四正面辟券门、四斜面作盲窗。各层檐上均施勾栏平座。塔顶为蕉叶承宝瓶状刹。塔内为环壁回廊式结构。智度寺塔为八角五层楼阁式，高44米。塔基、塔身形制与云居寺塔相近。塔内一至四层为穿心式结构，第五层内设塔心室。塔刹已坍落。2001年公布为全国重点文物保护单位。



涿州双塔全照



智度寺塔全景



云居寺塔远景

广惠寺华塔

位于正定县民生街东。始建于唐贞元年间（785～805），现存为宋代建筑，通高40.5米。塔身一至三层为八角形。第一层四正面辟券门，四斜面外侧各附建一座单层六角形小塔。第二层四正面辟方门，四斜面作盲窗。第三层塔身下施宽大平座，四正面辟方门、四斜面作盲窗。南门内辟一室，内置唐刻汉白玉质释迦、多宝二佛并坐像。第四层塔身近圆锥状，周身塑满立佛、菩萨、力士、狮、象、虎、摩羯鱼及小塔等各类壁塑。塔顶八角攒尖，檐下施砖雕五铺作斗栱。塔刹已佚。1961年公布为全国重点文物保护单位。



广惠寺华塔顶部浮雕



广惠寺华塔全景

临济寺澄灵塔

位于正定县民生街。唐大中八年（854）高僧义玄主持该寺，创临济宗。唐咸通七年（866）义玄圆寂，弟子为其建塔供奉，唐懿宗赐名“澄灵塔”，俗称青塔。现存澄灵塔为金大定二十五年（1185）重建。八角九级密檐式实心砖塔，高30.5米。塔基方形，上为八角须弥座式塔座。塔座顶部砖雕勾栏平座，上置仰莲承塔身。塔身第一级四正面作假门、四斜面作直棂盲窗、各转角处作砖雕倚柱。南面券门上方嵌额一方，篆书“唐临济惠照澄灵宝塔”。第二层以上为砖叠涩密檐，檐下均施四铺作单抄砖雕斗栱。塔刹由莲座、覆钵、相轮、宝珠组成。2001年公布为全国重点文物保护单位。




临济寺澄灵塔全景

源影寺塔

位于昌黎县城西北隅。建于金代，为八角十三级密檐式实心砖塔，高36.5米。塔座为八角束腰须弥座式，上置勾栏平座及仰莲二重承塔身。塔身一层各面中央和各转角处均砖雕楼阁一座，各楼阁之间塑回廊相贯，形成一组环绕塔身的壁塑群楼。转角处楼阁上方作圆形倚柱。各柱间仿出栏额、普柏枋，上施五铺作砖雕斗栱承木构塔檐。第二层以上为木构密檐，各檐下均施四铺作砖雕斗栱。塔顶砖砌仰莲，上承铜质相轮、宝珠。2001年公布为全国重点文物保护单位。

源影寺塔全景（维修前）



源影寺塔局部砖雕

维修中的源影寺塔



源影寺塔全景（维修后）

万里长城—山海关

位于秦皇岛市山海关区。明洪武十四年（1381）名将徐达建关设卫，因背山面海，得名山海关，素有“万里长城第一关”之称。关城周长4.5公里，东墙南北两端与长城相接。城墙高10米，底宽11米，土筑外包砖。四面各辟一门，东门“镇东”、西门“迎恩”、南门“望洋”、北门“威远”。四门外各设瓮城，明万历十二年（1584）于东瓮城外增建东罗城，周长2公里余。现东门镇东楼保存完好，为重檐歇山顶二层楼阁，明间檐下悬“天下第一关”巨匾。关城南5公里长城入海处建有靖卤台及入海石城（俗称老龙头）。关城以北有旱门关、三道关等。关城东面欢喜岭上有威远城及星罗棋布的烽火墩台。形成了一套完整的防御体系，为我国历史上著名的军事重镇。1961年公布为全国重点文物保护单位。

山海关长城全景



天下第一关城楼旧景



天下第一关城楼

东罗城



老龙头

角山长城

紫荆关长城全景

万里长城—紫荆关

位于易县紫荆关镇北侧。古称蒲阳径，宋称金陂关，后改今名。明洪武元年（1373）大将徐达筑关城，因规模狭小，于正统初改建。嘉靖三十六年(1557)又重筑。为明代内长城三关之一。关城由相连的东西两城组成，东城内设文、武衙门，西城驻军。东城辟北、东、南三门。北门外设瓮城。瓮城门开在东墙，券门上方有明万历十五年（1587）傅光宅书“紫荆关”及“河山带砺”匾等，南门内设有二道门、三道门。三道门上有“紫塞金城”匾额。关城西接涞源浮图峪长城；东接奇峰堡长城；北临拒马河；南靠紫荆岭，地势险要。1996年公布为全国重点文物保护单位。



紫荆关敌楼



紫荆关长城城墙




紫荆关城匾额

金山岭长城全景

金山岭长城

位于滦平县巴什克营镇东南，东起望京楼，西至龙峪口，全长10.5公里。洪武年间大将徐达督建，隆庆年间戚继光续修增建。墙体多土筑外包砖，条石筑基，高3～5米，顶宽5米左右，外砌垛口、内砌女墙。大部分地段间隔百米左右建空心敌楼一座，有单券、双券、穹隆顶、叠涩攒尖顶、叠涩八角形藻井顶等结构形式。功能除敌楼外，还有多孔瞭望楼和库房楼等。楼顶周砌垛口，中央建铺房。墙体上可见大量铭文城砖，大部为隆庆二年（1568）至万历六年（1578）间烧制。有“古北路造”、“墙子路造”、“石塘路造”等近十种。此段为明代长城中建造等级最高的地段之一。1988年公布为全国重点文物保护单位。



金山岭长城障墙



金山岭长城库房楼




金山岭长城敌楼内部结构


九门口长城全景

万里长城—九门口

位于抚宁县驻操营镇九门口村南。明洪武初始建，天启六年（1626）大修，并增建关口两端围城。关口筑于九江河道上，为防河水冲刷，基底铺墁方形巨石7000余平方米，各石之间以铸铁榫铆连接，故亦称“一片石关”。主要构筑有长城、城桥、关城、敌台等。城桥为九门口主体工程，十墩九孔，全长百余米。下部石基，两端作分箭。桥顶砌雉堞，两端与长城接。城桥西侧设围城三座，城桥两端各设围城一座。关口两翼长城敌台密布。城桥内侧有一座圆形敌台，当地俗称“子母台”。此为明长城最为重要的关口之一。1996年公布为全国重点文物保护单位。



九门口长城全景



九门口长城正面局部

乌龙沟长城敌台与墙体

乌龙沟长城


位于涞源县，北起东团堡乡里沟村北2.5公里处，南至煤烟洞乡隋家庄村东1公里处，全长22.2公里。以乌龙沟口至下柱角村一段保存最好，墙体内为石块、三合土，外包毛石白灰勾缝。有敌楼71座，均条石砌基，楼体砖筑上下二层，平顶周砌垛口。内部砖券结构，多为二门十二箭窗。乌龙沟堡城位于乌龙沟口内1公里处，明成化十五年（1479）建。占地面积约3万平方米，砖墙石基。辟西、南二门，门外均建瓮城。南瓮城券门上方嵌“翊荆门”汉白玉匾；西瓮城券门上方嵌“镇朔门”匾。2001年公布为全国重点文物保护单位。



乌龙沟长城敌台



乌龙沟长城敌台与墙体



乌龙沟城堡西瓮城南门


北
0 10 20米
大雄宝殿
三世佛殿
天王殿
宋塔
自来佛殿
常乐寺
山门
石窟

1. 大业洞
2. 二佛洞
3. 刻经洞
4. 释迦洞
5. 嘉靖洞
6. 宋洞
7. 六佛洞
8. 明洞
9. 唐洞

北响堂石窟、常乐寺平面图


响堂山石窟

位于邯郸市峰峰矿区鼓山。有南、北两处，共有石窟16座，摩崖佛龛300余个，造像4300余尊。北响堂石窟位于鼓山中段西麓，北齐天保年间（550～559）文宣帝高洋始凿。有北齐、隋、唐、明历代凿窟7座和常乐寺遗址，其中以文宣帝所凿大佛洞、释迦洞、刻经洞三窟最有名。南响堂石窟位于鼓山南端，为北齐勋贵高阿那肱于天统元年（654）出资凿建。有北齐窟7座、唐窟1座和响堂寺。响堂山石窟开创了上承北魏下启隋唐的北齐艺术风格。文宣帝所凿的三窟为仅见的具有皇陵性质的石窟。其覆钵塔式窟檐、门侧拱腹平雕大叶忍冬、八角束莲宝珠顶大柱等，具有强烈的艺术效果及时代、地域特征。北响堂唐邕刻经，规模大且有翔实的刻经碑记，无疑为北京石经山隋静琬刻经之先声。窟檐仿木雕刻高度写实。尤其是南响堂下层第1、2窟的五铺作双抄偷心造斗栱和飞椽的使用，为国内现存最早的建筑实例。1961年公布为全国重点文物保护单位。



北响堂常乐寺塔

北响堂全景


北响堂大佛洞壁龛


北响堂大佛洞本尊


北响堂释迦洞


北响堂刻经洞正龛

南响堂石窟平面示意图




南响堂石窟佛像



南响堂第七窟佛像



南响堂第七窟飞天




南响堂第七窟飞天

义慈惠石柱

位于定兴县沿村乡石柱村。北齐太宁二年（562）建。由柱础、柱身、柱顶石屋组成，通高6.17米。柱础雕饰覆莲。柱身双石叠成，上石方形，正面刻“标异乡义慈惠石柱颂”九个大字；下石方形抹角，各面共刻颂文3400余字。柱顶置方形石盖板，其上为石屋。石屋用梭柱，柱头置栌斗。额枋、椽、飞、角梁、瓦当、滴水等构件均依实雕造。石柱颂文记述了北魏孝昌元年至永安元年（525～528）杜洛周、葛荣起义经过及起义失败后民众义葬义军尸骸，立木柱为记和北齐太宁二年武成帝下旨改木柱为石柱等史实。1961年公布为全国重点文物保护单位。



义慈惠石柱全景




义慈惠石柱平、立面图



义慈惠石柱顶部铭文

天护陀罗尼经幢

位于石家庄市井陉矿区天护村。唐开元十五年（727）建。青石质，存高4.7米。幢基方形，上置八角束腰须弥座。座顶置圆形覆莲石盘盖承八角形幢身。幢身第一级南面刻“为国敬造佛顶尊胜陀罗尼经幢”；其余各面镌经文及造幢愿文、纪年等。其上覆八角形华盖、仰覆莲等计六层。第二级幢身各面凿一龛，内雕菩萨立像一尊。顶施八角华盖，幢刹已佚。该幢为国内现存最早的陀罗尼经幢。1996年公布为全国重点文物保护单位。



天护陀罗尼经幢全景



天护陀罗尼经幢全景



天护陀罗尼经幢局部铭文

龙兴观道德经幢

位于易县城西南隅，唐开元二十六年（738）建。汉白玉质，通高6米。圆形仰莲石盘状幢座。幢身八角形，高4.29米。上覆八角攒尖顶幢盖。幢身上部楷书大字“太上玄元皇帝道德经大唐开元神武皇帝注”，和唐玄宗所颁弘扬道德经的勅文及立幢人、纪年等。幢身下部各面镌唐玄宗注道德经，计81章。唐开元二十一年（733）唐玄宗亲注老子道德经。开元二十三年“令天下诸州皆于一大观内立石刊刻”。该幢据传系唐代书法家苏灵芝所书。是国内现存最佳的道德经幢。1996年公布为全国重点文物保护单位。



龙兴观道德经幢莲花底座

龙兴观道德经幢全景



龙兴观道德经幢局部铭文

大唐清河郡王纪功载政之颂碑

位于正定县城解放街西端，唐永泰二年（766）立，亦称风动碑。青石质，螭首、蚨座，通高6米，宽2.3米，厚0.48米。篆额“大唐清河郡王纪功载政之颂”。碑阳行书29行、满行55字。王佑撰文，王士则篆额并书丹。记清河郡王李宝臣宦历及拓建州城、修筑堤防等事。碑阴记立碑人姓名、官职。李宝臣，范阳奚族人，原为安禄山旧部，后降唐。安史之乱后封为承德军节度史。碑文不乏唐代河北地区政治、军事等方面的史料，具有一定的历史价值。碑文书体也有相当高的艺术水平。2001年公布为全国重点文物保护单位。

大唐清河郡王纪功载政之颂碑



大唐清河郡王纪功载政之颂碑局部铭文



大唐清河郡王纪功载政之颂碑局部铭文

赵州陀罗尼经幢

位于赵县城内石塔路中央。北宋景祐五年（1083）建，青石质，高16.44米。方形须弥座式幢基，束腰部浮雕佛教八宝。其上置须弥山承幢身。须弥山上雕有寺、塔、树、兽和朝香人群等。幢身为八角石柱。第一级正面篆书“奉为大缘水陆苍生敬造佛顶尊胜陀罗尼经幢”，另7面为楷书经文。第二、三级刻经文。第四级各面浮雕佛传故事。第五级各面雕金刚力士一尊。第六级素面。各级幢身之间施盘盖1～3重。盘盖有面饰璎珞、垂幔的八角华盖，圆形仰莲，太子游四门，八角仿木屋顶等多种。幢刹由仰莲、覆钵及铜制火焰珠组成，为国内规模最大的经幢。1961年公布为全国重点文物保护单位。



赵州陀罗尼经幢全景

0 1 2 3米

赵州陀罗尼经幢立面图



赵州陀罗尼经幢局部雕刻

大观圣作之碑

位于赵县城内石塔东路。北宋大观二年（1108）利用唐大历九年（774）所刻《大唐何公德政碑》改制。青石质，螭首，蚨座，通高4.8米，宽1.5米，厚0.55米。碑额行书“大观圣作之碑”。碑阳仿徽宗赵佶瘦金体字20行、满行71字。内容为大观元年徽宗关于建立“八行取士科”的诏书。书学博士李时雍奉旨摹写，太师蔡京奉旨题额。大观元年（1107）资政殿学士郑居中奏请以御笔八行诏旨摹刻于石，立于宫学、太学及天下郡邑。该碑为国内仅存的几通大观圣作碑中保存最佳的一通。2001年公布为全国重点文物保护单位。


大观圣作之碑全景



大观圣作之碑碑首

李大钊故居

位于乐亭县大黑坨村。李大钊（1889～1927），字守常，是伟大的马克思主义者，中国共产党的创始人之一，1889年10月29日出生于此。始建于清光绪十五年（1889），坐北朝南，为穿堂式三进院，是一处典型的冀东民宅。平面呈长方形，南北长55.5米，东西宽18.2米。共有房屋21间，均为砖木结构的灰顶平房。中院正房三间，李大钊幼年和结婚以后，曾长期在这里居住。后院三间东厢房是其幼年读书处。1988年公布为全国重点文物保护单位。



李大钊故居正面

李大钊故居全景



李大钊少年时期的书房



李大钊使用过的茶盘、茶叶筒



李大钊使用过的藤椅



李大钊手书“铁肩担道义 妙手著文章”

晋察冀边区政府及军区司令部旧址


晋察冀边区政府旧址位于阜平县境内。1938年1月，晋察冀边区政府在阜平县成立。旧址坐北朝南，为硬山式瓦房9间，砖木结构，建筑面积208平方米，现保存完好。此后边区政府和军区司令部多次转移。花山村旧址为三合院式普通民宅，有正房四间、南北配房各三间和伙房、医务室、防空洞等附属建筑，现保存如故。家北村旧址原有上下两层600多孔窑洞，现尚存较完整的窑洞50孔。

军区司令部旧址位于阜平县城南庄。1946年10月，晋察冀军区司令部由张家口转移驻此。1948年4月，毛泽东等率中共中央机关曾短暂在此居留。旧址为一个长方形大院，占地面积约2000平方米。为三排五栋21间平顶外廊式平房，土木石结构。院后山脚下挖有防空洞一处。旧址于1973年重修并扩建为“城南庄革命纪念馆”。1996年公布为全国重点文物保护单位。

城南庄纪念馆全景




晋察冀边区政府旧址




毛泽东用过的办公室

冉庄地道战遗址

位于清苑县冉庄。1942年，冀中抗日根据地军民为粉碎日军大扫荡，修建了地道网工事。地道全长约15公里，以十字街为中心，有东、西、南、北4条主干线和24条与主干线相通的支线，并有与外村相通的地道4条。主干道高1～1.5米，宽0.7～0.8米，距地面约2米。地道内设有照明灯、路牌和作战指挥部、掩体、休息室、储藏室、厕所等。地道出入口设在墙壁、地面、牲口槽、炕面、锅台、面柜等隐蔽处。地道口下还设有陷阱，并有防水、防火、防毒等设施。高房或地面建筑多有伪装的作战工事及地堡隐蔽枪眼等，均与地道相通，构成了一个立体火力交叉阵地。冉庄军民利用此地道对敌作战计157次，歼敌2100余名，曾荣获“地道模范村”称号。现已修复村落地道700多米和部分作战设施。1961年公布为全国重点文物保护单位。



冉庄街头古槐



十字街高房工事



地平面地道口



碾子工事

八路军一二九师司令部、政治部旧址

位于涉县赤岸村、王堡村。1938年，八路军一二九师在师长刘伯承、政委邓小平的率领下以太行山为依托，创建晋冀鲁豫抗日根据地。1940年12月，一二九师司令部由山西辽县迁到涉县赤岸村。旧址总占地面积1834.1平方米，由下、上、后三个具有北方民族风格的农家四合院和防空洞组成。共有房屋57间，均为砖木结构硬山瓦顶，总建筑面积1380平方米。防空洞位于后院南边，洞深9米。1996年公布为全国重点文物保护单位。



八路军一二九师司令部旧址



八路军一二九师司令部旧址大门




八路军一二九师政治部旧址





八路军一二九师政治部礼堂旧址



刘伯承居室

邓小平宿办室

西柏坡中共中央旧址


位于平山县西柏坡村。1948年5月～1949年3月，中共中央委员会和中国人民解放军总部驻地。1958年修建岗南水库时，原址成为水库淹没区。现旧址是1970年在原址北面的山坡上复原修建，建筑布局和形制基本保持了原貌。占地面积1.644万平方米，总建筑面积2670平方米。建筑群分为前后两部分，前部是周恩来、任弼时、毛泽东、刘少奇、董必武等人的旧居，均为普通农家小院，多为土坯平顶房。后部东北角是朱德的办公室兼休息室，为三间窑洞式建筑。另有中共中央七届二中全会会址及其他中央机关办公旧址等。1982年公布为全国重点文物保护单位。



西柏坡中共中央旧址




纪念馆全景



毛泽东旧居



七届二中全会旧址内景



七届二中全会旧址外景



沧州铁狮子全景

沧州铁狮子

位于沧县旧州镇东关。五代后周广顺三年（953）铸。狮身长6.3米，高5.35米，胸宽3米，重约40吨。尾北头南，身披障泥，背负仰莲台座。狮鬃作波状，间有旋卷。昂首挺胸作行走状。头部及项下各铸“狮子王”三字。颈右侧有“大周广顺三年铸”铭文。狮腹内壁铸隶书《金刚经》。铁狮为国内现存最大的古代铸铁工艺品，在世界古代冶炼史上占有重要地位。1961年公布为全国重点文物保护单位。

沧州铁狮子全景